

Stavba: DOM SMÚTKU  
Miesto: RUSKÁ PORUBA, parc.č. 288/11  
Investor: Obec RUSKÁ PORUBA  
Objekt: VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA  
Diel: VH - vodné hospodárstvo  
Dátum: 012/2015  
Arch. číslo: 032-2015

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU:

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

CELKOM:

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA:

- I. C 01 ZEMNÉ PRÁCE
- II. C 27 PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE
- III. C 27 VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY
- IV. C 27 PRESUN HMÔT
- V. C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

CELKOM:

VODOVODNÁ PRÍPOJKA:

- I. C 01 ZEMNÉ PRÁCE
- II. C 27 PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE



- III. C 27 VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY
- IV. C 27 PRESUN HMÔT
- V. C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

CELKOM:

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA:

I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

1	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3	do 100 m3	m3	27,520
	Ž	3,9*2,8*2,52	27,52		
2	0301-0102-0090	Príplatok za lepivosť	30%	%	8,256
3	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3	do 100 m3	m3	3,910
		3,4*1,0*1,15	3,91		
4	0302-0202-0090	Príplatok za lepivosť	30%	%	1,173
5	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	do 100 m3	m3	18,390
6	0405-0107-0010	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny		m3	1,800
		4,0*1,0*0,45	1,8		
7	0405-0107-009	Príplatok za prehodenie sypaniny		m3	1,800
8	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C		t	3,340
9	0602-0101-0020	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti	do 50 m	m3	13,040
		-pol.č. I.C 6+ pol.č. II.C 1	4,04		

	Ž	2,7*1,6*1,52 + 0,6*0,6*3,14*0,7 + 3,9*2,8*0,15	9		
10	0701-0100-0070	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky	do 4 m	m2	33,770
	Ž	(3,9+2,8)*2*2,52	33,77		
11	0701-0100-1110	Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky	do 4 m	m2	33,770

**CELKOM ZEMNÉ PRÁCE :**

**II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE**

1	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku		m3	2,240
		4,0*1,0*0,15	0,6		
	Ž	3,9*2,8*0,15	1,64		

**CELKOM PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE :**

**III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY**

1	0304-2201-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope	do DN 150	m	4,000
2	PONUKA	PVC potrubie	160x4,0	m	4,000
3	0311-7501-0010	Skúška tesnosti kanalizácie	DN 150	m	4,000
4	PONUKA	Žumpa - KL AN4 s príslušenstvom		súb	1,000

**CELKOM VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY:**

**IV.C 27 PRESUN HMÔT**

1	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt		t	
---	----------------	---	--	---	--

**CELKOM PRESUN HMÔT :**

**V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE**

1	2003-0103-151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15		m3	1,640
	Ž	3,9*2,8*0,15	1,64		
2	9927-0001-1150	Presun hmôt		t	0,000

**CELKOM BETONÁRSKE PRÁCE:**

### VODOVODNÁ PRÍPOJKA:

#### I.C 01 ZEMNÉ PRÁCE

1	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3	do 100 m3	m3	65,930
	PN	4,8*4,0*2,98	57,22		
	S	2,2*2,2*1,80	8,71		
2	0301-0102-0090	Príplatok za lepivosť	30%	%	19,779
3	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3	do 100 m3	m3	3,060
		1,0*0,8*1,11 + 1,7*0,8*1,60	3,06		
4	0302-0202-0090	Príplatok za lepivosť	30%	%	0,918
5	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	do 100 m3	m3	38,900
6	0405-0107-0010	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny		m3	1,090
		1,6*0,8*0,35 + 2,3*0,8*0,35	1,09		
7	0405-0107-0090	Príplatok za prehodenie sypaniny		m3	1,090
8	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C		t	2,022
9	0602-0101-0020	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti	do 50 m	m3	30,090
		-pol.č. I.C 6 + pol.č. II.C 1	4,44		
	PN	3,6*2,8*1,98 + 0,6*0,6*3,14*0,7 + 4,8*4,0*0,15	23,63		
	S	0,5*0,5*3,14*1,65 + 2,2*2,2*0,15	2,02		
10	0701-0100-0010	Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky	do 2 m	m2	5,440
		1,7*2*1,60	5,44		
11	0701-0100-0070	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky	do 4 m	m2	68,290
	PN	(4,8+4,0)*2*2,98	52,45		
	S	2,2*4*1,80	15,84		
12	0701-0100-1010	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky	do 2 m	m2	5,440
13	0701-0100-1110	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky	do 4 m	m2	68,290

#### CELKOM ZEMNÉ PRÁCE :

#### II.C 27 PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

1	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku		m3	3,350
		1,6*0,8*0,15 + 2,3*0,8*0,15	0,47		
	PN	4,8*4,0*0,15	2,88		

#### CELKOM PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE :

### III.C 27 VONKAJŠIE RÚROVE VEDENIE

1	0204-2102-0010	Montáž potrubí v otvorenom výkope z tlakových PE rúrok	D25	m	1,600
2	PONUKA	Potrubie z PE	D25x2,3	m	1,600
3	0204-2102-0020	Montáž potrubí v otvorenom výkope z tlakových PE rúrok	D32	m	23,000
4	PONUKA	Potrubie z PE	D32x2,9	m	23,000
5	PONUKA	HAWLE ISO spojka PE - ocel', č.6100	D32/DN25	ks	1,000
6	PONUKA	HAWLE ISO spojka PE - PE, koleno 90°, č.6400	D32	ks	1,000
7	0204-2290-0290	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk	do DN80	ks	2,000
8	0212-8501-0010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN80	m	21,300
9	0212-8501-0210	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach	do DN300	ks	1,000
10	0212-8503-0010	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	do DN80	m	23,000
11	PONUKA	Šachta pre vŕtanú studňu SINGEL SVSO1.5 - Ø100 cm, výška 1,75m		ks	1,000
12	PONUKA	Vŕtaná srudňa - D200mm + PVC potrubie D200mm		m	10,000
13	PONUKA	Požiarne nádrž - KL AN14 s príslušenstvom		súb	1,000
14	PONUKA	Výstražná fólia z PVC	hr. 33 cm	m	3,900

CELKOM VONKAJŠIE RÚROVÉ VEDENIE:

### IV.C 27 PRESUN HMÔT

1	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t
---	----------------	---	---

CELKOM PRESUN HMÔT :

### V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

1	2003-0103-151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15		m3	3,610
		PN	4,8*4,0*0,15	2,88	
		S	2,2*2,2*0,15	0,73	
2	9927-0001-1150	Presun hmôt		t	0,000

CELKOM BETONÁRSKE PRÁCE: