

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI VYŠNÁ SITNICA

**Objekt:** SO 01 MIESTNE KOMUNIKÁCIE vetva A

**Dátum:** 27.11.2015

**Časť:**

JKSO: 822 2

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

|   |     |           |  |    |         |  |  |
|---|-----|-----------|--|----|---------|--|--|
| 1 | 221 | 113151214 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t | m2 | 200,000 |  |  |
|---|-----|-----------|--|----|---------|--|--|

### 5

### Komunikácie

|   |     |           |   |    |          |  |  |
|---|-----|-----------|---|----|----------|--|--|
| 2 | 221 | 565141011 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.60 mm                           | m2 | 924,000  |  |  |
| 3 | 221 | 569711111 | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr.50 mm                              | m2 | 772,000  |  |  |
| 4 | 221 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2                   | m2 | 3080,000 |  |  |
| 5 | 221 | 577141212 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm | m2 | 3080,000 |  |  |

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|   |     |            |   |    |          |  |  |
|---|-----|------------|---|----|----------|--|--|
| 6 | 221 | 938909311  | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 3080,000 |  |  |
| 7 | 221 | 938909611  | Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm  | m2 | 772,000  |  |  |
| 8 | 221 | 979082213  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                      | t  | 122,670  |  |  |
| 9 | 221 | 9790842161 | Poplatok za skládku vybúraných hmôt   | t  | 122,670  |  |  |

### 99

### Presun hmôt HSV

|    |     |           |  |   |         |  |  |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|
| 10 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu | t | 626,480 |  |  |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|

## Celkom