

VÝKAZ VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI VYŠNÁ SITNICA

Objekt: SO 01 MIESTNE KOMUNIKÁCIE vetva D

Dátum: 27.11.2015

Časť:

JKSO: 822 2

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

1	221	565141011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.60 mm	m2	54,000		
2	221	569711111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr.50 mm	m2	58,000		
3	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	180,000		
4	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	180,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	180,000		
6	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	58,000		
7	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,310		
8	221	9790842161	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	t	7,310		

99

Presun hmôt HSV

9	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,930		
---	-----	-----------	--	---	--------	--	--

Celkom