

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTN.	PLOCHA m²
0.01	SKLAD REKVIZÍT	45,60
0.02	CO SKLAD	20,55
0.03	SCHODY	4,55

LEGENDA MATERIÁLOV

- PŮVODNÉ MURIVO Z TEHÁL PP HR. 100, 150, 400, 450 mm, NA MALTU MC 50
- PŮVODNÉ MURIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC HR. 300, 400 mm, NA MALTU MVC 25
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - TVRDENÝ POLYSTYRÉN
- a

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO, MINERÁLNE DOSKY NOBASIL FKD S HR. 150 mm
- b

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO, POLYSTYRÉN EPS 200 PERIMETER HR. 120 mm

LEGENDA DOMUROVACÍCH PRÁC

- D1

VLOŽENIE NOVÉHO OKNA S PLASTOVÝM RÁMOM VRÁTANIE NOVÉHO PARAPETU A OPLECHOVANIA, ROZMER 1200/1500, POČET = 10 ks
- D2

VLOŽENIE NOVÉHO OKNA S PLASTOVÝM RÁMOM VRÁTANIE NOVÉHO PARAPETU A OPLECHOVANIA, ROZMER 1200/600, POČET = 2 ks
- D3

OSADENIE NOVÝCH HLINÍKOVÝCH DVERÍ S BOČNÝMI OKNAMI A S NADSVETLÍKOM S ROZMERMÍ 4500/2700, POČET = 1 ks
- D4

VLOŽENIE NOVÉHO OKNA S PLASTOVÝM RÁMOM VRÁTANIE NOVÉHO PARAPETU A OPLECHOVANIA, ROZMER 2400/1500, POČET = 2 ks
- D5

VLOŽENIE NOVÉHO OKNA S PLASTOVÝM RÁMOM VRÁTANIE NOVÉHO PARAPETU A OPLECHOVANIA, ROZMER 2400/1800, POČET = 4 ks
- D6

OSADENIE NOVÝCH HLINÍKOVÝCH DVERÍ S BOČNÝMI OKNAMI S ROZMERMÍ 2550/2120, POČET = 1 ks
- D7

VLOŽENIE NOVÉHO OKNA S PLASTOVÝM RÁMOM VRÁTANIE NOVÉHO PARAPETU A OPLECHOVANIA, ROZMER 600/600, POČET = 2 ks
- D8

VLOŽENIE NOVÉHO OKNA S PLASTOVÝM RÁMOM VRÁTANIE NOVÉHO PARAPETU A OPLECHOVANIA, ROZMER 1200/600, POČET = 3 ks
- D9

VYBUDOVANIE NOVEJ STRECHY, ROZMERY PODĽA VÝKRESU
- D10

POLOŽENIE NOVÝCH PVC PODLAHOVÝCH KRYTÍN VO VYBRANÝCH MIESTNOSTIACH
- D11

VYBUDOVANIE NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA
- D12

VYBUDOVANIE NOVÉHO PRESTREŠENIA NAD VSTUPOM
- D13


OSADENIE NOVÝCH DAŽDOVÝCH ŽLABOV A ZVODOV
- D14

OSADENIE NOVÝCH HLINÍKOVÝCH DVERÍ S BOČNÝMI OKNAMI A S NADSVETLÍKOM S ROZMERMÍ 2400/2700, POČET = 1 ks
- D15

VYBUDOVANIE RAMPY PRE BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO OBJEKTU

POZNÁMKY:

- REKONŠTRUKCIA ZAHŔŇA:
- ZATEPLENIE OBJEKTU
 - VYBUDOVANIE BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU DO OBJEKTU
 - VÝMENU VŠETKÝCH VONKAJŠÍCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 - VÝMENU STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
 - VÝMENU GUMOLITOV NA PODLAHÁCH VO VYBRANÝCH MIESTNOSTIACH
 - VÝMENU OKAPOVÉHO CHODNÍKA
 - VÝMENU DAŽDOVÝCH ŽLABOV A ZVODOV
 - VÝMENU BLESKOZVODOV
- DODÁVATEĽIA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, VŠETKÝCH OKENNÝCH A DVERNÝCH VÝPLNÍ SÚ ZODPOVEDNÍ ZA SPRÁVNE TECHNICKÉ PREVEDENIE A ZHOTOVENIE S NIMI SÚVISIACICH STAVEBNÝCH A DOKONČOVACÍCH PRÁCI
- VŠETKY ROZMERY KONŠTRUKCIÍ OVERIŤ NA STAVBE
- PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE NENAHŔADZA DODÁVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU ANI REALIZAČNÝ PROJEKT!
- MATERIÁLY A KONŠTRUKCIE, KTORÝCH ROZMER JE ZÁVISLÝ OD PRESNÝCH ROZMEROV NA STAVBE, JE POTREBNÉ OBJEDNÁVAŤ AŽ PO ZAMERANÍ SKUTKOVÉHO STAVU
- VNÚTORNÁ DISPOZÍCIA NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA TOHTO PROJEKTU!!!



VÝŠKOVÝ SYSTÉM RELATÍVNY ±0,000 = PODLAHA 1.NP PŮVODNÉHO OBJEKTU
STUPEŇ PD: PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE
SO 01: VLASTNÁ STAVBA

Software: DataCAD Profesional v.14 číslo licencie: 970324029SK

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ARTEL PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ŠAHY lendvay.artel@gmail.com	
Ing.ŠTEFAN LENDVAY	Ing.PETER LENDVAY	Bc.Ivana Rosiková		
Investor	Obec Lontov, 935 75, Lontov č. 67			
Lokalita	Lontov s.č. 68, p.č. 169/3, k.ú. Lontov			
Názov stavby			Dátum	IX/2015
OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU			Formát	6xA4
			Stupeň PD	PSP
Obsah výkresu			Profesia	ARCHITEKTÚRA
			Mierka	Číslo výkr. A-08
PÔDORYS SUTERÉNU - NOVÝ STAV			1:75	