

ROZPOČET

Stavba: Protipožiarná a protipovodňová vodná nádrž Ďurďové
Objekt: SO 01 Protipožiarná a protipovodňová vodná nádrž
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Pozemkové spoločenstvo, URBÁR Ďurďové, 018 22
Zhotoviteľ:
Dátum: 10.08.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	PK	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2 100,000			20,0
2	K	PK	111201403	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 1000m2	m2	2 100,000			20,0
3	K	PK	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	46,000			20,0
4	K	PK	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	7,000			20,0
5	K	PK	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	25,000			20,0
6	K	PK	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	7,000			20,0
7	K	PK	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	25,000			20,0
8	K	PK	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	110,000			20,0
9	K	PK	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	375,000			20,0
10	K	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	630,000			20,0
11	K	PK	124303102	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 1000-10000 m3	m3	1 630,000			20,0
12	K	PK	124303109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	1 467,000			20,0
13	K	PK	124303119	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 4	m3	163,000			20,0
14	K	001	125203111	Výkop a prečistenie melioračného kanála pre lesníckotechnické meliorácie v hornine 3	m3	48,000			20,0
15	K	PK	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	56,320			20,0
16	K	PK	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	56,320			20,0
17	K	PK	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 1000 m3	m3	313,993			20,0
18	K	PK	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	313,993			20,0
19	K	PK	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	294,100			20,0
20	K	PK	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	294,100			20,0
21	K	PK	151101402	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	294,100			20,0
22	K	PK	151101412	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	294,100			20,0
23	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,	m3	56,320			20,0
24	K	PK	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 995,307			20,0
25	K	PK	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27 934,298			20,0
26	K	001	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	313,993			20,0
27	K	PK	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	350,000			20,0
28	K	001	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	1 144,000			20,0
29	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 995,307			20,0
30	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 392,022			20,0
31	K	PK	174101001	Zásyp kamenivom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	133,806			20,0
32	M	MAT	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé 0-63	t	227,471			20,0
33	K	PK	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	319,800			20,0
34	M	MAT	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	9,880			20,0

35	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 235,000	20,0
36	K	001	181201102R	Úprava terénu pre prívod a odvod vody	m	40,000	20,0
37	K	001	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	3 150,000	20,0
38	K	PK	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	403,000	20,0
39	K	PK	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	741,000	20,0
	D	2		Zakladanie			
40	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 100,000	20,0
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie			
41	K	PK	320101111	Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo do 1000 kg	m3	106,120	20,0
42	M	MAT	5938400101	Oporný múr IZT 18/10 - K, l=1,0m, h=1,0m	ks	52,000	20,0
43	M	MAT	5938400106	Tvárnica IZT 170/10 polovegetačná	ks	348,000	20,0
44	M	MAT	5938400102	Oporný múr limnigraf - K, l=1,0m, h=1,0m	ks	120,000	20,0
45	K	PK	321321114	Konštrukcie priehradné vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V8-T100-C 25/30	m3	313,993	20,0
46	K	PK	321351010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	507,975	20,0
47	K	PK	321352010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine	m2	507,975	20,0
48	K	PK	321365111	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10505 priem do 12mm	t	2,014	20,0
49	K	PK	321365112	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10505 priem nad 12 do 32mm	t	1,210	20,0
50	K	PK	321368211	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií, zvárané siete z oceľových ťahaných drôtov	t	0,760	20,0
51	K	PK	326214111	Murivo z lom. kameňa na sucho do drôtených košov s urovnáním	m3	118,500	20,0
52	K	001	114203401	Zrovnanie lomového kameňa do figúr, s premiestnením do 10 m	m3	118,500	20,0
53	K	PK	348942122	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z troch vodorovných rúrok	m	15,000	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie			
54	K	PK	434312151	Schody v dlažbách z betónu prostého tr. C 25/30	m	12,000	20,0
55	K	PK	451313311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m2	117,458	20,0
56	K	PK	451571222	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	137,863	20,0
57	K	PK	451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm, s uchyténím sponami z beton. ocele	m2	3 210,020	20,0
58	M	MAT	6936651002	Geotextília netkaná	m2	2 562,278	20,0
59	M	MAT	28330001001	Fatrafol fólia 2,0mm šedá	m2	1 179,486	20,0
60	K	015	463211131	Rovnanina z lomov. kameňa neopracovaného, tried. s vyklinovaním škár a dutín úlomkami kameňa - príplatok za opracovanie kameňa	m3	40,458	20,0
61	K	PK	465511513	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 300mm	m2	121,000	20,0
62	K	PK	465511514	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 400mm	m2	13,860	20,0
63	K	PK	467951230	Prah drevený dvojité z guľatiny pr. 290-400 mm	m	40,000	20,0
	D	5		Komunikácie			
64	K	PK	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	2 237,760	20,0
65	K	PK	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	902,880	20,0
66	K	PK	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	428,400	20,0
67	K	PK	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 120 mm	m2	428,400	20,0
68	K	PK	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	927,000	20,0
69	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 80 mm	m2	320,000	20,0
70	K	001	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach kamenivom	m2	345,000	20,0
71	K	PK	565121021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr. 40 mm	m2	320,000	20,0
72	K	PK	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr. 100 mm	m2	26,000	20,0
73	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	320,000	20,0
74	K	PK	577152213	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 , hr. 60mm	m2	320,000	20,0
	D	8		Rúrové vedenie			

75	K	PK	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm	m	1,300	20,0
76	M	MAT	2860005860	PVC rúra 400/3m-korugovaný kanalizačný systém SN4	ks	1,000	20,0
77	K	PK	891392121	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 400	ks	1,000	20,0
78	M	MAT	4228561210	Stavidlo DN 400 do kanalizačnej šachty - vretenové šupátko-nerez typ 101	ks	1,010	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
79	K	PK	914001111	Osadenie , montáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	20,0
80	K	015	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	760,000	20,0
81	M	MAT	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	782,800	20,0
82	K	015	933901311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	760,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV			
83	K	PK	998312011	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	3 470,523	20,0
84	K	312	998312099	Príplatok k cene za zväčšený presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	3 470,523	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			
85	K	PK	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	164,000	20,0
86	M	MAT	1431190000	Oceľové hrablice	ks	1,000	20,0
87	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,416	20,0
	D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady			
	D		VRN03	Geodetické práce			
88	K	000	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	20,0
89	K	000	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	20,0
	D		VRN06	Zariadenie staveniska			
90	K	000	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	20,0
91	K	000	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	20,0
92	K	000	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	20,0
				Celkom			0,000