

ROZPOČET

Stavba: Protipožiarná lesná cesta Ďurďové

Objekt: SO 01 Protipožiarná lesná cesta

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Pozemkové spoločenstvo, URBÁR Ďurďové, 018 22

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.08.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	PK	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	3 500,000			20,0
2	K	PK	111201402	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	3 500,000			20,0
3	K	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	540,000			20,0
4	K	PK	121101201	Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2	m2	4 955,000			20,0
5	K	PK	122302203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	3 463,327			20,0
6	K	PK	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	3 463,327			20,0
7	K	PK	122402201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 do 100 m3	m3	43,773			20,0
8	K	PK	124303101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	75,000			20,0
9	K	PK	124303109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Priplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	75,000			20,0
10	K	PK	124303119	Priplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 4	m3	75,000			20,0
11	K	PK	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	3,300			20,0
12	K	PK	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,300			20,0
13	K	PK	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	381,800			20,0
14	K	PK	132301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	381,800			20,0
15	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 032,500			20,0
16	K	PK	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 890,927			20,0
17	K	PK	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54 927,613			20,0
18	K	001	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	540,000			20,0
19	K	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 032,500			20,0
20	K	PK	171101101	Uloženie kameniva do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1 038,690			20,0
21	M	MAT	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé 0-63	t	1 660,800			20,0
22	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 890,927			20,0
23	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	t	4 625,483			20,0
24	K	PK	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	42,500			20,0
25	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 810,000			20,0
26	K	001	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	2 650,000			20,0
27	K	PK	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 870,000			20,0
28	K	PK	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 920,000			20,0
29	K	PK	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	2 450,000			20,0
30	M	MAT	2529201000	Chemické odburinenie trávnik Bofix	l	2,030			20,0
	D		2	Zakladanie					
31	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	3 463,327			20,0
32	K	PK	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	51,779			20,0
33	K	PK	274351111	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	35,309			20,0
34	K	PK	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	126,942			20,0
35	K	PK	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	126,942			20,0

36	K	011	274361321	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	7,456	20,0
37	K	PK	348942111	Zábradlie ocelové osadené do bloku z betónu prostého z dvoch vodorov.rúrok	m	10,400	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie			
38	K	PK	326313113	Murivo nadzákladové z betónu vodostavebného, objemu do 3 m3 V4-C 25/30	m3	36,980	20,0
39	K	PK	326351111	Debnenie lícných plôch a plôch dilatčných škár bet. konštr. plôch rovinných, konštr. hr. do 1 m	m2	122,780	20,0
40	K	011	311361321	Výstuž nadzákladových múrov 11373	t	5,325	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie			
41	K	PK	465511123	Dlažba na sucho bez vyplnenia škár nad 20 m2, hr. 300 mm pre obloženie priepustu	ks	8,000	20,0
42	K	PK	465511313	Dlažba na sucho so zaliatím škár maltou MC 10 do 20 m2, hr.300 mm pre obloženie priepustu	ks	8,000	20,0
43	K	PK	467951220	Prah drevený dvojité z guľatiny pr. 200-290 mm	ks	2,000	20,0
	D		5	Komunikácie			
44	K	PK	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6 354,740	20,0
45	K	PK	564742111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm	m2	5 835,120	20,0
46	K	PK	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 80 mm	m2	5 835,120	20,0
47	K	PK	565121021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr. 40 mm	m2	4 205,300	20,0
48	K	PK	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr. 100 mm	m2	2 000,000	20,0
49	K	PK	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	8 410,600	20,0
50	K	PK	577152213	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 , hr. 60mm	m2	4 205,300	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
51	K	PK	91400112	Dopravné značenie trvalé	ks	7,000	20,0
52	K	PK	91443111	Dočasné osadenie dopravného značenia	ks	8,000	20,0
53	K	PK	915000002	Zriadenie drev. odrážok dl. 5,0m materiál impregnácia, osadenie	ks	2,000	20,0
54	K	PK	915000003	Dodanie a osadenie smer. stĺpkov, impregnovanie, dl.=2,0m, pr. 150mm	ks	1,000	20,0
55	K	PK	919442313	Hospodársky prejazd dĺžky nad 4 m z rúr zo železobetónuDN 400 mm, čelá z kam.muriva,prevýšenie 700- 1000 mm	ks	2,000	20,0
56	K	PK	919492913	Priplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m, rúry zo železobetónu, čelá z kam.muriva	ks	8,000	20,0
57	K	PK	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	42,000	20,0
58	M	MAT	5922111200	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 60xdl.100xh.r.	ks	42,420	20,0
59	K	PK	919524112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1200 mm	m	8,000	20,0
60	M	MAT	5922115200	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 120xdl.100cm	ks	8,080	20,0
61	K	221	919535556	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 12/15	m3	8,250	20,0
62	K	001	938902202	Čistenie priekop nespevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	1 000,000	20,0
63	K	PK	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	8,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV			
64	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8 568,056	20,0
65	K	221	998225191	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	8 576,512	20,0
	D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady			
	D		VRN03	Geodetické práce			
66	K	000	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	20,0
67	K	000	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zarovnanie skutočného vyhotovenia s plánom	eur	1,000	20,0
	D		VRN06	Zariadenie staveniska			
68	K	000	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	20,0
69	K	000	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	20,0
70	K	000	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	20,0
				Celkom		9,000	