

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia striech objektov v areály NŽ Breziny	JKSO	
Názov objektu	Maštal' a bývalá pôrodnica - rekonštrukcia strechy	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Národný žrebčín, š.p. Parková 13 Topoľčianky	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Marián Mokráň	13.01.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00					
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00					
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Územné vplyvy	20 %	0,00					
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00					
5	"M"	Dodávky	0,00							17	Ostatné	20 %	0,00					
6		Montáž	0,00							18	VRN z rozpočtu		0,00					
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)		0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00					
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00					
Projektant										D		Celkové náklady						
Dátum a podpis										23		Súčet 7, 12, 19-22			0,00			
										24		20 %		0,00 DPH		0,00		
										25		20 %		0,00 DPH		0,00		
Objednávateľ										26		Cena s DPH (r. 23-25)			0,00			
Dátum a popis										E		Prípochty a odpochty						
										27		Dodávky objednávateľa			0,00			
Zhotoviteľ										28		Kľzavá doložka			0,00			
Dátum a podpis										29		Zvýhodnenie + -			0,00			

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia striech objektov v areály NŽ Breziny  
**Objekt:** Maštal' a bývalá pôrodnica - rekonštrukcia strechy  
**Časť:**  
**JKSO:**  
**Objednávateľ:** Národný žrebčín, š.p. Parková 13 Topoľčianky  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:** 13.01.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
762	Konštrukcie tesárske	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia striech objektov v areáli NŽ Breziny

Objekt: Maštal a bývalá pôrodnica - rekonštrukcia strechy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Národný žrebčín, š.p. Parková 13 Topoľčianky

Zhotoviteľ:

Dátum: 13.01.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
1	K	013	962032631	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou vrátane potrebného lešenia	m3	10,935	0,00	0,00	20,0
2	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	234,116	0,00	0,00	20,0
3	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	234,116	0,00	0,00	20,0
4	K	254	942943	Mobilné lešenie pre realizáciu podbitia a záveret.dosiek	súb.	1,000	0,00	0,00	20,0
5	K	011	950000001	Vyčistenie podkrovia po realizácii	m2	1 579,000	0,00	0,00	20,0
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		D	762	Konštrukcie tesárske				0,00	
6	K	762	762331899	Demontáž viazaných konštrukcií krovov, prierez. plochy 288 - 450 cm2, na výmenu	m	170,000	0,00	0,00	20,0
7	K	762	762333199	Výmena poškodených časti viazaných konštrukcií krovov striech	m	170,000	0,00	0,00	20,0
8	M	MAT	6051528000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I 200x200mm a	m3	8,160	0,00	0,00	20,0
9	K	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	2 860,000	0,00	0,00	20,0
10	M	MAT	6051710000	Lata smrek akosť I do 25cm2 x50-75cm	m3	18,051	0,00	0,00	20,0
11	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	2 860,000	0,00	0,00	20,0
12	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	26,210	0,00	0,00	20,0
13	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
		D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00	
14	K	764	764331430	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	80,400	0,00	0,00	20,0
15	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	260,000	0,00	0,00	20,0
16	K	764	764354036	Montáž kotlíka kónického	ks	18,000	0,00	0,00	20,0
17	M	MAT	5534415350	odkvapové systémy - POZINK farb., kotlík lisovaný 330/120 mm - zváraný, č. KL 33/120 KJG	ks	18,000	0,00	0,00	20,0
18	K	764	764359301	Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	260,000	0,00	0,00	20,0
19	M	MAT	5534414960	odkvapové systémy - POZINK farb., žľab pododkvapový, r.š. 330 mm, č. Z 33 KJG	m	260,000	0,00	0,00	20,0
20	M	MAT	5534415410	odkvapové systémy - POZINK farb., spojka žľabu 330, č. SPZ 33 KJG	ks	96,000	0,00	0,00	20,0
21	M	MAT	5534414260	odkvapové systémy - POZINK, čelo lisované 330 mm, č. CL 33 PZ KJG	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
22	K	764	764359331	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
23	M	MAT	5534415190	odkvapové systémy - POZINK farb., roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, I-vnútný, č. RA 33, RI 33 KJG	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
24	K	764	764359342	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák na krokvu k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	260,000	0,00	0,00	20,0
25	M	MAT	5534415120	odkvapové systémy - POZINK farb., hák s prelisom, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. HP 33/550 30/5 KJG	ks	260,000	0,00	0,00	20,0
26	K	PK	764359811	Demontáž žľabov kotlíka kónického, so sklonom do 45° 0,0011t	KUS	18,000	0,00	0,00	20,0
27	K	764	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	86,600	0,00	0,00	20,0
28	K	764	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	36,000	0,00	0,00	20,0

29	M	MAT	5534415900	odkvapové systémy - POZINK farb., objímka lisovaná, D 120 mm, 200 mm šrobovací hrot, č. ODSH 120 KJG	ks	36,000	0,00	0,00	20,0
30	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	81,000	0,00	0,00	20,0
31	K	764	764554503	Montáž odpadovej rúry zo zinkového Zn plechu kruhovej s priemerom 120 mm	m	63,000	0,00	0,00	20,0
32	M	MAT	5534415060	odkvapové systémy - POZINK farb., zvodová rúra, D 120 mm, č. ZR 120 KJG	m	63,000	0,00	0,00	20,0
33	K	764	764559373	Montáž odpadového kolena zo zinkového Zn plechu kruhového horného priemer 120 mm	ks	72,000	0,00	0,00	20,0
34	M	MAT	5534415730	odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované odsokové, D 120 mm, č. KO 120 KJG	ks	72,000	0,00	0,00	20,0
35	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,00	
36	K	765	765311	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviiek - uloženie v blízkosti objektu bez odvozu a uloženia na skládku (zabezpečí investor)	m2	2 860,000	0,00	0,00	20,0
37	K	765	765312225	Keramická krytina Bravura Plus, jednoduchých striech	m2	2 860,000	0,00	0,00	20,0
38	K	765	765314305	Hrebeň s použitím vetracieho pásu hliník	m	177,900	0,00	0,00	20,0
39	K	765	765314501	Úžľabie pás so stredovou stojatou drážkou hliník	m	82,900	0,00	0,00	20,0
40	K	765	765314599	Oplechovanie štítu	m	100,200	0,00	0,00	20,0
41	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D	766		Konštrukcie stolárske				0,00	
42	K	762	762342899	Demontáž doštenia pod dažďovým žľabom podbitia	m2	508,800	0,00	0,00	20,0
43	K	766	7664142	Výmena dosiek na štítoch striech - dodávka, montáž a nátery syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním vr. odstránenia pôvodných dosiek	m2	25,000	0,00	0,00	20,0
44	K	766	766416111	Montáž oblož. podbitia panelmi obklad. z mäkkého dreva, veľkosti do 0,6 m2	m2	508,800	0,00	0,00	20,0
45	M	MAT	6119200025	Tatranský profil smrek hr.17 mm x B=110 mm	m2	508,800	0,00	0,00	20,0
46	K	766	766427112	Podkladový rošt vrát.dodávky materiálu	m	339,200	0,00	0,00	20,0
47	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				0,00	
48	K	783	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	508,800	0,00	0,00	20,0
49	K	783	78378	Povrchová impregnácia tes.konštrukcií fungicídnym a insekticídnym prípravkom vrátane dôkladného očistenia	m2	5 144,800	0,00	0,00	20,0
50	M	MAT	6113903200	Strešný výlez 46x61cm dodávka a montáž	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				0,00	
51	K	921	210220199	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu vrát. úprav	kpl	1,000	0,00	0,00	20,0
52	K	HZS	HZS-001	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000	0,00	0,00	20,0
				Celkom				0,00	