

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdoxce
Objekt: Vetva B

Objednávateľ: Obec Súdoxce, Súdoxce 113, 962 71 Dudince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Súdoxce

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikácie

1	221	567122pc	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 40-80 mm vyspravenie nerovností cca 25% plochy cesty	m2	375,750		
2	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1503,000		
3	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1503,000		
4	221	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O, alebo hrubozrný AC 16 L hr. 40mm	m2	1503,000		
5	221	577151123	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm	m2	1503,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	221	914001110	Osadenie a montáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000		
7	221	915911111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	2,000		
8	404	4044799402d	Z2b „Zábrana na označenie uzávierky“, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom	ks	2,000		
9	221	919535559	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 25/30	m3	2,000		
10	221	919535pc	Výčistenie rúrového priepustu	ks	2,000		
11	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1503,000		
12	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	m2	480,000		
13	221	966006211	Odstránenie (demontáž) dočasnej zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000		
14	404	4044779790d	A19 „Práca“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom	ks	4,000		
15	404	4044799633d	E7 „Smerová šípka“ základ. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom	ks	2,000		

99 Presun hmôt HSV

16	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	512,993		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

Celkom

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADANIE							
2	Stavba:	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdoxce						
3	Objekt:	Vetva C						
4								
5								
6	Objednávateľ:	Obec Súdoxce, Súdoxce 113, 962 71 Dudince						
7	Zhotoviteľ:				Spracoval:			
8	Miesto:	Súdoxce			Dátum:			
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11								
12								
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				
15			5	Komunikácie				
16	1	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1120,340		
17	2	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1120,340		
18	3	221	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm	m2	1120,340		
19	4	221	577151123	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm	m2	1120,340		
20			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
21	5	221	914001110	Osadenie a montáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000		
22	6	221	915911111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	2,000		
23	7	404	4044799402d	Z2b „Zábrana na označenie uzávierky“, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom	ks	2,000		
24	8	221	919535559	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 25/30	m3	1,000		
25	9	221	919535pc	Vyčistenie rúrového priepustu	ks	1,000		
26	10	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1120,340		
27	11	221	938909611	Odstránenie nános, na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	m2	208,000		
28	12	221	966006211	Odstránenie (demontáž) dočasnej zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000		
29	13	404	4044779790d	A19 „Práca“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom	ks	4,000		
30	14	404	4044799633d	E7 „Smerová šípka“ základ. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom	ks	2,000		
31			99	Presun hmôt HSV				
32	15	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	301,148		
33								
34				Celkom				

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADANIE							
2	Stavba:	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdoxce						
3	Objekt:	Vetva D						
4								
5								
6	Objednávateľ:	Obec Súdoxce, Súdoxce 113, 962 71 Dudince						
7	Zhotoviteľ:				Spracoval:			
8	Miesto:	Súdoxce			Dátum:			
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11								
12								
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				
15			5	Komunikácie				
16	1	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	314,600		
17	2	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	314,600		
18	3	221	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm	m2	314,600		
19	4	221	577151123	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm	m2	314,600		
20			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
21	5	221	914001110	Osadenie a montáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000		
22	6	221	915911111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	2,000		
23	7	404	4044799402d	Z2b „Zábrana na označenie uzávierky“, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom	ks	2,000		
24	8	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	314,600		
25	9	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	m2	60,000		
26	10	221	966006211	Odstránenie (demontáž) dočasnej zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000		
27	11	404	4044779790d	A19 „Práca“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom	ks	4,000		
28	12	404	4044799633d	E7 „Smerová šípka“ základ. rozmer500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom	ks	2,000		
29			99	Presun hmôt HSV				
30	13	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	84,906		
31								
32				Celkom				

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADANIE							
2	Stavba:	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdoxce						
3	Objekt:	Vetva E						
4								
5								
6	Objednávateľ:	Obec Súdoxce, Súdoxce 113, 962 71 Dudince						
7	Zhotoviteľ:				Spracoval:			
8	Miesto:	Súdoxce			Dátum:			
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11								
12								
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				
15			5	Komunikácie				
16	1	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	269,210		
17	2	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	269,210		
18	3	221	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm	m2	269,210		
19	4	221	577151123	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm	m2	269,210		
20			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
21	5	221	914001110	Osadenie a montáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000		
22	6	221	915911111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	2,000		
23	7	404	4044799402d	Z2b „Zábrana na označenie uzávierky“, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom	ks	2,000		
24	8	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	269,210		
25	9	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	m2	60,000		
26	10	221	966006211	Odstránenie (demontáž) dočasnej zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000		
27	11	404	4044779790d	A19 „Práca“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom	ks	4,000		
28	12	404	4044799633d	E7 „Smerová šípka“ základ. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom	ks	2,000		
29			99	Presun hmôt HSV				
30	13	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	72,852		
31								
32				Celkom				

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADANIE							
2	Stavba:		Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdoxce					
3	Objekt:		Vetva I					
4								
5								
6	Objednávateľ:		Obec Súdoxce, Súdoxce 113, 962 71 Dudince					
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:		
8	Miesto:		Súdoxce			Dátum:		
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11								
12								
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				
15			1	Zemné práce				
16	1	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	233,100		
17	2	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	233,100		
18	3	001	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	85,000		
19	30	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	2,640		
20	4	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	71,700		
21	5	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	71,700		
22	6	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	11,300		
23	7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,700		
24	8	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	233,100		
25	31	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,650		
26	32	583	5833711000	Štrkopiesok 0- 8 n	t	2,772		
27	33	001	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	75,000		
28	34	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	75,000		
29	35	005	0057211200	Trávnové semeno - parková zmes	kg	2,318		
30	36	231	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	30,000		
31	37	026	0266205875	Tuja západná - Thuja occidentalis SMARAGD, v. 100/125; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	30,900		
32			5	Komunikácie				
33	9	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	233,100		
34	10	221	573111111	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	50,200		
35	11	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	283,300		
36	12	221	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm	m2	283,300		
37	13	221	577151123	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm	m2	283,300		
38			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

	A	B	C	D	E	F	G	H
39	14	221	914001110	Osadenie a montáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000		
40	15	221	915911111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	2,000		
41	16	404	4044799402d	Z2b „Zábrana na označenie uzávierky“, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom	ks	2,000		
42	17	221	919535559	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 25/30	m3	1,000		
43	18	221	919541111	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 300 mm	m	5,500		
44	19	286	2860005830	PVC rúra DN300 - korugovaná	m	5,555		
45	20	221	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	11,500		
46	21	592	5922764100	Tvárnica priekopová TBM 1-25	ks	23,000		
47	22	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	50,200		
48	23	221	966006211	Odstránenie (demontáž) dočasnej zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000		
49	24	404	4044779790d	A19 „Práca“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom	ks	4,000		
50	25	404	4044799633d	E7 „Smerová šípka“ základ. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom	ks	2,000		
51	26	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	54,803		
52	27	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	54,803		
53	28	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	54,803		
54			99	Presun hmôt HSV				
55	29	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	170,090		
56								
57				Celkom				