

# ZADANIE

**Stavba:** Kultúrny dom - Horné Plachtince

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design sro

Miesto: H.Plachtince 71

Dátum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce

1	001	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	7,140		
2	001	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - základ pod komín	m3	0,216		
3	001	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.200 mm	m2	21,200		
4	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,200		
5	231	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	KUS	24,000		
6	026	0265207500	Krik, krikový tvar, v=100-125 cm	ks	24,000		

#### 2 Zakladanie

7	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20 - základ pod komín	m3	0,216		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

#### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

8	005	311208435	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 600 mm, do výšky 300mm nad terén - kamenné murivo	m	100,200		
9	011	314231323	Komínový komplet 200/7/45° jednoprieduchový, rozmer 400x400x7000 mm, DN 200 mm	ks	1,000		

#### 5 Komunikácie

10	221	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.100 mm - vrchná vrstva podsypu spevnených plôch	m2	7,500		
11	583	5833325300	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	t	1,391		
12	221	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.150 mm - stredná vrstva spevnených plôch	m2	7,500		
13	583	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 B triedené	t	2,086		
14	221	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 80 mm - vonkajšie vstupy	m2	7,500		
15	221	594511111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10 - vonkajšie vstupy	m2	7,500		
16	583	5838797000	Kocky dlažbové štiepané pre mozaikové dlažbu 60 l/2 A	m2	7,875		

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

# ZADANIE

**Stavba:** Kultúrny dom - Horné Plachtince

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design sro

Miesto: H.Plachtince 71

Dátum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	005	612462402	Vnútna sanačná omietka stien prednástrekom, krytie 100%	m2	48,500		
18	005	612462413	Vnútna sanačná omietka stien, hr. 30 mm	m2	48,500		
19	005	612462441	Vnútna sanačná omietka stien jemná omietka, hr. 3 mm	m2	48,500		
20	011	612465141	Vnútna omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, Vyrovnávacia stierka hr. 3 mm	m2	80,025		
21	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	128,525		
22	005	622467701	Vonkajší sanačný systém stien, prednástrekom, hr. 4 mm	m2	27,700		
23	005	622467703	Vonkajší sanačný systém stien, podkladná omietka, hr. 30 mm	m2	27,700		
24	005	622467707	Vonkajší sanačný systém stien, sanačná omietka soklová, hr. 20 mm	m2	27,700		
25	005	622467713	Vonkajší sanačný systém stien, sanačná omietka jemná, hr. 2,5 mm	m2	27,700		
26	011	622471401	Hydrofobizácia vonkajších stien základným náterom	m2	27,700		
27	011	622472005	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia	m2	146,810		
28	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý silikátová, dvojnásobný	m2	146,810		
29	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm kontaktná s podkladovou keramickou podlahou	m2	69,900		

## 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30	221	917762111	Osadenie chodníka. obrubníka kamenného s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II), do lôžka	M	46,400		
31	592	592174500	Obrubník z kamenných blokov - kamenný obrubník	m	47,328		
32	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	202,800		
33	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	202,800		
34	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	202,800		
35	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,656		
36	013	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,054		

# ZADANIE

**Stavba:** Kultúrny dom - Horné Plachtince

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design sro

Miesto: H.Plachtince 71

Dátum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	68,500		
38	013	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	14,320		
39	013	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	13,000		
40	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000		
41	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,810		
42	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	7,120		
43	013	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	37,625		
44	013	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	80,025		
45	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	48,500		
46	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t - vonkajší sokel	m2	24,950		
47	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	9,450		
48	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	36,216		
49	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,216		
50	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 10 km	t	362,160		
51	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,216		
52	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	36,216		

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 712

### Izolácie striech

53	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	129,880		
54	283	2832990190	Parozábrana stropu, parotesná na drevené debnenie	m2	149,362		
55	711	7122900101	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - podlaha povaly pod palubovkami	m2	70,600		

# ZADANIE

**Stavba:** Kultúrny dom - Horné Plachtince

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design sro

Miesto: H.Plachtince 71

Dátum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	283	2832208008	Podstrešná fólia, hr.0,4mm x (1,5 x 50bm), difúzna membrána pre šikmé strešné konštrukcie - poistná fólia podlahy povaly	m2	81,190		
57	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,037		

## 713 Izolácie tepelné

58	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	130,880		
59	631	6314150110	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000	m2	75,180		
60	631	6314150050	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000	m2	63,000		
61	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,492		

## Zdravotech. vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod

62	R	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia, vodovod - viď rozpočet Zdravotechnika	sub	1,000		
----	---	-----	---	-----	-------	--	--

## 722 Zdravotechnika - Protipožiarne príslušenstvo

63	721	722254114	Požiarne príslušenstvo, Ručný haciaci prístroj RHP práškový 6,0 kg	ks	2,000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

## 731 Ústredné kúrenie

64	R	731	Vykurovanie - viď rozpočet Vykurovanie	sub	1,000		
----	---	-----	--	-----	-------	--	--

## 762 Konštrukcie tesárske

65	762	762081061	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva - stropnice, stĺpy	m2	63,600		
66	762	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t	m2	71,600		
67	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	70,600		
68	611	6119174200	Obloženie palubovka hr.20 B=100 mm - podlaha povaly	m2	76,248		
69	762	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	71,600		
70	605	6051015400	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.38-50mm x B=170-240mm	m3	1,092		
71	762	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	71,600		
72	605	6051273200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mmxB=250-300mm	m3	2,127		

# ZADANIE

**Stavba:** Kultúrny dom - Horné Plachtince

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design sro

Miesto: H.Plachtince 71

Dátum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	762	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	71,600		
74	762	762823111	Montáž stropníc z hraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2 - doplnenie stropníc podbitia strechy	m	110,400		
75	605	60510154001	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.38-50mm x B=170-240mm	m3	1,013		
76	762	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olišovania škár	m2	66,580		
77	605	6051341100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané borovica akost' I hr.18-22mm x B=170-240mm	m3	1,439		
78	762	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	66,780		
79	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	7,204		
80	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,070		

## 764 Konštrukcie klampiarske

81	764	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	55,200		
82	764	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	7,900		
83	764	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	13,000		
84	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,163		

## 766 Konštrukcie stolárske

85	766	766411112	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	29,000		
86	611	6119200025	Tatranský profil smrek hr.17 mm x B=110 mm I. trieda	m2	30,160		
87	766	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov - podkladový rošt	m	29,000		
88	605	6051011300	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.18-22mm x B=60-160mm	m3	0,150		
89	766	766421811	Demontáž obloženia podhľadu, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	68,500		
90	766	766623522	Montáž okien kompletiz. zdvojených do parapet. pásov drevo-hliník, otvár.,skláp.,1krídl. do 1,45 m2	ks	1,000		

# ZADANIE

**Stavba:** Kultúrny dom - Horné Plachtince

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design sro

Miesto: H.Plachtince 71

Dátum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
91	611	6114147700	Drevené okno H/B 900/ 900 mm EURO IV 68 jednokridlové otváracie-sklonné, izol. trojsklo, Uw max1,00 W/m2.K	ks	1,000		
92	766	766623534	Montáž okien kompletiz. zdvojených do parapet. pásov drevo-hliník, otvár.,skláp.,2kridl. nad 2,10 do 2,90 m2	ks	3,000		
93	611	6114162200	Drevené okno H/B 1400/1800 mm EURO IV 68 dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklonné, izol. trojsklo, Uw max1,00 W/m2.K	ks	2,000		
94	611	6114161400	Drevené okno H/B 1300/1600 mm EURO IV 68 dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklonné, izol. trojsklo, Uw max1,00 W/m2.K	ks	1,000		
95	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	5,000		
96	611	6116174100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné 90x197 cm	ks	1,000		
97	611	6117103152	Dvere vonkajšie, bezpečnostné, bezpečnostná trieda 2(K2/2), š.60, 70, 80, 90cm/1970 - atypické, Uw max1,00 W/m2.K	ks	4,000		
98	766	766694121	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000		
99	766	766694123	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000		
100	611	6119000500	Parapetná doska vlhkovzdorná drevená B=500 mm	m	6,405		
101	766	766811002	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm	m	6,300		
102	615	6156205010	Korpus drev. spodnej skrinky na nožičkách šírky do 800 mm, vrátane nožičiek, dvierok, pántov	m	6,300		
103	766	766811011	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky do 400 mm	m	6,300		
104	615	6156205070	Korpus drev. hornej skrinky do 400 mm, vrátane dvierok, pántov	m	6,300		
105	766	766811033	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty dl. nad 2000 mm	m	6,300		
106	615	6156805020	Pracovná doska drev. vrátane zadnej zaklapavacej lišty dl. nad 2000 mm	m	6,300		
107	766	766811036	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnu dosku,	ks	2,000		
108	766	766811037	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasílikovaním a upevnením	ks	1,000		
109	552	5523150400	Kuchynský drez do dosky nerez 800x600 s odkvap plochou	ks	1,000		
110	766	766811071	Osadenie umývačky riadu	ks	1,000		

# ZADANIE

**Stavba:** Kultúrny dom - Horné Plachtince

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design sro

Miesto: H.Plachtince 71

Dátum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
111	552	55231504002	Myčka bieleho riadu 600x600mm, profi, ozn. 5	ks	1,000		
112	766	766811072	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora	ks	1,000		
113	429	4290018679	Digestor elektrický s osvetlením š.600mm, nerez, ozn. 6	ks	1,000		
114	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,941		

## 767 Konštrukcie doplnkové kovové

115	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - vonkajšie lavičky	kg	400,000		
116	548	5487244000	Lavičky kované parkové, drevo + kov	ks	5,000		
117	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,624		

## 771 Podlahy z dlaždíc

118	771	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	45,000		
119	597	5976579000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 la - soklíky	m2	6,885		
120	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilnej malty veľ. 300 x 300 mm - vnútorná podlaha	m2	69,900		
121	597	5978650320	Keramické dlaždice protišmykové, hr. 10 mm	m2	71,298		
122	771	7715711121	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilnej malty veľ. 300 x 300 mm - vonkajšia dlažba	m2	37,580		
123	597	5978700200	Keramická dlažba mrazuvzdorná protišmyková, hr.10mm	m2	38,332		
124	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	7,020		

## 781 Dokončovacie práce a obklady

125	771	781441018	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 200 x 200 mm	m2	28,260		
126	597	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	28,825		
127	771	781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm - obklad komína	m2	4,320		
128	596	5960000040	Tehlové obkladové pásiky 210x23x65 mm rovné a rohové	m2	4,406		
129	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,931		

# ZADANIE

**Stavba:** Kultúrny dom - Horné Plachtince

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design sro

Miesto: H.Plachtince 71

Dátum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

130	782	782131140	Montáž obkladov stien z tvrdých kameňov s lícom nerovným, hr. do 50 mm	m2	12,058		
131	583	5838702000	Kamenný obklad hr. do 50mm	m2	12,661		
132	782	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	1,358		

## 783 Dokončovacie práce - nátery

133	783	783601815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych a tesárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	436,840		
134	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	436,840		
135	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	436,840		
136	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia priehľadná	m2	248,900		
137	783	783785104	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné s krycou vrstvou, protipožiarne, napeňujúce, hrúbky 500 g/m2,	m2	436,840		

## 784 Dokončovacie práce - maľby

138	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	128,525		
-----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

## 791 Zariadenia kuchynské

139	791	791141102	Montáž mikrovlnnej rúry elektrickej	ks	1,000		
140	552	55231504004	Mikrovlnná rúra o objeme min. 32 litrov, nerez, ozn. 1	ks	1,000		
141	791	7911411020	Montáž sporáka elektrického s elektrickou rúrou, 4 platne, profi gastro	ks	1,000		
142	552	552315040041	Elektrický sporák 4 platničky 700x700x850mm, s elektrickou rúrou, profi, gastro, ozn. 2	ks	1,000		
143	791	7911411021	Montáž chladničky 350L	ks	1,000		
144	552	55231504005	Chladnička 350 Litrov, s výrobníkom ľadu, nerez, ozn. 3	ks	1,000		
145	791	7911411022	Montáž chladničky 240L s mrazničkou 80L	ks	1,000		
146	552	55231504006	Chladnička 240L + mraznička 80L, nerez. ozn. 4	ks	1,000		
147	791	79114110221	Montáž regálu policového kovového, 4x polica	ks	2,000		
148	552	55231504007	Regál policový kovový, 4x police, rozm. 900x600x1800mm	ks	1,000		
149	552	55231504008	Regál policový kovový, 4x police, rozm. 1200x600x1800mm na čierny riad	ks	1,000		



# ZADANIE

**Stavba:** Kultúrny dom - Horné Plachtince

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design sro

Miesto: H.Plachtince 71

Dátum: 15.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
150	791	79114110222	Montáž pracovného stola 900x1800x900mm	ks	1,000		
151	552	55231504009	Pracovný stôl nerez 3 zásuvky horizontál, spodná polica, rozm. 900x1800x900mm	ks	1,000		
152	791	998791101	Presun hmôt pre zariadenia kuchýnskú umiestnených vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,293		

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

153	R	21-M	Elektroinštalácie - viď rozpočet Elektroinštalácia	SUB	1,000		
-----	---	------	---	-----	-------	--	--

## Celkom