



P1	Podlaha 1.N.P. na teréne :	P2	Podlaha 1.N.P. gangu :	P3	Impregnácia muriva 1NP :
	Keramická dlažba		Keramická dlažba protišmyk., mrazuvzd.		Navŕtávané otvory min.20mm, v rastrí 150mm
	Cementové lepidlo		Flexibilné mrazuvzd. lepidlo		- vŕtanie do v min = 300mm nad terén a podlahu
	Kontaktný kremičitý náter		Impregnačný náter na betón		Impregnačná látka, podľa návodu výrobcu
	Pôvodné vrstvy podlahy :		Pôvodná betón. podlaha gangu		Pôvodné vlhké murivo
	Keramická dlažba		Štrkové lôžko		
	Cementová malta		Rastlý terén		
	Betónová mazanina		Spolu :		hr. 220 mm
	Hydroizolácia				
	Podkladný betón				
	Rastlý terén				
	Spolu :				hr. 220 mm

+0,000=relatívna výška +100,00 mnm

Vypracoval:	Kreslil :	Zodpov. projektant :	AM design s.r.o. Ul. Jarmočná 59 992 01 MODRY KAMEŇ TEL. 0905 326 499
Ing. Štefan ADAM	Ing. Štefan ADAM	Ing. Štefan ADAM	
Investor : Obec Horné Plachtince č.75, 991 24 Horné Plachtince			
Stavba :			Formát : 2 A4 Dátum : 10/2015 Číslo zákazky : 14/2015 Časť : Architektúra
Rekonštrukcia obecnej budovy obce Horné Plachtince - Kultúrny dom - stavebné úpravy -			Mierka: Číslo výkresu: 1 : 50 04
Miesto stavby : Horné Plachtince č. 71, parc.č. 86			
Výkresu : Rez A - A - navrhovaný stav			