

						Ev.č.:	057-14	
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VSTUPNÝCH PRIESTOROV A PODATEĽNE V BUDOVE MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR								
H) ROZPOČET								
Dátum 06/2014								
a)	všetky položky na prípomoce, lešenie, presuny hmôt a sutí, uloženie sute na skládku, dopravu, montáž, atď... sú zahrnuté v jednotlivých jednotkových cenách							
b)	súčasťou prác sú všetky skúšky, potrebné merania a inšpekcie							
c)	súčasťou dodávky je spracovanie všetkej realizačnej a dielenskej dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia							
d)	súčasťou dodávky je kompletná účtovná časť diela potrebná na získanie kolaudačného súhlasu stavby							
e)	všetky položky obsahujú náklady na prípravu dokumentácie pre realizáciu stavby							
f)	v rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na dodanie, inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike.							
g)	súčasťou dodávky sú všetky geodetické merania ako napríklad vytýčenie konštrukcií, kontrolné merania, zameranie skutočného stavu a pod.							
h)	súčasťou dodávky sú aj náklady na prípadne opatrenia súvisiace s ochranou existujúcich sietí, komunikácií alebo stavieb							
i)	súčasťou jednotkových cien sú aj náklady na zariadenie staveniska zhotoviteľa, dodatočné náklady súvisiace s výstavbou v zimnom období, priebežné upratanie staveniska, likvidáciu odpadov, dočasné dopravné obmedzenia, atď.							
j)	Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii DRS v rámci jednotlivých stavebných objektov sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými zariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technologické parametre a kvalitu, respektíve sú kvalitnejšie.							
Číslo položky	Typ / číslo	Skrátený popis	M.J.	Počet	Cena v EUR (bez DPH)			
					Jednotková		Spolu	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
		Preverenie existujúcej kabeláže						
1		Preverenie existujúcej kabeláže	hod	8			0,00 €	0,00 €
2		Spájanie existujúcej kabeláže typizovanými spojkami	ks	40			0,00 €	0,00 €
3								
4		spolu					0,00 €	0,00 €
5								
		Demontážne práce						
1		Označenie vývodov, ktoré môžu byť demontované	hod	4			0,00 €	0,00 €
2		Demontáž označených vývodov	hod	4			0,00 €	0,00 €
3		Ukončenie nepoužívaných vývodov a prvkov v rozvádzačoch	hod	4			0,00 €	0,00 €
4								
5		spolu					0,00 €	0,00 €
6								
		Rozvádzač RP						
1		Prezbrojenie existujúceho rozvádzača RS213	ks	1			0,00 €	0,00 €
2								
4		Rozvádzač RP 144M	ks	1			0,00 €	0,00 €
3		Osadenie rozvádzača na stenu	ks	1			0,00 €	0,00 €
5	Z6A	Taška na výkresy A4, 1 ks	ks	1			0,00 €	0,00 €
6		Hlavný vypínač In=40A/3p/6kA/	ks	1			0,00 €	0,00 €
7							0,00 €	0,00 €
8	FLP-12,5 V/4	Prepät'ová ochrana 50 kA(10/350)/4 póly, B+C (RP, bazénová šachta)	ks	1			0,00 €	0,00 €
9		Svorkovnica hl. pospájania	ks	1			0,00 €	0,00 €
10	E219-B	Signálka so žiarovkou, biela	ks	1			0,00 €	0,00 €
11							0,00 €	0,00 €
12	F204 AC-40/0.03	Prúdový chránič 40A/4p/30mA/	ks	2			0,00 €	0,00 €

							Ev.č.:	057-14
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VSTUPNÝCH PRIESTOROV A PODATEĽNE V BUDOVE MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR								
H) ROZPOČET								
13	DS201 M B16 AC30	Kombinovaný prúdový chránič 16A/2p/30mA/char. B	ks	5			0,00 €	0,00 €
14		Kombinovaný prúdový chránič 16A/4p/30mA/char. C	ks	1			0,00 €	0,00 €
15							0,00 €	0,00 €
16	S201M-B16	Istič 16A/1p/char. B	ks	17			0,00 €	0,00 €
17	S201M-C16	Istič 16A/1p/char. C	ks	1			0,00 €	0,00 €
18	S201M-C10	Istič 10A/1p/char. C	ks	13			0,00 €	0,00 €
19		Stykač 400V/20A/1P/ 230V AC	ks	1			0,00 €	0,00 €
20		Stykač 230V/20A/1P/ 230V AC	ks	5			0,00 €	0,00 €
21								0,00 €
22		Vyskladanie rozvádzača	ks	1			0,00 €	0,00 €
23		Podružný materiál (káblíky, značky, spojky, .....)	ks	1			0,00 €	0,00 €
24		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode	ks	1			0,00 €	0,00 €
25								
26		<b>spolu</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
27								
		<b>Káble</b>						
1		1-CHA-R 4	m	22			0,00 €	0,00 €
2		1-CHA-R 6	m	40			0,00 €	0,00 €
3		1-CHA-R 16	m	15			0,00 €	0,00 €
4		N2XH-J 2x1,5	m	22			0,00 €	0,00 €
5		N2XH-J 3x1,5	m	350			0,00 €	0,00 €
6		N2XH-J 3x2,5	m	590			0,00 €	0,00 €
7		N2XH-J 5x1,5	m	80			0,00 €	0,00 €
8		N2XH-J 5x4	m	24			0,00 €	0,00 €
9		N2XH-J 5x6	m	15			0,00 €	0,00 €
10								
11		Ohybná rúrka, pre mechanické zaťaženie 450N, dn16mm	m	40			0,00 €	0,00 €
12		Ohybná rúrka, pre mechanické zaťaženie 450N, dn20mm	m	50			0,00 €	0,00 €
13		Páska viazacia	ks	90			0,00 €	0,00 €
14								
15		Príchytka (klip) s možnosťou vzájomného bočného spojenia, dn16mm	ks	40			0,00 €	0,00 €
16		Príchytka (klip) s možnosťou vzájomného bočného spojenia, dn20mm	ks	50			0,00 €	0,00 €
17								
18		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	150			0,00 €	0,00 €
19		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	10			0,00 €	0,00 €
20								
21		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	40			0,00 €	0,00 €
22		Káblový úchyt pre 10 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	40			0,00 €	0,00 €
23								
24		Rezanie drážky do betónu	m	10			0,00 €	0,00 €
25		Rezanie drážky do tehly	m	10			0,00 €	0,00 €
26		Vysekávanie krabicky pre prístroje	ks	102			0,00 €	0,00 €
27		Zhotovenie otvoru cez tehlovú stenu do 10x10mm	ks	4			0,00 €	0,00 €
28		Zhotovenie otvoru cez betónovú stenu do 10x10mm	ks	4			0,00 €	0,00 €
29		Sádra	kg	20			0,00 €	0,00 €
30								

							Ev.č.:	057-14
<b>REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VSTUPNÝCH PRIESTOROV A PODATEĽNE V BUDOVE MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR</b>								
<b>H) ROZPOČET</b>								
31		spolu					0,00 €	0,00 €
32								
		<b>Elektroinštalčný materiál</b>						
1		<b>Odporúčaný typ: ABB Future Linear studio biela</b>						
2	5519B-A0235784	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami. Farba studio biela, pod omietku, 16A/230V	ks	70			0,00 €	0,00 €
3								
4	3559B-A0065184	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0. Farba studio biela	ks	17			0,00 €	0,00 €
5	3559B-A0065284	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0. Farba studio biela	ks	0			0,00 €	0,00 €
6								
7	3559-A01345	Spínač jedнопólový č.1, IP20, 10A/230V	ks	13			0,00 €	0,00 €
8	3559-A06345	Spínač striedavý č.6, IP20, 10A/230V	ks	4			0,00 €	0,00 €
9	3559-A52345	Spínač striedavý č.6+6, IP20, 10A/230V	ks	0			0,00 €	0,00 €
10	3559-A07345	Prepínač krížový č.7, IP20, 10A/230V	ks	0			0,00 €	0,00 €
11							0,00 €	0,00 €
12	1710-0-3176	Kryt dvoj zásuvky komunikačnej, s popisným poľom a kryciami clonkami. Farba studio biela	ks	25			0,00 €	0,00 €
13		Kryt jedno zásuvky komunikačnej, s popisným poľom a kryciami clonkami. Farba studio biela	ks	3			0,00 €	0,00 €
14	1753-0-8055	Uchytávací strmeň komunikačnej dvoj zásuvky so soklom pre upevnenie dvoch komunikačných zásuviek typu Modular-Jack (keystone). Rozmer otvorov 19,4x14,8mm. Farba soklu červená	ks	11			0,00 €	0,00 €
15	1753-0-8055	Uchytávací strmeň komunikačnej jednozásuvky so soklom pre upevnenie dvoch komunikačných zásuviek typu Modular-Jack (keystone). Rozmer otvorov 19,4x14,8mm. Farba soklu červená	ks	3			0,00 €	0,00 €
16	KEJ-C6-S-TL	Komunikačná zásuvka (keystone) PC	ks	53			0,00 €	0,00 €
17								
18	1228.01 RJ 12-6	Přístroj zásuvky telefonní Modular Jack RJ 12-6 Cat. 3	ks	11			0,00 €	0,00 €
19	5014A-B1017	Maska nosná s 1 otvorem	ks	11			0,00 €	0,00 €
20	1753-0-8055	Uchytávací strmeň komunikačnej dvoj zásuvky so soklom pre upevnenie dvoch komunikačných zásuviek typu Modular-Jack (keystone). Rozmer otvorov 19,4x14,8mm. Farba soklu červená	ks	11			0,00 €	0,00 €
21	0230-0-0432	Zásuvka komunikační HDMI	ks	3			0,00 €	0,00 €
22	0230-0-0426	Zásuvka komunikační VGA	ks	3			0,00 €	0,00 €
23	0230-0-0426	Kryt zásuvky HDMI, VGA	ks	6			0,00 €	0,00 €
24								
25	1754-0-4235	Rámček pre elektroinštalčné prístroje, jednonásobný. Farba studio biela	ks	35			0,00 €	0,00 €
26	1754-0-4236	Rámček pre elektroinštalčné prístroje, dvojnásobný. Farba studio biela	ks	9			0,00 €	0,00 €
27	1754-0-4237	Rámček pre elektroinštalčné prístroje, trojnásobný. Farba studio biela	ks	9			0,00 €	0,00 €
28	1754-0-4238	Rámček pre elektroinštalčné prístroje, štvornásobný. Farba studio biela	ks	5			0,00 €	0,00 €
29	1754-0-4239	Rámček pre elektroinštalčné prístroje, päťnásobný. Farba studio biela	ks	2			0,00 €	0,00 €
30								
31		Kombinovaná rozbočovacia krabica pre 1 prístroj	ks	102			0,00 €	0,00 €
31		Žlab maxi (pre osadenie štandardných zásuviek)	ks	25			0,00 €	0,00 €
31		Vstavané krabice do žlabu maxi (pre osadenie štandardných zásuviek)	ks	27			0,00 €	0,00 €
31		Príslušenstvo (koncovky, ...)	ks	1			0,00 €	0,00 €

							Ev.č.:	057-14
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VSTUPNÝCH PRIESTOROV A PODATEĽNE V BUDOVE MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR								
H) ROZPOČET								
32								
33		spolu					0,00 €	0,00 €
34								
		Svietidlá a svetelné zdroje						
1		Svietidlo žiarivkové do rastrového podhľadu 4x14W, 3000K, IP20, 600x600mm	ks	22			0,00 €	0,00 €
2		Svietidlo downlight do podhľadu žiarivkové 2x18W, 3000K, IP20, Odporúčaný typ: OU lighting 1000A04L	ks	17			0,00 €	0,00 €
3		Žiarivkové svietidlo, nástenné, 1x18W, IP44, opalové, na schodisko exteriér, núdzový modul, SIPLAST98+	ks	4			0,00 €	0,00 €
4		Žiarivkové svietidlo, stropné, 2x28W, IP20	ks	1			0,00 €	0,00 €
5		Nástenné svietidlo pre lineárnu žiarivku 1x21W, IP44 Odporúčaný typ: XAL STRETTA OPAL anodised aluminium 1x21/39W T5	ks	2			0,00 €	0,00 €
6								
7		Lineárna žiarivka 14W, 3000K	ks	88			0,00 €	0,00 €
8		DULUX D/E 18 W, 3000K	ks	34			0,00 €	0,00 €
9		Lineárna žiarivka 21W, 3000K	ks	2			0,00 €	0,00 €
10		Lineárna žiarivka 28W, 3000K	ks	2			0,00 €	0,00 €
11								
12		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	46			0,00 €	0,00 €
13		Recyklačný poplatok za svetelný zdroj	ks	126			0,00 €	0,00 €
14								
15		spolu					0,00 €	0,00 €
16								
		HSZ, Ostatné						
1		Pomocné práce	hod	20			0,00 €	0,00 €
2		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1			0,00 €	0,00 €
3		Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,..... /	%	7%			0,00 €	0,00 €
4		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1			0,00 €	0,00 €
5		Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1			0,00 €	0,00 €
6								
7								
8		spolu					0,00 €	0,00 €
9								