

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bleskozvod Kultúrny Dom

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 19. 12. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	369	3692900002	Oceľové lanáFeZn50Lano Fezn 50mm2	m	75,000						
2	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	5,000						
3	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,500						
4	354	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	25,000						
5	354	3540500300	HR-Zemniaca tyč ZPT 1,5M profilová	ks	10,000						
6	354	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	2,500						
7	354	3540402400	HR-Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	5,000						
8	354	3540501500	HR-jimacia tyč ZJ 1,5 m	ks	2,500						

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

9	921	210113010	Revízia bleskozvodu	ks	1,000						
10	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	16,000						
11	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	3,200						
12	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	15,072						
13	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	30,000						
14	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	18,480						
15	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,400						

Celkom