

Odberateľ: Obec Rašice
 Projektant: Stavomat-Ing,Máté Barnabáš
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 20.03.2015

Stavba :Rekonštrukcia KD Rašice
 Objekt :SO-02 Komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	12,475	m3			
			odkop1 = 12.475					
2	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	12,475	m3			
			odkop1 = 12.475					
3	272	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	12,475	m3			
			odkop1 = 12.475					
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	12,475	m3			
			odkop1 = 12.475					
5	231	18310-1214	Výkop jamiek v výmeneu pôdy do 50%, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	2,000	kus			
			2 = 2.000					
6	MAT	103 715000	Substrát záhradnícky B VL	0,030	m3			
			0,03 = 0.030					
7	231	18410-2115	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 60 cm	3,000	kus			
			3 = 3.000					
8	MAT	026 501140R2	Javor mliečny Acer Platanoides v 240-290 š 35-45	2,000	kus			
			2 = 2.000					
9	MAT	026 615960	Tis obyčajný Taxus baccata 40-60 cm	1,000	kus			
			1 = 1.000					
10	231	18410-2211	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovine	2,000	kus			
			2 = 2.000					
11	MAT	026 524451R	Tamarix Galica v 90-100 krik	2,000	kus			
			2 = 2.000					

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

12	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	41,704	m2			
			zamdlaž1 = 41.704					
13	221	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	41,704	m2			
			zamdlaž1 = 41.704					
14	221	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	41,704	m2			
			zamdlaž1 = 41.704					
15	MAT	592 452010	Dlažba zámková 20x10x6 HOLLAND červená	42,121	m2			
			zamdlaž1*1,01 = 42.121					

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

16	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	26,000	m			
			obrub1 = 26.000					
17	MAT	592 173200	Obrubník záhonový ABO 4-8 50x8x20	52,520	kus			
			obrub1*2*1,01 = 52.520					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

18	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,520	m3			
----	-----	------------	--	-------	----	--	--	--

obrub1*0,2*0,1 = 0.520

19	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	42,070	t			
----	-----	------------	--	--------	---	--	--	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom