

4. VÝKAZ VÝMER

Názov stavby: **LADOMERSKÁ VIESKA,
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA NA
PRIEMYSELNEJ ULICI A NADJAZDE**

časť: **REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA**

MATERIÁL						
P.č.	Cenníková položka	Popis položky	Množstvo	Mer. jed.	Jedn. cena (€)	Celk. cena bez DPH (€)
1	pc	el. rozvádzač RVO.01 podľa výkres. prílohy	1,00	ks		0,00
2	pc	el. rozvádzač RVO.02 podľa výkres. prílohy	1,00	ks		0,00
3	pc	el. rozvádzač RVO.03 podľa výkres. prílohy	1,00	ks		0,00
4	pc	kábel CYKY-J 3x1,5	1040,00	m		0,00
5	pc	kábel CYKY-J 4x10	2380,00	m		0,00
6	pc	káblová spojka SVCZ 25	3,00	ks		0,00
7	pc	chránička FXKVR 50	2280,00	m		0,00
8	pc	chránička FXKVR 63	114,00	m		0,00
9	pc	ocel'. chránička D 63 pre kábel na most. konštrukcii	8,00	m		0,00
10	pc	uzemňovací vodič FeZn D 10 (200 m x 0,616)	124,00	kg		0,00
11	pc	uzemňovacia páska FeZn 30x4 mm (2300 m x 0,952)	2200,00	kg		0,00
12	pc	výstražná fólia PVC, š.33 cm, červená	2400,00	m		0,00
13	pc	stožiar kužeľový s prírubou, K 10-76P, STK 76/80/3P, 8m	6,00	ks		0,00
14	pc	stožiar kužeľový s prírubou, K 10-76P, STK 76/100/3P, 10m	12,00	ks		0,00
15	pc	stožiar kužeľový s prírubou, K 10-76P, STK 76/110/3P, 11m	1,00	ks		0,00
16	pc	stožiar kužeľový s prírubou, K 10-76P, STK 76/120/3P, 12m	32,00	ks		0,00
17	pc	stožiar kužeľový s prírubou, K 14-76P, STK 76/80/3P, 8m, pre priechody	6,00	ks		0,00
18	pc	štítky na stožiare (uzemnenie, výstraha pred bleskom)	114,00	ks		0,00
19	pc	stožiarová svorkovnica Rosa TB1	48,00	ks		0,00
20	pc	stožiarová svorkovnica Rosa TB2	9,00	ks		0,00
21	pc	výložník V 1T-10-D-76, 1m	16,00	ks		0,00
22	pc	výložník V 1T-20-D-76, 2m	37,00	ks		0,00
23	pc	výložník V 2T-10-D-76, 1m	1,00	ks		0,00
24	pc	výložník V 2T-90-10-D-76, 1m	1,00	ks		0,00
25	pc	výložník V 2T-20-D-76, 2m	1,00	ks		0,00
26	pc	výložník V 2T-90-20-D-76, 2m	1,00	ks		0,00
27	pc	svietidlo napr. MEGIN M LED C 13301, 44W	7,00	ks		0,00
28	pc	svietidlo napr. MEGIN M LED C 13301, 97W	13,00	ks		0,00
29	pc	svietidlo napr. MEGIN M LED C 13699, 97W, na priechody	6,00	ks		0,00
30	pc	svietidlo napr. MEGIN M LED C 12362, 115W	35,00	ks		0,00

31	pc	spojka pre pripojenie svetidla	61,00	ks		0,00
32	pc	základový rošt ZR 1-5	25,00	ks		0,00
33	pc	základový rošt ZR 2-12	32,00	ks		0,00
34	pc	stožiarový základ 600x600x1300mm, betón C20/25, pre stožiar H=8m	12,00	ks		0,00
35	pc	stožiarový základ 600x600x1600mm, betón C20/25, pre stožiar H=10m a 11m	13,00	ks		0,00
36	pc	stožiarový základ 900x900x1600mm, betón C20/25, pre stožiar H=12m	32,00	ks		0,00
37	pc	preosiata zemina	195,00	m3		0,00
38	pc	podkladný štrk 0,32 pre oparu ciest a chodníkov	40,00	t		0,00
39	pc	cestný betón pre opravu chodníkov (hr. 0,1m) a ciest (hr. 0,2m)	50,00	m3		0,00
40	pc	povrchová úprava chodníkov teplou živičnou zmesou (asfaltobetón hr. 3cm), materiál a práca	90,00	m2		0,00
41	pc	povrchová úprava ciest teplou živičnou zmesou (asfaltobetón hr. 10cm), materiál a práca	150,00	m2		0,00
Medzisúčet (€)						0,00
		podružný materiál + stratné	1,00	% z	0,00	0,00
Spolu (€)						0,00

MONTÁŽ						
P.č.	Cenníková položka	Popis položky	Množstvo	Mer. jed.	Jedn. cena (€)	Celk. cena bez DPH (€)
1	pc	demontáž stožiarov, výložníkov, svietidiel, svorkovnic, recyklácia	56,00	ks		0,00
2	pc	demontáž vonkajších káblov, recyklácia	500,00	m		0,00
3	pc	demontáž rozvádzačov RVO, recyklácia	3,00	ks		0,00
4	pc	montáž stožiarov, svorkovnic, výložníkov, svietidiel	57,00	ks		0,00
5	pc	osadenie a montáž el. rozvádzačov RVO	45,00	hod		0,00
6	pc	montáž káblov, chráničiek, uzemnenia	920,00	hod		0,00
Spolu (€)						0,00

ZEMNÉ PRÁCE						
P.č.	Cenníková položka	Popis položky	Množstvo	Mer. jed.	Jedn. cena (€)	Celk. cena bez DPH (€)
1	pc	káblková ryha 50x120 cm, T3, komplet (výkop, lôžko, zához)	1510,00	m		0,00
2	pc	káblková ryha 50x120 cm, T5, komplet (výkop, lôžko, zához)	325,00	m		0,00
3	pc	káblková ryha 35x60, T4, komplet (výkop, lôžko, zához), k zastávkam BUS	180,00	m		0,00
4	pc	riadené mikrotunelovanie pod komunikáciou D 110mm, (pretláčanie)	121,00	m		0,00
5	pc	jamy pre stožiarové základy, T3-4 (55 ks)	108,00	m3		0,00
6	pc	jamy pre stožiarové základy, T5 (2 ks)	4,70	m3		0,00
7	pc	štart. jamy pre pretláčanie, 2x1x1,5m, T3-4	36,00	m3		0,00
8	pc	vytýčenie trasy káblového vedenia	2,00	km		0,00
9	pc	podkladová vrstva zo štrku (0,1m) a betónu (0,1m) v chodníku	86,00	m2		0,00
10	pc	podkladová vrstva zo štrku (0,1m) a betónu (0,2m) v ceste	160,00	m2		0,00
11	pc	úprava nespevneného terénu, siatie tráv	790,00	m2		0,00
12	pc	poplatok za skládku sute	160,00	t		0,00
13	pc	poplatok za skládku výkopovej zeminy	130,00	t		0,00
14	pc	odvoz sute, zeminy do 5 km	290,00	t		0,00
Spolu (€)						0,00

**PRE URČENIE NÁKLADOV NA REALIZÁCIU STAVBY JE POTREBNÁ
KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
(TECH. SPRÁVA, VÝKRESOVÁ ČASŤ) A VÝKAZ VÝMER**