

# ZADANIE

**Stavba:** Kultúrny Dom Hažín Nad Cirochou  
**Objekt:** SO 001 - Kultúrny Dom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Medzilaborce

Spracoval:

Dátum: 5.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
212 345		345ozv4	Reproduktor 7W vonkajší	ks	2,000		
213 922		220300006	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli do 30 x 2	ks	6,000		
214 922		220301201	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr. zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	6,000		
215 922		220520405/p	Hľadačová ústredňa USH 24 V 4/25 montáž a vyskúšanie vr. obsluhovacej stanice, zdrojov	KUS	1,000		
216 922		220730001	Spoloč. televízna a rozhlas. anténa, montáž účasť zásuvky, bez zapoj. koax. káblov, priechodná resp. koncová	ks	6,000		
217 HZS		HZS-001	Revízie	hod	26,000		
218 HZS		HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	20,000		
219 HZS		HZS-004/1	Zapojenie zosilňovača pre ozvučenie do rozvodu	hod	30,000		
220 HZS		HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	15,000		
221 R		M22-MV	Murárske výpomoci	%			
222 R		M22-PM	Podružný materiál	%			
223 R		M22-PPV	Podiel pridružených výkonov	%			
224 R		MV	Murárske výpomoci	%			
225 R		PM	Podružný materiál	%			
226 R		PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

## 36-M

### Montáž prev., mer. a regul. zariadení

227 936		360/1	Teplomer priložený	ks	5,000		
228 936		360/2	Zapojenie servopohonu	ks	2,000		
229 936		360/3	Zapojenie motoru	ks	3,000		
230 936		360/4	Zapojenie modulu HSM	ks	1,000		
231 936		360/5	Zapojenie modulu HMM	ks	2,000		
232 936		360/6	Zapojenie regulátora TA, TF	ks	3,000		
233 341		mar1	Regulátor TA270	ks	1,000		
234 341		mar2	Regulátor TF20	ks	1,000		
235 341		mar3	Pohon SSB31	ks	2,000		
236 341		mar4	Snímač teploty RF1	ks	2,000		
237 341		mar5	Modul HSM	ks	1,000		
238 341		mar6	Modul HMM	ks	2,000		

## 46-M

### Zemné práce pri extr. mont. prácach

239 946		460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokkej, v zemine triedy 3	m	40,000		
240 946		460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokkej v zemine tr. 3	m	40,000		