

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE

Sadzby DPH	
A	B
20%	20%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
Celkom						0,00

Krycí list stavby

Stavba Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cena			Číslo	Dňa 11.1.2016		
Odberateľ: Obec Bodovce			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: ...			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: Ing.Rajmund Nedľa			IČO:				
			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	
				22	DPH 20% z	0,00	
				23	DPH 20% z	0,00	
				24	Spolu	0,00	
				F			
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE						Miesto:
Objekt Multifunkčné ihrisko						
					Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen			Dňa	11.1.2016	
Odberateľ: Obec Bodovce		IČO:				
		DIČ:				
Dodávateľ: ...		IČO:				
		DIČ:				
Projektant: Ing.Rajmund Nedefa		IČO:				
		DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6 Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7 Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 HZS	0,00
4					9	
5	Spolu			0,00	10 Spolu	0,00
C VRN					D VRN	
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12 Územie so sťaž. podmíe	0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20 Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22 DPH 20% z	0,00 0,00
					23 DPH 20% z	0,00 0,00
					24 Spolu	0,00
F						
Odberateľ			26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Bodovce

Projektant: Ing.Rajmund Nedel'a

Dodávateľ: ...

Stavba Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE

Objekt Multifunkčné ihrisko

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Ks:

Dátum: 11.1.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	38,2000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	11,1600	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	870,4900	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	1,1400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	35,3200	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	956,3100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,2200	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,2200	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	956,5800	0,0000

Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE / Multifunkčné ihrisko

Odberateľ: Obec Bodovce

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Projektant: Ing.Rajmund Nedel'a

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 11.1.2016

Stavba Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE

Objekt Multifunkčné ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	121101103	Odstránenie trávín s premiestnením do 250 m	m3	92,104			0,00	0,000	0,000
1/A 1	122201402	Výkop na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	294,732			0,00	0,000	0,000
1/A 1	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	294,732			0,00	0,000	0,000
1/A 1	131211101	Hĺbenie nezapažených jám hor.3 ručné	m3	13,427			0,00	0,000	0,000
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 ručne pre drenáž	m3	6,840			0,00	0,000	0,000
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	45,803			0,00	0,000	0,000
1/A 1	162201201	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v hromad. tr.1-4 ručne	m3	6,840			0,00	0,000	0,000
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	361,300			0,00	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	361,300			0,00	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	45,803			0,00	0,000	0,000
1/A 1	175301101	Lôžko a obsyp drenážneho potrubia pieskom	m3	6,156			0,00	0,000	0,000
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	614,026			0,00	0,000	0,000
1/A31	100004212	Zhutnenie povrchu vykopanej jamy	m2	614,026			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE / Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	3,356			0,00	0,000	0,000
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 (pre obrubníky)	m3	5,390			0,00	0,000	0,000
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20 (pre dŕpiky)	m3	13,427			0,00	31,956	0,000
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,340			0,00	0,386	0,000
11/A 1	275362521	Zabetonovanie púzdiier do základových pätiiek	kus	64,000			0,00	5,856	0,000
S/S40	429729590	Púzdrii stožiariu - kotevný kôš so základovou doskou	kus	6,000			0,00	0,000	0,000
S/S40	429729600	Púzdrii basketbalového boardu - kotevný kôš so základovou doskou	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
S/S40	429729610	Púzdrii pre volejbalovú a tenisovú tyč - kotevný kôš so základovou doskou	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
S/S40	429729620	Púzdrii futbalovej bránky - kotevný kôš so základovou doskou	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
S/S40	429729630	Púzdrii stŕpu oplotenii - kotevný kôš so základovou doskou	kus	48,000			0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	38,200	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
12/A 3	331143010	Montáž stŕpu oplotenii do zabetónovaného púzdra	kus	48,000			0,00	1,525	0,000
12/A 3	331143020	Montáž priečnikov oplotenii na oceľové stŕpy	m	282,180			0,00	8,965	0,000
231/A 1	339928911	Montáž ochrannej siete	m	510,300			0,00	0,000	0,000
S/S10	1561612050	Ochranná sieť zelená z polypropylénu hr. 3 mm oká max.40x40 mm výšky 5 m	m2	510,300			0,00	0,510	0,000
S/S20	156306001	Spojovací materiál na montáž siete - svorky,lano,šnúra,karabínky,uúchytky	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
S/S20	313201005	S1-Stŕp oplotenii - Pz.profil 80/80/4 mm- dŕž.6,5 m s plastovou krytkou	kus	24,000			0,00	0,012	0,000

Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE / Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S20	313201012	S2-Stĺp oplatenia - Pz.profil 80/80/4 mm- dĺž. 1,5 m s plastovou krytkou	kus	24,000			0,00	0,012	0,000
S/S20	313201021	Uzavretý profil Pz. oceľový 30/30/2 mm	m	282,180			0,00	0,135	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	11,160	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564201111	Podklad z kameniva drv,fr,0-8 hr,10 mm po zhutnení na 45 MPa	m2	614,026			0,00	58,455	0,000
221/A 1	564721112	Podklad z kameniva, hrubého drveného 32-63 mm hrúbky 90 mm po zhutnení na 35 MPa	m2	602,780			0,00	106,849	0,000
221/A 1	564742111	Podklad z kameniva, hrubého drv. 32-63 mm hrúbky 30 mm po zhutnení na 45 MPa	m2	602,780			0,00	179,568	0,000
221/A 1	564761111	Podklad z kameniva, hrubého drv. 32-63 mm hrúbky 100 mm po zhutnení na 45 MPa	m2	602,780			0,00	232,824	0,000
221/A 1	564762111	Podklad z kameniva, hrubého drv. 32-63 mm hrúbky 200 mm po zhutnení na 45 MPa	m2	602,780			0,00	292,794	0,000
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach fr.0-8 mm pred zhutnením	m2	602,780			0,00	0,000	0,000
231/A 2	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach fr.8-16 mm pred zhutnením	m2	602,780			0,00	0,000	0,000
231/A 2	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach fr.16-32 mm pred zhutnením	m2	602,780			0,00	0,000	0,000
231/A 2	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach fr.32-63 mm pred zhutnením	m2	602,780			0,00	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00	870,490	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
311/A 1	881237111	Drenážne potrubie z drenážnych rúrok z pálenej hlíny DN 65	m	118,200			0,00	0,741	0,000
311/A 1	881247111	Drenážne potrubie z drenážnych rúrok z pálenej hlíny DN 80	m	49,500			0,00	0,396	0,000
S/S90	673521810	Geotextília filtračná	m2	36,180			0,00	0,000	0,000
S/S90	673521810	Geotextília filtračná	m2	18,232			0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00	1,140	0,000

Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE / Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	108,440			0,00	14,700	0,000
231/A 2	180403111	Položenie a montáž umelého trávnik v rovine vrátane stavebnej chémie	m2	614,026			0,00	0,000	0,000
231/A 2	180405113	Zapieskovanie trávnik pieskom	m2	614,026			0,00	0,000	0,000
231/A 2	180405114	Založenie trávnik - zhotovenie čiar ihrisk podľa PD	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
P/PC	000005090	Čiary multifunkčných ihrisk - umelý trávnik - dodávka	M	357,000			0,00	0,893	0,000
S/S10	026612740	Umelý trávnik-dĺ.vlákn: min.20 mm, hustota 20000/m2, min.2kg/m2, vrát. podkladu	m2	614,026			0,00	0,614	0,000
S/S60	581512200	Piesok kremičitý UT-ST3-8-2-0-B	t	17,200			0,00	17,200	0,000
S/S70	592173300	Obrubník betónový záhonový 100x50x20	kus	119,284			0,00	1,909	0,000
S/S90	673521810	Geotextília filtračná	m2	706,129			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	35,320	0,000
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	956,521			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	956,310	0,000
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767119631	Montáž mantinelov v.1m	m	94,060			0,00	0,039	0,000
767/A 1	767163411	Montáž futbalovej brány na zabetonované púzdro	kus	2,000			0,00	0,001	0,000

Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE / Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
767/A 1	767163412	Montáž basketbalového boardu na zabetónovanie púzdro	kus	4,000			0,00	0,002	0,000
767/A 1	767238108	Montáž vchodovej bráničky jednokrídlovej otváratej	kus	2,000			0,00	0,001	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900			0,00	0,000	0,000
S/S10	026613350	Stĺpiky na volejbal	pár	1,000			0,00	0,001	0,000
S/S10	026614150	Stĺpiky na tenis	pár	1,000			0,00	0,001	0,000
S/S20	283109210	Sieť tenisová	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
S/S20	283109211	Sieť volejbalová	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
S/S20	313201901	Bránka oceľová 1-krídlova so sieťou šírky 1m, výška 2,2 m	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
S/S20	313202128	Bránka futbalová výška 2m/šírka 4m so sieťou	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
S/S40	404457455	Spojovací materiál pre montáž mantinelov	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
S/S80	605102440	AL mantinel, v 1.m ACP	m	94,060			0,00	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,050	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,050	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	2100100002	Elektroinštalácia-elektrická prípojka-rúrkové vedenia,kábeláž	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	2100100012	Montáž svetlometu	kpl	6,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	2100100013	Montáž stožiaru na zabudované púzdro	kus	6,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	2100100055	Revízná správa	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Multifunkčné ihrisko 33x18 m v obci BODOVCE / Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S20	286102453	Výbojkový svetlomet	kus	6,000			0,00	0,000	0,000
S/S20	316710120	Stožiar kuželový pozinkovaný,nadzemná výška 9,0 m - S3	kus	6,000			0,00	0,222	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,220	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,220	0,000
Multifunkčné ihrisko					Celkom	0,00	0,00	0,00	956,580