

ZADANIE

Stavba: Haniska - rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií
Objekt: SO-03 Verejná zeleň, SO 03-4 Verejná zeleň námestia pri Obecnom úrade - Vetva D
Časť: Sadové úpravy
JKSO:

Objednávateľ: Obec Haniska
Zhotoviteľ: Diervilla, spol. s r.o.
Dátum: 30.06.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
1										
Sadové úpravy										
1.		111101111	ODSTRANENIE RUDERAL PORASTU ROVINA	m2	10,000		0,00	0,00	0,00	
2.		111301111	ODSTRANENIE MACINY	m2	282,000		0,00	0,00	0,00	
3.		112101221	RUB STROM IHL PRM DO 0,2M ROVINA	kus	6,000		0,00	0,00	0,00	
4.		112201111	ODSTRANENIE PNOV PRM DO 0,2M ROVINA	kus	6,000		0,00	0,00	0,00	
5.		162702111	VODOR PREM MACINY DO 6000 M	m2	219,000		0,00	0,00	0,00	
6.		162702119	PRIPL ZKD 1000 M	m2	219,000		0,00	0,00	0,00	
7.		180406111	ZALOŽ PARK TRAV MACINOVANIM ROVINA	m2	219,000		0,00	0,00	0,00	
8.		182001121	PLOS UPRAVA TER NEROVN DO 015M ROV	m2	258,000		0,00	0,00	0,00	
9.		182303111	DOPLN. ORNICE ROVINA	m2	258,000		0,00	0,00	0,00	
10.		183101113	JAMKY BEZ VYMENY HORN1 4 005M3	kus	158,000		0,00	0,00	0,00	
11.		183101321	JAMKY VYMENA 100 HORN1 4 1M3	kus	3,000		0,00	0,00	0,00	
12.		183402111	ROZRUS. PODY DO 015 M ROVINA	m2	258,000		0,00	0,00	0,00	
13.		183403114	OBRAB PODY KULTIVATOR ROVINA	m2	258,000		0,00	0,00	0,00	
14.		183403153	OBRAB PODY HRABANIM V ROVINE	m2	258,000		0,00	0,00	0,00	
15.		183403261	OBRAB PODY VALCOVANIM V ROVINE	m2	258,000		0,00	0,00	0,00	
16.		184102115	VYSAD DREVINY S BALOM ROV D 06 M	kus	3,000		0,00	0,00	0,00	
17.		184202112	KOTVENIE DREVIN KOLMI DO 3M	kus	3,000		0,00	0,00	0,00	
18.		184501111	ZHOTOV. OBALU JUTA 1VRST ROVINA	m2	1,500		0,00	0,00	0,00	
19.		184801121	OSETRENIE VYS DREV SOLIT V ROVINE	kus	3,000		0,00	0,00	0,00	
20.		184801131	OSETRENIE VYS DREV SKUPIN V ROVINE	m2	39,000		0,00	0,00	0,00	
21.		184802111	CHEM ODBURIN PRED ZAL POSTR ROVINA	m2	258,000		0,00	0,00	0,00	
22.		184901112	OSADENIE KOLOV DL DO 3M	kus	9,000		0,00	0,00	0,00	
23.		184921093	MULCOVANIE RASTLIN HR DO 01M ROVINA	m2	42,000		0,00	0,00	0,00	
24.		185802111	HNOJENIE RASELINA ROVINA	t	2,694		0,00	0,00	0,00	
25.		185802113	HNOJENIE UMELE HNOJIVO ROVINA	t	0,002		0,00	0,00	0,00	
26.		185802114	HNOJENIE UM HNOJ ROZDEL K RASTL ROV	t	0,011		0,00	0,00	0,00	
27.		185803111	OSETRENIE TRAVNIKA ROVINA	m2	219,000		0,00	0,00	0,00	
28.		998231311	PRESUN HMOT PRE SADOV UPRAV DO5000M	t	50,000		0,00	0,00	0,00	
29.		998239049	PRIPL ZKD 5000 M	t	50,000		0,00	0,00	0,00	
30.		185851111	DOVOZ VODY PRE ZALIEVKU RASTL DO6KM	m3	7,590		0,00	0,00	0,00	
31.		185804312	ZALIEVKA RASTLIN VODOU PL CEZ 20 M2	m3	7,590		0,00	0,00	0,00	0,000
					0,000		0,00	0,00	0,00	0,000

Materiál

32.	B	LIGUSTRUM OVALIFOLIUM "AUREUM" (60-80) (3KS/BM)	kus	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	C	FAGUS SYLVATICA f. PURPUREA (20-25)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	D	LIRIODENDRON TULIPIFERA (20-25)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	E	TILIA X INTERMEDIA "PALLIDA" (20-25)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	F	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA "HIDCOTE BLUE" 7 KS/M2	kus	52,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	G	ROSA "SEA FOAM" 5 KS/M2	kus	36,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.		TRÁVNE MAČINY	m2	219,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.		ORNICA (10 cm/258 M2 + 3 KS STROM/1M3)	m3	34,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.		RAŠELINA (3 CM/219 M2 MAČINOVÝ TRÁVNIK)	m3	6,570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.		ROUNDAP (0.1 l /100 m2)	liter	0,306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.		JUTOVÝ PÁS (0.15 x 10 m, 1 bal./2 STROMY)	bal.	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.		MULČOVACIA KORA (0.1 m/m2)	m3	4,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.		NETKANÁ TEXTÍLIA	m2	42,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.		MELIORAČNÉ RÚRKY S PRM 8 CM 4 M/STROM+2 X KRYT ACO	kpl	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.		KOLY DREVENÉ 250/6,0 ŠPIC + POLKA, KOMPLET 4 KS	kus	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.		POPRUHY, KOKOSOVÝ ŠPAGÁT 1 BAL/15 M/3 STROMY	bal.	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.		UMELÉ HNOJIVO - TRÁVNIK (podľa doby výsadby 10 G/219 M2)	kg	2,190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.		UMELÉ HNOJIVO - TABLETY PRE DREVINY (8 kus/strom)	kus	21,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.		UMELÉ HNOJIVO S POSTUPNÝM UVOLNOVANIM (kus/živý plot/trvalka/ruža)	kus	188,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.		VODA (strom 4 x 0,025 m3/ks; trávnik/živý plot/zapojený záhon 5 x 0,005 m3/m2)	m3	7,590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,000	