

Objenávateľ: Obec Abranovce

Zákazka: Rekonštrukcia kultúrneho domu Abranovce

Elektroinštalácia

Položka	Množstvo	Jedn.	Cena za jednotku	Spolu
CYKY-J 3x1,5	600	m		
CYKY-O 3x1,5	200	m		
CYKY-J 3x2,5	900	m		
CYKY-J 5x2.5	100	m		
CYKY-J 5x1.5	150	m		
FTP 4x2x0.6 cat5E drot Solarix	150	ks		
Koax.kábel CB130 BEN	150	ks		
Roz.RO-4 48+8 pod omietku kov	1	ks		
Rúrka monoflex 20 1420E 320N samozháša	150	cm		
Rúrka monoflex 25 1425E 320N samozháša	10	cm		
Rúrka ohybná FXP 40 09040	40	m		
AYKY-J 4Bx25 RE	30	m		
1-tarif 3fáz.ER.2.0 P26 xxA Plast noha	1	ks		
elektromontážne práce	1			
el.pripojka	1	ks		
Svietidlo stropné led, výkon 45 W, strieborná farba, d 600xš600xv15 mm, krytie IP 20	15	ks		
Svietidlo lustrové, hnedá farba, krytie IP 20, svetelný zdroj 5xE14, výkon 40 W	8	ks		
SV 1zás	43	ks		
SV 2zás. šikmá	46	ks		
vypínač r-1	15	ks		
vypínač r-6	24	ks		
vypínač r-5	12	ks		
vypínač r-7	6	ks		
vypínač r-6-6	8	ks		
Vypínač 63 A XBS	1	m		
Prúd.chránič XBS FI 4P 25A/30mA	3			
Prud.chranič s ističom C10A 30mA XBS RCD	3			
Istič XBS 316 B 16A/3P	3			
Istič XBS 116 B 16A/1P	26			
Istič XBS 110 B 10A/1P	4			
Istič XBS 106 B 6A/1P	1			
Hrebeň,12mod/3fáz/63A vidlica	6			
Rozvadzač kompletáž	1	ks		
zemiaca tyč	8			
JP 20 Jímacia tyč JR2,0	2			
SO Svor.okapová veľká	8			
SJ01 Svor.k jimac.tyči	2			
DJD pp Držiak zvodovej tyče	4			
Hmoždina KPX 14x80 3-nas. KP	6			

Hr.lano AIFe 42/7pr.50 1kg-5,5m	40			
Drôt FeZn 10 1kg-1,61m	40			
Zem.pás 30-4 bal 25m	4			
SS Svorka spojovacia	40			
PV22a Podpera univerzálna	80			
PV11 Podp.ved.pod škridľu	35			
Bleskozvod práca	1	ks		

CELKOM	0,00
DPH	0
Cena celkom s DPH	0,00