

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zateplenia

**Objekt:** SO 01-Jedáleň pre dôchodcov, stavebné riešenie

Objednávateľ: Metská časť Košice-Juh, Smetanova 4, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Sakáčová

Miesto: Košice

Dátum: 28.7.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	45,000		
		90*0,5		45,000		
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,300		
3	132201109	mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,300		
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,300		
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	121,100		
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,300		
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,140		
		17,300*1,8		31,140		
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,300		
9	5833749700	Štrkopiesok predrvený 0-32 n	m3	17,300		

### 3

### Zvislé a kompletné konštrukcie

10	311273500	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500	m3	10,806		
		"atika"				
		2*(48,62+30,53)*0,25*0,25+6*0,25*0,25+3*0,25*0,25*2+2,6*0,25*0,25		10,806		
11	317165109	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000		

### 5

### Komunikácie

12	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	45,000		
		90*0,5		45,000		

### 6

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	86,448		
		10,806/0,25*2		86,448		
14	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, Silikónová omietka ryhovaná, hr. 2 mm	m2	607,874		
		193+380+34,874		607,874		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zateplenia

**Objekt:** SO 01-Jedáleň pre dôchodcov, stavebné riešenie

Objednávateľ: Metská časť Košice-Juh, Smetanova 4, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Sakáčová

Miesto: Košice

Dátum: 28.7.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	116,000		
16	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	607,874		
17	625250153	STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	113,834		
		2*(48,62+30,53)*0,7+2,5*0,7+3,31*0,7*2+6*0,7		121,394		
		-2,4*0,7-0,8*0,7*2-1,45*0,7-1*0,7*3-1,55*0,7-0,8*0,7		-7,560		
		Súčet		113,834		
18	625251334	Kontaktný zateplovací systém hr. 70 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy+profily	m2	573,000		
		193+380		573,000		
19	625251371	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie+profily	m2	34,874		
		2*(2,4+1,8)*0,15*(5+8)+2*(1,2+0,6)*0,15*19		26,640		
		(2,88+3,22+3,22)*0,15+(2,18+3,22+3,22)*0,15+(1+2,1+2,1)*0,15*(4+2)		7,371		
		(1,55+2,1+2,1)*0,15		0,863		
		Súčet		34,874		
20	631343721	Mazanina z betónu ľahkého hr.nad 80 do 120 mm	m3	46,725		
		1246*(0+0,075)/2		46,725		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
21	9389020716	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	720,438		
		193+380+147,438		720,438		
22	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	842,985		
		2*(51,62+33,53)*4,95		842,985		
23	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	842,985		
24	952902110	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 300,000		
25	953945107	Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	162,600		
		2*(48,62+30,53)+2,5+3,30*2+6		173,400		
		-2,4-0,8*2-1,45-1*3-1,55-0,8		-10,800		
		Súčet		162,600		
26	953946111	Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou -	m	32,620		
		4,66*7		32,620		
27	965081812	čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	25,000		
		10+15		25,000		
28	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	m2	5,172		
		(0,8+1,97+1,97)*0,15*5+(1,97+1,45+1,97)*0,15*2		5,172		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zateplenia

**Objekt:** SO 01-Jedáleň pre dôchodcov, stavebné riešenie

Objednávateľ: Metská časť Košice-Juh, Smetanova 4, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Sakáčová

Miesto: Košice

Dátum: 28.7.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
29	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla do 1, 5 m2	ks	19,000		
30	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	7,000		
		5+2		7,000		
31	968062364	Vybúranie kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	13,680		
		1,2*0,6*19		13,680		
32	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	13,593		
		0,8*1,97*5+1,45*1,97*2		13,593		
33	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	17,040		
		9,34+7,7		17,040		
34	976074131p	Vybúranie rebríka 3,5m	ks	1,000		
35	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	39,656		
36	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,656		
37	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	356,904		
38	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	39,656		
39	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné	t	0,637		
40	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	37,394		
		38,031-0,637		37,394		

## 99 Presun hmôt HSV

41	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	133,451		
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

## 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

42	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	113,834		
		2*(48,62+30,53)*0,7+2,5*0,7+3,31*0,7*2+6*0,7		121,394		
		-2,4*0,7-0,8*0,7*2-1,45*0,7-1*0,7*3-1,55*0,7-0,8*0,7		-7,560		
		Súčet		113,834		
43	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	136,601		
		113,834 * 1,2		136,601		
44	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

## PSV Práce a dodávky PSV

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zateplenia

**Objekt:** SO 01-Jedáleň pre dôchodcov, stavebné riešenie

Objednávateľ: Metská časť Košice-Juh, Smetanova 4, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Sakáčová

Miesto: Košice

Dátum: 28.7.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## 712 Izolácie striech

45	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	1 246,000		
46	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	1 246,000		
47	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	1 271,200		
1246+168*0,15				1 271,200		
48	2832990650	kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	3 991,568		
49	2833000150	hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	1 461,880		
50	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	30,000		
51	2833000100	hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	1,725		
52	712973330	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	5,000		
53	5624811400	Vpust' strešná D 140 mm	ks	5,000		
54	712973340	Osadenie vetracích komínkov na povlakovú krytinu z EPDM fólie	ks	15,000		
55	6317141010	Komínček odvetrávací	ks	15,000		
56	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	35,000		
35*1				35,000		
57	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	40,250		
58	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			

## 713 Izolácie tepelné

59	713000012	polystyrénu hr. do 10 cm -0,00198t-perlitové vankúše 2x75	m2	2 492,000		
1246,000*2				2 492,000		
60	713141165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	168,000		
61	6314151880	NOBASIL 100/100 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m	171,360		
62	713141230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	1 246,000		
63	6314151510	Dosky hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	2 492,000		
1246*2				2 492,000		
64	998713201	m	%			

## 762 Konštrukcie tesárske

65	762431332	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	105,840		
168*0,63				105,840		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zateplenia

**Objekt:** SO 01-Jedáleň pre dôchodcov, stavebné riešenie

Objednávateľ: Metská časť Košice-Juh, Smetanova 4, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Sakáčová

Miesto: Košice

Dátum: 28.7.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
66	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

## 764 Konštrukcie klampiarske

67	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	167,000		
68	764711116	Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm 0,9*12+1,2*5+2,3*8+1*2	m	37,200		
69	764731116	Oplechovanie múrov Lindab rš 600 mm	m	168,000		
70	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

## 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

71	765421811	Demontáž obloženia stien z AZC štvorcov do sutiny na latovaní, -0,01300t "A,B" 34+15	m2	49,000		
72	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			

## 766 Konštrukcie stolárske

73	766621051	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 600 mm	ks	19,000		
74	6114107700	Plastové okno H/B 600/1200 mm jednokrídlové otváracie-sklopné+žalúzie+vnút. parapety	ks	19,000		
75	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže 2*(2,4+1,8)*(8+5)	m	109,200		
76	6114120000	Plastové okno H/B 1800/2400 mm dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné+žalúzie+vnút. parapety	ks	13,000		
77	766641122	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2,1 m x š. 1 m 4+2	ks	6,000		
78	61141224003	Plastové dvere H/B 2100/1000 mm -6/0,7/0	ks	6,000		
79	766641125	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2,1 m x š. 1,5 m	ks	1,000		
80	611412250065	Plastové dvere H/B 2100/1450 mm -8/0	ks	1,000		
81	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí 2*(2,88+3,22)+2*(2,18+3,22)	m	23,000		
82	6114123800p6	Plastové dvere H/B 3220/2400-4/O	ks	1,000		
83	6114123800p	Plastové dvere H/B 3220/2180-5/O	ks	1,000		
84	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zateplenia

**Objekt:** SO 01-Jedáleň pre dôchodcov, stavebné riešenie

Objednávateľ: Metská časť Košice-Juh, Smetanova 4, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Sakáčová

Miesto: Košice

Dátum: 28.7.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## 767 Konštrukcie doplnkové kovové

85	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t	m2	130,000		
86	767134831	0,00300t	m2	114,000		

"A,B"

84+30

114,000

87	767135831	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	m2	49,000		
88	767141800	Demontáž konštrukcií pre beztmelové zasklenie konštrukcie vrátane zasklenia, -0,02000t	m2	49,000		

"A,B"

34+15

49,000

89	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,570		
90	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	231,179		
91	553000000	Oceľová konštrukcia-1/Z	kg	231,179		
92	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	450,720		
93	1333071200	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 ocel'	t	0,233		

0,2262\*1,03

0,233

94	1323034000	Tyč oceľová prierezu L 35x35x3 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,218		
----	------------	-------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

(0,17316+0,038232)\*1,03

0,218

95	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

## 771 Podlahy z dlaždíc

96	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 300 x 150 mm, výška 150 mm	m	15,000		
97	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm	m2	25,000		
98	5976412800	Dlaždice keramické protišmykové 1 A 300x300x10 3 lla	m2	27,795		

25+15\*0,15

27,250

99	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%			
----	-----------	-----------------------------------------------------------	---	--	--	--

## 783 Dokončovacie práce - nátery

100	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	26,400		
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

"mreže, OK-jestv."

3\*3\*2+0,15\*4\*3,5\*4

26,400

101	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	62,587		
-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zateplenia

**Objekt:** SO 01-Jedáleň pre dôchodcov, stavebné riešenie

Objednávateľ: Mestská časť Košice-Juh, Smetanova 4, Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval: Sakáčová

Miesto: Košice

Dátum: 28.7.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
102	783226100	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	62,587		
		"1/z"				
		231,179*0,032		7,398		
		"2/z"				
		60*0,196+0,74*130*0,145+0,18*118*0,145		28,789		
		"mreže,OK-jestv."				
		3*3*2+0,15*4*3,5*4		26,400		
		Súčet		62,587		

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

103	2100100015p	Demontáž a montáž bleskozvodu -400m	kpl	1,000		
-----	-------------	-------------------------------------	-----	-------	--	--

### Celkom