

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava areálu pri kultúrnom dome

Objekt: So 01 - terénne úpravy a zelená infraštruktúra

JKSO:

Miesto: Malé Lednice

Objednávateľ:

Obec Malé Lednice

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Pariter, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. G. Gabčová

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 12. 2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu					0,00
Ostatné náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>0,00</b>
DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v EUR</b>					<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava areálu pri kultúrnom dome

**Objekt:** So 01 - terénne úpravy a zelená infraštruktúra

Miesto: Malé Lednice

Dátum: 24. 12. 2015

Objednávateľ: Obec Malé Lednice

Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Úprava areálu pri kultúrnom dome

Objekt: So 01 - terénne úpravy a zelená infraštruktúra

Miesto: Malé Lednice      Dátum: 24. 12. 2015  
Objednávateľ: Obec Malé Lednice      Projektant: Pariter, s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj      Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**1 - Zemné práce** **0,000**

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	1 050,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-------

1050 1 050,000

2	K	111201402	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	1 050,000	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-------

3	K	119001429	Vytýčenie podzemných sietí	hod	20,000	0,000	0,000
---	---	-----------	----------------------------	-----	--------	-------	-------

4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	3,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	3 150,000	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-------

1050\*3 3 150,000

6	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3 150,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-------

7	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	44,220	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

33\*0,6\*0,3\*2 11,880

49\*0,6\*1,1 32,340

Súčet 44,220

8	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,220	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 526,360	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-------

10	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	685,500	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

11	K	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	104,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,640	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

49\*0,6\*0,6 17,640

13	K	175101103	Obsyp potrubia drobným kamenivom	m3	10,290	0,000	0,000
----	---	-----------	----------------------------------	----	--------	-------	-------

49\*0,6\*0,35 10,290

14	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	800,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-------

800 800,000

15	K	180402112	Založenie trávniku parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	104,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-------

16	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	27,834	0,000	0,000
----	---	------------	-------------------------------	----	--------	-------	-------

17	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	904,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

18	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	104,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-------

19	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

20	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	4,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

21	M	0266202405	Tavolník biely - <i>Spiraea cinerea</i> ; listnatý krik dekoratívny kvetom, plodom	ks	4,120	0,000	0,000
----	---	------------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom našíroko	t	0,279	0,000	0,000
23	M	2519115500	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	0,287	0,000	0,000

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,410	0,000	0,000
49*0,15*0,6					4,410		

#### 8 - Rúrové vedenie

0,000

25	K	871350410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr DN 160 mm	m	49,000	0,000	0,000
26	M	2860012700	Rúra 160/6000 - PP korugovaný kanalizačný systém	m	50,470	0,000	0,000

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

27	K	918101111	Lôžko pod priekopové žľaby z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,600	0,000	0,000
2*33*0,5*0,2					6,600		
28	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	66,000	0,000	0,000
2*33					66,000		
29	M	5922764100	Tvárnica priekopová TBM 1-25	ks	266,640	0,000	0,000
30	K	939326111	Kanalizačný vpust , do hĺbky 1,5 m, prefabrikovaný s liatinovou mrežou	ks	2,000	0,000	0,000

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

31	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	49,597	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

#### VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000