

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava areálu pri kultúrnom dome
Objekt: So 03 - prístrešok s pódiom

JKSO:
Miesto: Malé Lednice

KS:
Dátum: 24. 12. 2015

Objednávateľ:
Obec Malé Lednice

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | | |
|-------------------------|----------|--------|---|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| DPH | základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| | znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v EUR | | | | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava areálu pri kultúrnom dome

Objekt: So 03 - prístrešok s pódium

Miesto: Malé Lednice

Dátum: 24. 12. 2015

Objednávateľ: Obec Malé Lednice

Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 0,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 0,00 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 0,00 |
| VP - Práce navyč | 0,000 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Stažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Úprava areálu pri kultúrnom dome

Objekt: So 03 - prístrešok s pódium

Miesto: Malé Lednice Dátum: 24. 12. 2015
Objednávateľ: Obec Malé Lednice Projektant: Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 1 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (7,4+3,7)*2*0,45*1 | m3 | 9,990 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 132201109 | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 9,900 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 9,9-3,099 | m3 | 6,801 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 1,070 | 0,000 | 0,000 |

2 - Zakladanie **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 5 | K | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm 7,2*3,5*0,15 | m3 | 3,780 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | 273321311 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 7,2*3,5*0,1 | m3 | 2,520 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | K | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné (7,2+3,5)*2*0,2 | m2 | 4,280 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | K | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 4,280 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | K | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI | t | 0,166 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | K | 274271322 | Murivo základových pásov PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 25 cm (7,2+3,5)*2*0,5 | m2 | 10,700 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | K | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 (7,4+3,7)*0,45*0,6 | m3 | 2,997 | 0,000 | 0,000 |

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 12 | K | 622463025 | Príprava vonkajšieho podkladu stien , podkladný náter pod omietku "sokel" (7,2+3,5)*2*0,25 | m2 | 5,350 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | K | 622465121 | Vonkajšia omietka stien marmolit, farebné piesky, strednozrná | m2 | 5,350 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 5,350 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | K | 625250511 | Hydroizolačná stierka Prince Color IZOL B | m2 | 5,350 | 0,000 | 0,000 |

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

762 - Konštrukcie tesárske **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|-------|
| 16 | K | 762131134 | Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz s olišťovaním škár | m2 | 24,700 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | M | 6051013200 | Opracované dosky a fošne | m3 | 0,550 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 762311103 | Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | M | 5339510200 | Kotviaci prvok - papuča Pz | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | K | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ² | m | 141,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1,3*12+4,15*12+4*6+7,65*6+1*6 | | | | | 141,300 | | |
| 21 | K | 762332130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ² | m | 38,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2,8*6+3,5*2+7,2*2 | | | | | 38,200 | | |
| 22 | K | 762341201 | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 110,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | M | 6051512500 | Rezivo | m3 | 8,350 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | K | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 8,350 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | K | 762841110 | Montáž podbijania stropov a striech rovných z dosiek | m2 | 36,520 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | M | 6119200025 | Tatranský profil smrek hr. 17 mm x B=110 mm l. trieda | m2 | 39,442 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | K | 762895000 | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky | m3 | 0,670 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 29 | K | 764172073 | Krytina odkvapové lemovanie sklon do 30° | m | 8,800 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | K | 764172083 | Krytina hrebeň z hrebenáčov rovných sklon do 30° | m | 4,400 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | K | 764172090 | Krytina čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 30° | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | K | 764172244 | Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúl, sklon do 30° | m2 | 36,520 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | K | 764751211 | Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 87 mm | m | 5,600 | 0,000 | 0,000 |

2*2,8

5,600

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 34 | K | 764751231 | Koleno zvodovej rúry DN 87 mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | K | 764761332 | Žlab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN | m | 8,800 | 0,000 | 0,000 |

2*4,4

8,800

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|
| 36 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-------|
| 37 | K | 783711301 | Nátery tesárskych konštrukcií napustením a 2x lakovaním | m2 | 214,296 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | K | 783726200 | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 164,896 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | K | 783782103 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF | m2 | 49,400 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | K | 783851114 | Nátery epoxidové - vyrovnávacia vrstva podlahy | m2 | 25,200 | 0,000 | 0,000 |

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--|----|-------|-------|-------|
| 41 | K | 210002 | Elektroinštalácia - prívod z kultúrneho domu vrátane zásuvky a zapojenia | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|--------|--|----|-------|-------|-------|

VP - Práce navyše

0,000

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|-------|
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |