

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MOST V OBCI LECHNICA

**Objekt:** 1 - Most

JKSO:

Miesto: Lechnica

KS:

Dátum: 06.06.2015

Objednávateľ:

Obec Lechnica

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Marek Feling

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Anna Hricová

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MOST V OBCI LECHNICA

**Objekt: 1 - Most**

Miesto: Lechnica

Dátum: 06.06.2015

Objednávateľ: Obec Lechnica

Projektant: Ing. Mareg Feling

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Anna Hricová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VP - Práce navyše 0,000

## 2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: MOST V OBCI LECHNICA

Objekt: 1 - Most

Miesto: Lechnica Dátum: 06.06.2015  
Objednávateľ: Obec Lechnica Projektant: Ing. Mareg Feling  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

#### 1 - Zemné práce

0,000

1	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, - "vozovka "43,2+40,59	m <sup>2</sup>	83,790	0,000	0,000
					83,790		
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> 4,4*1,5*21+4,4*2,8*17,5+3*0,5*21	m <sup>3</sup>	385,700	0,000	0,000
					385,700		
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m <sup>3</sup>	385,700	0,000	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup> 1,6*1*(10.3+8,15) 0,8*1*(3,6+3,5+4+6) Medzisúččet	m <sup>3</sup>	43,200	0,000	0,000
					29,520		
					13,680		
					43,200		
5	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	43,200	0,000	0,000
6	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m 19,8*4+17,1*4	m <sup>2</sup>	147,600	0,000	0,000
					147,600		
7	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	147,600	0,000	0,000
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m 385,7-269,325	m <sup>3</sup>	116,375	0,000	0,000
					116,375		
9	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> 116,375	m <sup>3</sup>	116,375	0,000	0,000
					116,375		
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	116,375	0,000	0,000
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> 21*2*4,5*2,85/2	m <sup>3</sup>	269,325	0,000	0,000
					269,325		
12	K	183105314	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% na svahu 1:2-1:1 objemu nad 0,05 do 0,125 m <sup>3</sup> 20+28	ks	48,000	0,000	0,000
					48,000		
13	K	184201131	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	48,000	0,000	0,000
14	M	0266205780	Ihličnaté stromy	ks	29,400	0,000	0,000
15	M	0266201235	Listnaté stromy	ks	21,000	0,000	0,000

#### 2 - Zakladanie

0,000

16	K	274321121	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 20/25 (bez výstuže) 1,6*1*(10.3+8,15)	m <sup>3</sup>	43,200	0,000	0,000
					29,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,8*1*(3,6+3,5+4+6)		13,680		
			Medzisúččet		43,200		
17	K	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	71,100	0,000	0,000
			2*1*(10.3+8,15)		36,900		
			2*1*(3,6+3,5+4+6)		34,200		
			Medzisúččet		71,100		
18	K	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	71,100	0,000	0,000

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

19	K	334323157	Mostné úložné prahy zo železového betónu tr C 25/30	m3	50,803	0,000	0,000
			0,8*2,2*10,3		18,128		
			0,8*2,2*8,15		14,344		
			Medzisúččet		32,472		
			0,4*2,68*(3,6+3,5+4+6)		18,331		
			Medzisúččet		18,331		
			Súččet		50,803		
20	K	334351115	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	172,836	0,000	0,000
			2*2,2*10,3		45,320		
			2*2,2*8,15		35,860		
			Medzisúččet		81,180		
			2*2,68*(3,6+3,5+4+6)		91,656		
			Medzisúččet		91,656		
			Súččet		172,836		
21	K	334351215	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	172,836	0,000	0,000
22	K	334361116	Výstuž mostných pilierov priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	2,320	0,000	0,000
23	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	12,600	0,000	0,000
			6,4+6,2		12,600		
24	M	553915380P	Mostné zábradlie v. 1100 z oceľových trúbiek 54/4 s povrchovou úpravou	m	12,600	0,000	0,000

### 4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

25	K	421321117	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 25/30	m3	25,842	0,000	0,000
			7,45*6,1*0,55		24,995		
			0,25*0,25*(7,45+6,1)		0,847		
			Medzisúččet		25,842		
26	K	421361411	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zvaraných sietí	t	0,300	0,000	0,000
			"výstuž dosky zo siete KARI KY 14" 0,300		0,300		
27	M	5539153848P	Montáž a dodávka mostnej konštrukcie z valcovaných oceľových profilov	kg	5 134,280	0,000	0,000
			"I 400"6,75*3*92,4		1 871,100		
			"IU400"6,75*2*125		1 687,500		
			"I 240" 1,7*20*36,2		1 230,800		
			"L100/100/8" 8*2*12,18		194,880		
			"pomocný materiál"150		150,000		
			Medzisúččet		5 134,280		
28	K	465515327	Dlažba z lomového kameňa, na spôsob kyklopského muriva, s vyškárovaním maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	58,500	0,000	0,000
			"dno potoka pod mostom" 19,5*3		58,500		
29	K	465515427	Dlažba z lomového kameňa, na spôsob kyklopského muriva, s vyškárovaním maltou, hr. kameňa 400 mm	m2	50,050	0,000	0,000
			"svahy pod mostom"(17,5+21)*1,3		50,050		

### 5 - Komunikácie

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	83,790	0,000	0,000
"vozovka" 43,2+40,59					83,790		
31	K	565141011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr. 60 mm	m2	120,090	0,000	0,000
"vozovka" 43,20+40,59					83,790		
"mostovka" 36,3					36,300		
Medzisúčet					120,090		
32	K	577133111	Betón asfaltový modifikovaný AKM hr. 40mm	m2	120,090	0,000	0,000

#### 8 - Rúrové vedenie

0,000

33	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	12,000	0,000	0,000
34	M	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	2,186	0,000	0,000
35	M	2861104000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x2000mm	ks	1,000	0,000	0,000
36	M	1425113000	Rúrky oceľ. hrdlové bezošvé D 350 mm ozn.10 004.0 podľa EN S185	m	1,600	0,000	0,000
0,8*2					1,600		

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

37	K	91133P	Dočasné premostenie	ks	1,000	0,000	0,000
38	K	961021112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	18,450	0,000	0,000
39	K	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, - 2,20000t	m3	77,000	0,000	0,000
24,5+35*3*0,5					77,000		
40	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,400	0,000	0,000
0,5*0,5*0,8*2					0,400		

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

41	K	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	453,977	0,000	0,000
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-------

#### VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000