

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MOST V OBCI LECHNICA

Objekt: 2 - Regulácia potoka

JKSO:

Miesto: Lechnica

KS:

Dátum: 06.06.2015

Objednávateľ:

Obec Lechnica

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mareg Feling

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Anna Hricová

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MOST V OBCI LECHNICA

Objekt: 2 - Regulácia potoka

Miesto: Lechnica

Dátum: 06.06.2015

Objednávateľ: Obec Lechnica

Projektant: Ing. Marek Feling

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Anna Hricová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VP - Práce navyiac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: MOST V OBCI LECHNICA

Objekt: 2 - Regulácia potoka

Miesto: Lechnica Dátum: 06.06.2015
Objednávateľ: Obec Lechnica Projektant: Ing. Marek Feling
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	121,000	0,000	0,000
			121		121,000		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiť horniny	m3	121,000	0,000	0,000
3	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	2,231	0,000	0,000
			"výkop pre základ zaistovacích prahov" 0,5*0,35*4,25*3		2,231		
4	K	132101192	Príplatok k cenám za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn.1a2	m3	2,231	0,000	0,000
5	K	162501102	Vodorovné premiestenie do vzd.3000m	m3	123,231	0,000	0,000
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	123,210	0,000	0,000
7	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	87,850	0,000	0,000
			20,5+21,35+37,8+8,2		87,850		

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

8	K	320101111	Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo do 1000 kg	m3	3,000	0,000	0,000
9	M	593830010	Betonový zaistovací prah 200x500x4250mm	ks	3,030	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

10	K	451311631	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 16/20 hr.nad 150 do 200 mm	m2	169,400	0,000	0,000
			20,5+21,35+37,8+8,2		87,850		
			81,55		81,550		
			Medzisúččet		169,400		
11	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	81,550	0,000	0,000
			"dno potoka"140,05-58,5		81,550		
12	K	465513427	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 400 mm	m2	87,850	0,000	0,000
			20,5+21,35+37,8+8,2		87,850		

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

13	K	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11)	t	234,779	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000