

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
 Objekt: SO-01 - REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
 Časť:

Dátum: 2. 8. 2015
 JKSO: 801 26

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	73,646		
2	011	612401902	Príplatok za zaoblenie povrchu omietky stien a pilierov, hladká	m2	21,195		
3	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	94,600		
4	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	107,741		
5	211	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	9,400		
6	014	622422421	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IaII -40% štukových	m2	71,750		
7	011	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný vrátane impregnácie	m2	179,375		
8	011	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	12,000		
9	611	6119000300	Parapetná doska vlhkostivzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 250 mm	m	12,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	201,520		
11	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	201,520		
12	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	201,520		
13	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	21,600		
14	011	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	78,960		
15	014	953941411	Osadenie železnej ventilácie s neoddelenu žalúziou s plochou do 0, 10 m2	ks	2,000		
16	553	5534371553	Vetracia mriežka - uzatvárateľná, nerez	ks	2,000		
17	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	5,000		
18	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	6,000		
19	013	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	29,640		
20	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	25,092		
21	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,503		
22	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,515		

23	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,503		
99 Presun hmôt HSV							
24	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	14,852		
PSV Práce a dodávky PSV							
764 Konštrukcie klampiarske							
25	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	12,000		
26	764	764456954A	D+M úprava výtokových odpadových rúr z pozinkovaného Pz plechu, vrátane osadenia lapačov nečistôt a uloženia PVC potrubia so zásypom, vyved na terén	súb	1,000		
27	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,028		
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
28	767	767616111	Montáž okien z AL-profilov	m2	29,640		
29	553	5534230300A	Okno Al pevné 1900x2600, vrátane medzisklenných lišt delenia okna	ks	6,000		
30	767	767644110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceleovej konštrukcie otváracích jednokrídlových	ks	5,000		
31	553	5534130100A	Dvere Al otočné jednokrídlové 800x2000 plné s nadsvetl v500mm	ks	3,000		
32	553	5534130100B	Dvere Al otočné jednokrídlové 600x2000 plné s nadsvetl v500mm	ks	2,000		
33	767	767644120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceleovej konštrukcie otváracích dvojkrídlových	ks	3,000		
34	553	5534130600a	Dvere Al otočné dvojkrídlové 2000x2350 presklenné, nadsvetl v550mm, medzisklenné deliace lišty	ks	3,000		
35	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,614		
781 Dokončovacie práce a obklady							
36	771	781441911A	Opravy obkladov parapetov z obkladačiek hutných alebo polohutných rezných veľ. 250 x 65 mm	m	22,800		
37	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,034		
783 Dokončovacie práce - nátery							
38	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,870		
39	783	783229111	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby Priplatok farba hnedá za email 1x	m2	0,870		
40	783	783602822	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením, okien výkyvných a otočných	m2	2,063		
41	783	783602825	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, stien	m2	7,250		
42	783	783602826	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, stropov	m2	160,590		
43	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	169,903		
44	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	169,903		

