

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Biatlonová strelnica Králiky

Objekt: SO 04 Bočná palisáda

JKSO:

Dátum: 2.7.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,098		
			"rez 14-14 + rez B-B z v.č.2b"				
			(1,16*0,50*0,70+(1,16*0,50*0,40)*0,5)*1		0,522		
			"rez 15-15 + rez C-c a D-D z v.č.2b"				
			(1,16*0,50*0,80+(1,00*0,50*1,30)*1,5)*3		4,317		
			(1,50*0,50*0,80+(1,00*0,50*1,30)*1,5)*15		23,625		
			"rez14-15"				
			2,00*0,60*(0,20+0,30)*0,5*18		5,400		
			1,56*0,60*0,25*1		0,234		
		zem1	Súčet		34,098		
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,098		
		zem1			34,098		
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	112,594		
		zem1			34,098		
		obs1			78,496		
			Súčet		112,594		
4	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	78,496		
			"rez 14-15"				
			"od štadióna"				
			(0,50+2,00)*0,5*0,95*(25,00+3,00)		33,250		
			(0,50+1,80)*0,5*0,90*(3,00+7,40+15,80+4,00)		31,257		
			"zo zadu"				
			0,15*(0,30+1,20)*25,00		5,625		
			(0,95*0,75)*0,5*5,00		1,781		
			(0,40+0,90+0,30)/3*(0,15+0,35)*0,5*(5,00+15,00+5,00)		3,333		
			Medzisúčet		75,246		
			"naviac pri výkope"				
			((1,00*0,50*1,30)*0,5)*3		0,975		
			((1,00*0,50*1,30)*0,5)*15		4,875		
			Medzisúčet		5,850		
			"odpočet pätiiek"				
			-0,40*0,50*0,65*20		-2,600		
		obs1	Súčet		78,496		
5	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	92,888		
			"rez 14-14"				
			(26,30+23,40)*0,5*1,90		47,215		
			(5,40+1,40)*0,5*1,90		6,460		
			"rez 15-15"				
			(5,40+1,40)*0,5*1,90		6,460		
			(16,30+15,50)*0,5*1,65		26,235		
			(3,40+4,50)*0,5*1,65		6,518		
			Súčet		92,888		

### 2

### Zakladanie

6	011	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	4,665		
			"dosky pod steny"				
			"rez 14-15"				

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2,00*0,60*0,20*18*1,035		4,471		
			1,56*0,60*0,20*1,035		0,194		
			Súčet		4,665		
7	011	274271323	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm	m2	18,303		
			"rez 14-15"				
			2,00*1,00*0,30*18		10,800		
			1,56*1,00*0,30		0,468		
			(5,30+15,50+5,30+20,80)*0,50*0,30		7,035		
			Súčet		18,303		
8	011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,435		
			"rez 14-15"				
			2,00*2*6*18*0,395*0,001		0,171		
			((2,00/0,50+2)*(0,40+1,50))*2*18*0,395*0,001		0,162		
			1,56*2*5*0,395*0,001		0,006		
			((1,56/0,50+2)*(0,40+1,50))*2*0,395*0,001		0,008		
			"previazanie s monolitmi"				
			"rez 14-15" 0,50*2*6*37*0,395*0,001		0,088		
			Súčet		0,435		
9	011	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	18,630		
			"základy pod stĺpy"				
			"rez14-15"				
			1,50*0,50*1,20*20*1,035		18,630		
			Súčet		18,630		
10	011	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,000		
			"hlavy pätiiek"				
			"rez 14-15" (1,50+0,50)*2*0,25*20		20,000		
		deb2	Súčet		20,000		
11	011	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	20,000		
			deb2		20,000		
12	011	279313611	Betón základových múrov, prostý tr.C 16/20	m3	1,407		
			"rez 14-15 - ukončenie Premac základu"				
			(5,30+15,50+5,30+20,80)*0,10*0,30		1,407		
			Súčet		1,407		
13	011	279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie- tradičné	m2	4,810		
			"rez 14-15 - ukončenie Premac základu"				
			(5,30+15,50+5,30+20,80+0,30*4)*0,10		4,810		
		deb3	Súčet		4,810		
14	011	279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie- tradičné	m2	4,810		
			deb3		4,810		

### 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

15	011	310901115	Úprava líca neomietaného muriva, zhotov. presne na lišty	m2	28,860		
			"rez 14-15"				
			(5,30+15,50+5,30+20,80+0,30*4)*0,60		28,860		
			Súčet		28,860		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16	011	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	47,620		
			"viditeľné časti"				
			"rez 14-15"				
			(5,30+15,50+5,30+20,80+0,30*4)*0,60		28,860		
			(5,30+15,50+5,30+20,80)*(0,60+0,20)*0,5		18,760		
			Súčet		47,620		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

17	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	72,525		
			"rez14-15" (23,00+5,15+15,00+5,20)*1,50		72,525		
18	011	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	20,000		
			"kotvenie kz2" 20		20,000		
19	553	553960030	Kovové doplnkové konštrukcie do 20kg/kus	kg	346,000		
			20*17,30		346,000		

**99 Presun hmôt HSV**

20	015	998152122	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výška nad 3 do 10 m	t	67,553		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

**PSV Práce a dodávky PSV**

**763 Konštrukcie - drevostavby**

21	763	763712212	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy nad 150 do 500 cm2	m	570,000		
			"rez 14-15" 2,50*12*19		570,000		
		zrub1	Súčť		570,000		
22	612	6129515101	Zrubový prvok priemernej D 180-220mm dl 2500mm	ks	228,000		
			zrub1/2,50		228,000		
23	606	6062441502	Preglejka celobuková - spojovacie pero 50x25 mm	m	570,000		
			zrub1		570,000		
24	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			

**783 Dokončovacie práce - nátery**

25	783	783124120	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	26,928		
			"HEA 120" (2,95-1,90)*0,688*20		14,448		
			"KP3" 19,50*0,032*20		12,480		
			Súčť		26,928		
26	783	783124220	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické jednonásobné, 2x s emailovaním - 105µm	m2	28,082		
			"S01"				
			"HEA 120" 1,90*0,688*20		26,144		
			"= / = 8mm" 0,06*1,90*4+0,08*1,90*2		0,760		
			"U 120" 1,90*0,31*2		1,178		
			Súčť		28,082		
27	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	157,582		
			"zrubové obliiny" zrub1/2,50*(2*0,11*Pi)		157,582		

**M Práce a dodávky M**

**43-M Montáž oceľových konštrukcií**

28	943	430861000	Montáž rôznych dielov OK	kg	2 026,960		
			"S01"				
			20*(58,70+16,875+2,625)		1 564,000		
			"S08 - KP3"				
			19,50*20		390,000		
			"S11"				
			1,90*3,77*2+1,90*5,03*2+1,90*10,40*2		72,960		
		ok1	Súčť		2 026,960		
29	424	4241285990	Dodávka OK	kg	2 128,308		
			ok1*1,05		2 128,308		
30	311	3111042600	Matice 6 hranné hrubé M 20	tkg	0,080		
			20*4*0,001		0,080		
31	311	3112092600	Podložky hrubé otvor 22 mm	tkg	0,160		
			20*4*2*0,001		0,160		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
32	R	MD	Mimostavenisková doprava	%			
33	R	MV	Murárske výpomoci	%			
34	R	PD	Presun dodávok	%			
35	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

**Celkom**