

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Biatlonová strelnica Králiky

Objekt: SO 05 Výškové clony

JKSO:

Dátum: 2.7.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	62,700		
			"rez 14-14, rez 15-15 + rez B-B z v.č.2b"				
			1,50*0,50*0,60*4		1,800		
			"S04 - krajné pole"				
			1,50*0,50*1,50*4 + 2,00*1,00*0,30*4		6,900		
			"S04 - S06"				
			2,00*0,80*1,50*16 + 2,50*1,30*0,30*16		54,000		
		zem1	Súčť		62,700		
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	62,700		
		zem1	Súčť		62,700		
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	46,950		
		zem1			62,700		
		-obs1			-15,750		
		Súčť			46,950		
4	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,750		
			"S04 - krajné pole"				
			2,00*1,00*0,30*4 - 0,75*0,50*0,30*4		1,950		
			"S04 - S06"				
			2,50*1,30*0,30*16 - 0,75*0,50*0,30*16		13,800		
		obs1	Súčť		15,750		

2 Zakladanie

5	011	275313611	Beťón základových päťiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,700		
			"obetónovanie kotvenia stĺpov"				
			"v.č.3" 0,75*0,50*0,30*(16+8)		2,700		
			Súčť		2,700		
6	011	275313612	Beťón základových päťiek, prostý tr.C 20/25	m3	49,059		
			"základy pod stĺpy"				
			"krajné - S04 a S06"				
			1,50*0,50*1,50*4*2*1,035		9,315		
			"stredové S04 - S06"				
			2,00*0,80*1,50*4*4*1,035		39,744		
			Súčť		49,059		
7	011	275351217	Debnenie stien základových päťiek, zhotovenie-tradičné	m2	18,000		
			"obetónovanie kotvenia stĺpov"				
			"v.č.3" (0,75+0,50)*2*0,30*(8+16)		18,000		
		deb1	Súčť		18,000		
8	011	275351218	Debnenie stien základových päťiek, odstránenie-tradičné	m2	18,000		
		deb1			18,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	662,400		
			(4*7,50+5,50+0,25*2)*4,60*4		662,400		
		les1	Súčť		662,400		
10	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 987,200		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			les1*3		1 987,200		
11	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	662,400		
			les1		662,400		
12	011	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	24,000		
			"kotvenie kz2" 8		8,000		
			"kotvenie kz1" 16		16,000		
			Súčet		24,000		
13	553	553960030	Kovové doplnkové konštrukcie do 20kg/kus	kg	442,400		
			8*17,30		138,400		
			16*19,00		304,000		
			Súčet		442,400		

99 Presun hmôt HSV

14	015	998152122	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výška nad 3 do 10 m	t	149,056		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

15	762	762123110	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov,hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	m	114,800		
			"podkladový rošt na obklad" 2,05*56		114,800		
			Súčet		114,800		
16	605	6053297400	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica akosť A L=100-395cmxhr.100mmxB=120-140mm	m3	1,263		
			2,05*0,10*0,10*56*1,10		1,263		
17	762	762131164	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na záklopku, žalúziu alebo kratinami	m2	297,240		
			"S04" 7,85*2,00*4		62,800		
			"S05" 7,50*2,00*4*3		180,000		
			"S06" 5,58*2,00*4		44,640		
			"v.č.17" 2,45*0,25*4*4		9,800		
		výplň1	Súčet		297,240		
18	605	6051381200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané borovica akosť A hr.38-50mm x B=250-300mm	m3	13,656		
			"S04" (7,85*0,30*8*4)*0,035*1,10		2,901		
			"S05" (7,50*0,30*8*4*3)*0,035*1,10		8,316		
			"S06" (5,58*0,30*8*4)*0,035*1,10		2,062		
			"v.č.17" (2,45*0,25*4*4)*0,035*1,10		0,377		
			Súčet		13,656		
19	309	3090370103	Svorník M10 x 200, matica M10 + 2x podložka M10 poz	ks	1 008,000		

M3001

			"7,50m pole" (9+18+18+9)*4*4		864,000		
			"5,50m pole" (9+18+9)*1*4		144,000		
			Súčet		1 008,000		
20	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

21	764	764173465	Doplnky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, nadmurovka 2m r.š.400mm - lesklý polyester 25μ, sklonu do 30°	m	143,200		
			(4*7,50+5,50+0,15*2)*4		143,200		
22	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

783 Dokončovacie práce - nátery

23	783	783124120	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70μm	m2	65,598		
			"S07" 19,50*0,032*8		4,992		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			"S07* " 29,25*0,032*16		14,976		
			"S09" 1,125*0,065*624		45,630		
			Súčet		65,598		
24	783	783124220	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické jednonásobné, 2x s emailovaním - 105µm	m2	319,404		
			"S04"				
			"HEA 160" 3,75*0,92*4		13,800		
			"UPE 120" 7,50*0,422*8		25,320		
			"IPE 120" (2,00+3,15)*0,475*8		19,570		
			"S05"				
			"HEA 160" (4,65-2,65)*0,92*16		29,440		
			"HEA 180" (4,65-2,00)*1,04*16		44,096		
			"UPE 120" 7,50*0,422*24		75,960		
			"IPE 120" (2,00+3,15)*0,475*24		58,710		
			"S06"				
			"HEA 160" 3,75*0,92*4		13,800		
			"UPE 120" 5,50*0,422*8		18,568		
			"IPE 120" (2,00*12+2,30*8)*0,475		20,140		
			Súčet		319,404		
25	783	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	594,480		
			výplň1*2		594,480		
26	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	594,480		
			výplň1*2		594,480		
27	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	594,480		
			výplň1*2		594,480		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

28	921	210biatl02	Montáž uzemnenia výškových clôn - samostatný rozpočet	sub	1,000		
			1		1,000		
29	341	341biatl02	Dodávka uzemnenia výškových clôn - samostatný rozpočet	sub	1,000		
			1		1,000		

43-M Montáž oceľových konštrukcií

30	943	430861000	Montáž rôznych dielov OK	kg	46 737,960		
			"S04"				
			456,00+5445,00+1248,00+1965,60		9 114,600		
			"S05"				
			2478,00+16335,00+3744,00+5896,80		28 453,800		
			"S06"				
			456,00+3993,00+1872,00+1435,20		7 756,200		
			"S07"				
			19,50*8		156,000		
			"S07* "				
			29,25*16		468,000		
			"S09"				
			1,125*624,00 + 312*0,28		789,360		
		ok1	Súčet		46 737,960		
31	424	4241285990	Dodávka OK	kg	48 983,130		
			(ok1-312*0,28)*1,05		48 983,130		
32	311	3111042600	Matice 6 hranné hrubé M 20	tkg	0,096		
			(8+16)*4*0,001		0,096		
33	311	3112092600	Podložky hrubé otvor 22 mm	tkg	0,192		
			(8+16)*4*2*0,001		0,192		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
34	309	3090370101	Skrutka SVORNÍKOVÁ M14 X 160, 4x matica M14 + 4x podložka M14 POZ	ks	312,000		
			"S09 uchytenie drev.hranola" 312		312,000		
35	R	MD	Mimostavenisková doprava	%			
36	R	MV	Murárske výpomoci	%			
37	R	PD	Presun dodávok	%			
38	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			
		OST	Ostatné				
39	HZS	HZS-biatl02	Revízie	sub	1,000		
			1		1,000		

Celkom