

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20150708

Stavba: VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÉHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 13.07.2015

Objednávateľ:

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Štefan Labuda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20150708

Stavba: VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÉHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU

Miesto:

Dátum: 13.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Štefan Labuda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÝCH LESNÝCH CIEST SUCHÝ	0,00	0,00
01.1	Úsek č. 1 - Lesná protipožiarna cesta Suchý Vrch	0,00	0,00
01.2	Úsek č. 2 - Lesná protipožiarna cesta Gapel	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÉHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU

Objekt:

01 - REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÝCH LESNÝCH CIEST SUCHÝ VRCH A GAPEL

Časť:

Úsek č. 1 - Lesná protipožiarna cesta Suchý Vrch

JKSO:

822

Miesto:

Suchý vrch, Dobšiná

KS:

2

Dátum:

13.07.2015

Objednávateľ:

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Štefan Labuda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 0,00	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÉHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU		
Objekt:	01 - REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÝCH LESNÝCH CIEST SUCHÝ VRCH A GAPEL		
Časť:	Úsek č. 1 - Lesná protipožiarna cesta Suchý Vrch		
Miesto:	Suchý vrch, Dobšiná	Dátum:	13.07.2015
Objednávateľ:	Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.	Projektant:	Ing. Štefan Labuda
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÉHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU

Objekt:01 - REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÝCH LESNÝCH CIEST SUCHÝ VRCH A GAPEL

Časť:Úsek č. 1 - Lesná protipožiarna cesta Suchý Vrch

Miesto:Suchý vrch, DobšináDátum:13.07.2015

Objednávateľ:Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.Projektant:Ing. Štefan Labuda

Zhotoviteľ:Vyplň údajSpracovateľ:0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	24,000	0,000	0,000
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	24,000	0,000	0,000
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000	0,000	0,000
4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	420,000	0,000	0,000
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	420,000	0,000	0,000
6	K	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	478,200	0,000	0,000
7	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	478,200	0,000	0,000
8	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 336,300	0,000	0,000
9	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 336,300	0,000	0,000
10	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 761,600	0,000	0,000
11	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 087,200	0,000	0,000
12	K	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 234,500	0,000	0,000
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2 234,500	0,000	0,000
14	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	472,900	0,000	0,000
15	K	181101104	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov so zhutnením	m2	29 286,600	0,000	0,000
16	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	9 264,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

17	K	279321411	Betón základových konštrukcií, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	6,750	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	279351101	Debnenie základových konštrukcií jednostranné zhotovenie-dielce	m2	18,000	0,000	0,000
19	K	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	18,000	0,000	0,000
20	K	279361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,320	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000

21	K	348942121	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	133,500	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

4 - Vodorovné konštrukcie 0,000

22	K	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 25/30 hr. nad 100 do 150 mm	m2	51,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

5 - Komunikácie 0,000

23	K	564751111.1	Vyrovnanie - podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	29 286,600	0,000	0,000
24	K	564851110	Kryt z kameniva fr. 0-32 s hlinitou prímiesou s rozprestrením a zhutnením hr. 150 mm	m2	23 973,600	0,000	0,000
25	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	1 761,600	0,000	0,000
26	K	594511111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu	m2	51,000	0,000	0,000
27	K	000700021	Sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	t	15 251,000	0,000	0,000
28	K	000700023	Sťažené dopravné podmienky prekládka materiálov na mimoriadne dopravné prostriedky	t	15 251,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

29	K	918101110	Lôžko podkladné z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	12,876	0,000	0,000
30	K	91921	Dodanie a osadenie odrážok	ks	297,000	0,000	0,000
31	K	919441211	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	11,000	0,000	0,000
32	K	919441221	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 600 až DN 900 mm	ks	2,000	0,000	0,000
33	K	91944122101	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr 2 x DN 800 mm	ks	2,000	0,000	0,000
34	K	919443111	Vtoková nadhrdza z muriva z lomového kameňa na maltu cementovú, priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	11,000	0,000	0,000
35	K	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400 mm	m	62,300	0,000	0,000
36	M	5922113800	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-40 Ms 40xdĺ. 100cm	ks	62,923	0,000	0,000
37	K	919521111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800 mm	m	12,000	0,000	0,000
38	M	5922114600	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-80 Ms 80xdĺ. 100cm	ks	12,120	0,000	0,000
39	K	919522111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 900 mm	m	12,000	0,000	0,000
40	M	5922114800	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-100 Ms 100xdĺ. 100cm	ks	12,120	0,000	0,000
41	K	919535559	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 25/30	m3	39,770	0,000	0,000
42	K	919716112	Oceľová výstuž zo zvar. sietí KARI	t	0,780	0,000	0,000
43	K	960111121	Búranie konštrukcií z betónu (čelá priepustov a vtok. nádržky) -2,44700t	m3	90,750	0,000	0,000
44	K	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	62,300	0,000	0,000
45	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	12,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	966008114	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	12,000	0,000	0,000
47	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	344,499	0,000	0,000
48	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 889,980	0,000	0,000
49	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	344,499	0,000	0,000
50	K	979089012	Poplatok za skladovanie - (17 01), ostatné	t	344,499	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV0,000

51	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	16 474,623	0,000	0,000
52	K	998222093	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	t	16 474,623	0,000	0,000

VP - Práce navyč0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÉHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU

Objekt:

01 - REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÝCH LESNÝCH CIEST SUCHÝ VRCH A GAPEL

Časť:

Úsek č. 2 - Lesná protipožiarna cesta Gapel

JKSO:

822

KS:

2

Miesto:

Gapel, Dobšiná

Dátum:

13.07.2015

Objednávateľ:

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Štefan Labuda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÉHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU		
Objekt:	01 - REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÝCH LESNÝCH CIEST SUCHÝ VRCH A GAPEL		
Časť:	Úsek č. 2 - Lesná protipožiarna cesta Gapel		
Miesto:	Gapel, Dobšiná	Dátum:	13.07.2015
Objednávateľ:	Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.	Projektant:	Ing. Štefan Labuda
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÉHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU

Objekt: 01 - REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA PROTIPOŽIARNÝCH LESNÝCH CIEST SUCHÝ VRCH A GAPEL

Časť: Úsek č. 2 - Lesná protipožiarna cesta Gapel

Miesto: Gapel, Dobšiná

Dátum: 13.07.2015

Objednávateľ: Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Štefan Labuda

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3-4 do 100 m3	m3	532,800	0,000	0,000
2	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	532,800	0,000	0,000
3	K	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	532,800	0,000	0,000
4	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	532,800	0,000	0,000
5	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	420,000	0,000	0,000
6	K	171201101	Uloženie sypaniny s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	112,800	0,000	0,000
7	K	181101104	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov so zhutnením	m2	2 020,900	0,000	0,000
8	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4 - úprava profilov	m2	924,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

9	K	564771115	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 350 mm	m2	2 020,900	0,000	0,000
10	K	564851110	Kryt z kameniva fr. 0-32 s hlinitou prímесou s rozprestrením a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 682,100	0,000	0,000
11	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	129,900	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

12	K	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	100,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV

0,000

13	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 251,460	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-------

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000