

# ZADANIE

Stavba: POŽIARNE NÁDRŽE MESTSKÉ LESY-DOBSINA

Objekt: POŽIARNA NÁDRŽ - GAPEL

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval: Jarolím BALCO

Miesto: Dobšiná

Dátum: 13. 7. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	122201402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	174,000		
2	001	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	174,000		
3	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	456,000		
4	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	456,000		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	174,000		
6	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	174,000		
7	001	171103202	Obsyp potrubia sypaninou z hornín hrádzí hornín 1-4 , ílová hlina do 50 % objemu dosypanie hrádze dl. 42m v. 5m š. 3m	m3	630,000		
8	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,880		
9	231	180405112	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena na svahu nad 1:5-1:2	m2	192,000		
10	005	0057211100	Tráva - Trávané semeno	kg	0,008		
11	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	475,800		
12	001	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm	m2	192,000		

### 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

13	011	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,252		
14	134	1348311500	Tyč oceľová hrubá prierezu U 80 mm ozn. 10 370	t	0,252		
15	321	325321114	Konstrukcie priehradné, odberné veže, výpuste, šachty, vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V8-T100-C 25/30	m3	7,250		
16	321	325351010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných, odberné veže, výpuste, šachty	m2	42,530		
17	321	325352010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine, odberné veže, výpuste, šachty	m2	42,530		

# ZADANIE

Stavba: POŽIARNE NÁDRŽE MESTSKÉ LESY-DOBSINA

Objekt: POŽIARNA NÁDRŽ - GAPEL

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval: Jarolím BALCO

Miesto: Dobšina

Dátum: 13. 7. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	321	325368211	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií, odberné veže, výpuste, šachty, zvárané siete z ocelových ťahaných drôtov	t	0,755		
19	312	348942121	Zábradlie ocelové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok	m	4,800		

## 4 Vodorovné konštrukcie

20	271	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	0,480		
21	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m dno	m2	69,000		
22	693	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová PP 500	m2	82,800		
23	693	6936652200	Geotextília netkaná polypropylénová PP 800	m2	82,800		
24	321	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5, šírky geotextílie do 3 m	m2	384,000		
25	693	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová PP 500 boky násypu	m2	230,400		
26	693	6936652200	Geotextília netkaná polypropylénová PP 800- boky násypu	m2	230,400		
27	321	457979122	Príplatok za pripevnenie geotextílie skobami so skl. 1:5-1:1, 5, pri počte skôb na 10m2 nad 4 do 8 ks	m2	192,000		
28	321	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	298,600		

## 5 Komunikácie

29	221	597191121	Rigol dláždený hr. do 250mm z lomového kameňa s vyplnením škár kamenivom drobným ťaženým privodný kanál	m	12,000		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

## 8 Rúrové vedenie

30	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	6,000		
31	286	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	2,186		
32	271	899623161	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 20/25 - záchytný objekt	m3	0,760		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33	321	934956221	Stavidlové tabule z fošní s ochranným náterom z dubového dreva, hr. 80 mm	m2	0,900		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

# ZADANIE

Stavba: POŽIARNE NÁDRŽE MESTSKÉ LESY-DOBSINA

Objekt: POŽIARNA NÁDRŽ - GAPEL

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval: Jarolím BALCO

Miesto: Dobšiná

Dátum: 13. 7. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	321	936457111	Zálievka kotevných skrutiek jednotlivo do 0,01 m3	m3	0,650		
35	321	936501111	Limnigrafická láta osadená v akomkoľvek sklone	m	2,000		

## 99 Presun hmôt HSV

36	321	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11)	t	630,878		
37	321	998321093	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	t	630,878		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

38	711	711471053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne izolovanie dna a bokov násypu	m2	302,450		
39	283	2834101050	Hydroizolačná HDPE fólia GSE HD 2,5, Chémia servis, obj.č. IZO/GS/019	m2	338,744		
40	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,796		

## Celkom