

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Kyselica

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kyselica

Zhotoviteľ:

Miesto: Kyselica

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t	m2	2 825,000		
2	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	381,380		
3	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	381,380		
4	113307241	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového (vybúrat' cca 13,5% z celkovej plochy), hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	381,380		

5

Komunikácie

5	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 180 mm	m2	381,380		
6	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	381,380		
7	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	381,380		
8	569903311	Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	165,200		
9	572753111	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, vyspádovaním podľa PD (%) po zhutnení tr. 1 strednozrný AC 11 alebo hrubozrný AC 16	t	138,430		
10	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 825,000		
11	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	5 650,000		
12	577151113	Betón asfaltový nemodifik. l.tr. strednozrný AC 11 O, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 825,000		
13	5771511132	Betón asfaltový nemodifik. l.tr. hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 825,000		

8

Rúrové vedenie

14	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000		
----	-----------	--	----	-------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	413,000		
16	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	413,000		
17	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	25,000		
18	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	25,000		
19	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	413,000		
20	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	37,650		
21	919795110	Sklotextilná cestná mriežka pod asfalt 100 KN	m2	2 825,000		
22	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	70,050		
23	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000		
24	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 825,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. 100- 200 mm, -0,25200t	m2	413,000		
26	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	812,039		
27	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11 368,546		
28	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	812,039		
29	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	812,039		

99

Presun hmôt HSV

30	584921140	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000		
31	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 382,514		

Celkom