

Rozpočet stavby - výkaz výmer

Stavba: ROK 2013

Objekt: SO 02 OSVETLENIE CHODNIKA VINARSKA ULICA

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M 25,611

1	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	680,000			0,680
2	3540406800	HR-Svorka SS	ks	28,000			0,000

21-M Elektromontáže 0,089

3	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená zemi	m	850,000			0,000
4	3457106400	Rúrka inst ohybná pvc FXK80	m	892,500			0,089
5	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrast. zaklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	56,000			0,000
6	210192102	Rozvodnica pre sieť verejného osvetlenia so zapojením SV-9.16.5	ks	25,000			0,000
7	210202010	Svietidlo výbojkové - typ SGS253 GB OR 1XSON TPP150Wvčtetne dodavky	ks	25,000			0,000
8	3480010010	Svietidlo PHILIPS parkové CDS550 DF 1B 1XCDM 150W 230V, VC. ZDROJA	ks	25,000			0,000
9	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	25,000			0,000
10	3160100200	Stožiar OSK V 76/60/3P	ks	25,000			0,000
11	3450609600	Svorkovnica SV-9.35.5	ks	25,000			0,000
12	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	25,000			0,000
13	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	25,000			0,000
14	210220001	Uzemňovacie vedenie FeZn do 120 mm2	m	850,000			0,000
15	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	28,000			0,000
16	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	170,000			0,000
17	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	170,000			0,000
18	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	180,000			0,000
19	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	180,000			0,000
20	210810089	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	680,000			0,000
21	3410108200	Kábel silový medený CYKY 4Bx25	m	680,000			0,000
22	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	850,000			0,000
23	HZS-001	Revízie a kompletne skúšky	hod	24,000			0,000
24	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zapojení zariadenia od siete	hod	16,000			0,000
25	M21-MV	Murárske výpomoci	%	1,000			0,000
26	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000			0,000
27	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000			0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,000

28	220110561	Montáž rozvážacia oceloplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu-typ A1 400 x 350 x 200	ks	1,000			0,000
----	-----------	--	----	-------	--	--	-------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 24,842

29	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	km	0,850			0,000
30	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117	kg	0,425			0,000
31	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	28,000			0,000
32	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	850,000			0,000
33	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	850,000			0,000
34	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	14,875			24,841
35	460560153	Ručný zasyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	850,000			0,000

36	2830002000	Fólia červená v m	m	850,000			0,000
37	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	80,000			0,000
38	3570326900	Skriňa SP.S 2 zinková	ks	1,000			0,000

Celkom

25.611