

Odberateľ: Obec Babindol

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : Babindol

Objekt : Chodník pozdĺž cesty

Časť : Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	221	11310-5112	Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými na sucho, s výplňou škáry maltou cem.	458,500	m2		0,00		0,00			20
2	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc	148,500	m2		0,00		0,00			20
3	221	11310-7222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	724,500	m2		0,00		0,00			20
4	221	11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 10 cm, nad 200 m2	724,500	m2		0,00		0,00			20
5	272	11310-7332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	724,500	m2		0,00		0,00			20
6	272	11320-1111	Vytrhanie žlaboviek	483,000	m		0,00		0,00			20
7	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	966,000	m		0,00		0,00			20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
8	272	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	238,000	m		0,00		0,00	0,00008	0,01904	20
9	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	214,200	m3		0,00		0,00			20
10	221	96600-8112	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 50 cm	119,000	m		0,00		0,00			20
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1 453,998	t		0,00		0,00			20
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	21 615,832	t		0,00		0,00			20
13	221	97908-7213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	1 453,998	t		0,00		0,00			20
14	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	1 453,998	t		0,00		0,00			20
15	013	97911-8705	Poplatok za uložen.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	131,135	t		0,00		0,00			20
16	272	97913-1410	Poplatok za uložen.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	1 412,853	t		0,00		0,00			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,01904	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00				0,00	0,00	0,00	0,01904	
Za rozpočet celkom				0,00				0,00	0,00	0,00	0,01904	

Odberateľ: Obec Babindol

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : Babindol

Objekt :Chodník pozdĺž cesty

Časť :Dažďová kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	350,000	m		0,00		0,00	0,00331	1,15850	20
2	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	442,982	m3		0,00		0,00			20
3	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	885,961	m3		0,00		0,00			20
4	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	265,788	m3		0,00		0,00			20
5	001	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	590,642	m3		0,00		0,00			20
6	272	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	177,192	m3		0,00		0,00			20
7	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	2 184,239	m2		0,00		0,00	0,00021	0,45869	20
8	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	2 184,239	m2		0,00		0,00			20
9	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	1 476,603	m3		0,00		0,00			20
10	253	16260-7119	Príplatok ZKD 1000 m	16 242,633	m3		0,00		0,00			20
11	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	1 476,603	m3		0,00		0,00			20
12	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	1 226,283	m3		0,00		0,00			20
13	MAT	583 332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	1 226,283	m3			0,00	0,00	1,67000	2 047,89261	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		2 049,50980	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
14	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	250,320	m3		0,00		0,00	1,89077	473,29755	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		473,29755	
8 - RÚROVÉ VEDENIA												
15	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	54,000	m		0,00		0,00			20
16	271	87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	922,000	m		0,00		0,00			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
17	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x500	108,000	kus			0,00	0,00	0,02420	2,61360	20
18	MAT	286 1102501	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x1000	54,000	kus			0,00	0,00	0,02420	1,30680	20
19	MAT	286 110350	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	184,400	kus			0,00	0,00	0,06080	11,21152	20
20	271	87731-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	28,000	kus		0,00		0,00			20
21	271	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	17,000	kus		0,00		0,00			20
22	MAT	286 212600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/200 87°	18,530	kus			0,00	0,00	0,00040	0,00741	20
23	271	87737-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	10,000	kus		0,00		0,00			20
24	MAT	286 320080	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 300/45°	10,000	kus			0,00	0,00			20
25	MAT	286 508650	Presuvka kanalizačná PVC d 315x7,7 mm	28,000	kus			0,00	0,00	0,00500	0,14000	20
26	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	54,000	m		0,00		0,00			20
27	271	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	922,000	m		0,00		0,00			20
28	271	89420-1161	Dno šachtiet z betónu vodostavebného tr. C25/30 nad 20 cm	9,452	m3		0,00		0,00	2,52199	23,83785	20
29	271	89420-1261	Steny šachtiet z betónu vodostavebného tr.C25/30 nad 20 cm	12,961	m3		0,00		0,00	2,52312	32,70216	20
30	271	89450-2201	Debnenie stien šachtiet pravouhlých obojstranné	64,800	m2		0,00		0,00	0,00082	0,05314	20
31	271	89460-7112	Výstuž šachtiet z betonárskej ocele 10425	1,485	t		0,00		0,00	1,06594	1,58292	20
32	271	89594-1111	Zhotovenie vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	27,000	kus		0,00		0,00	0,34090	9,20430	20
33	MAT	592 238230	Vpusť uličná betónová	27,000	kus			0,00	0,00	0,17500	4,72500	20
34	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	27,000	kus		0,00		0,00	0,00702	0,18954	20
35	MAT	552 421500	Poklop vstupný 60x60	27,000	kus			0,00	0,00	0,11100	2,99700	20
36	271	89920-3111	Osadenie obrubníkovej mreže liatinovej s rámom do 150 kg	27,000	kus		0,00		0,00	0,00936	0,25272	20
37	MAT	552 425100	Obrubníková mreža pre vozovku s nálevkou	27,000	kus			0,00	0,00	0,17000	4,59000	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		95,41396	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
38	221	91953-5557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C16/20	53,550	m3		0,00		0,00	2,42867	130,05528	20
39	221	93593-1433	Odvodnenie plastovými žľabmi pre zaťaženie D400 s roštom liatinovým vnútorným š x hl 200x151 mm	5,000	m		0,00		0,00	0,46034	2,30170	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
40	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	1 476,603	m3		0,00		0,00	1,74250	2 572,98073	20
41	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	2 748,277	t		0,00		0,00			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	2 705,33771		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	5 323,55901		
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00	5 323,55901		

Odberateľ: Obec Babindol

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : Babindol

Objekt : Chodník pozdĺž cesty

Časť : Stavebné práce chodník

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	221	11315-1115	Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	436,000	m2		0,00		0,00			20
2	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	546,683	m3		0,00		0,00			20
3	272	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	0,216	m3		0,00		0,00			20
4	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	546,899	m3		0,00		0,00			20
5	253	16260-7129	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých	7 109,687	m3		0,00		0,00			20
6	001	17110-1101	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	820,349	t		0,00		0,00			20
7	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	360,542	m3		0,00		0,00			20
8	MAT	103 111000	Dovoz ornice	360,542	m3			0,00	0,00	0,60000	216,32520	20
9	001	18220-1101	Svahovanie násypu	579,643	m2		0,00		0,00			20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		216,32520	
2 - ZÁKLADY												
10	011	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	0,224	m3		0,00		0,00	2,37736	0,53253	20
11	002	28599-1111	Geomreže Tensar Glasstex®Patch™ 880	436,000	m2		0,00		0,00	0,00036	0,15696	20
12	002	28599-1114	Geomreže Tensar TriAx TX170	1 571,470	m2		0,00		0,00	0,00021	0,33001	20
13	002	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisýpaním	1 571,470	m2		0,00		0,00	0,00049	0,77002	20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		1,78952	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
14	011	31127-2203	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou C16/20	1,800	m3		0,00		0,00	2,28255	4,10859	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		4,10859	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
15	321	45156-1111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm	1 604,270	m2		0,00		0,00	0,20266	325,12136	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		325,12136	
5 - KOMUNIKÁCIE												
16	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	1 104,370	m2		0,00		0,00	0,30361	335,29778	20
17	221	56425-1113	Podklad zo štrkopiesku hr. 17 cm	435,970	m2		0,00		0,00	0,34409	150,01292	20
18	221	56425-1114	Podklad zo štrkopiesku hr. 18 cm	32,800	m2		0,00		0,00	0,36433	11,95002	20
19	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	903,070	m2		0,00		0,00	0,40481	365,57177	20
20	221	56711-5113	Podklad z prostého betónu tr. C8/10 hr. 10 cm	435,970	m2		0,00		0,00	0,23300	101,58101	20
21	221	56712-2111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 8 cm	1 104,370	m2		0,00		0,00	0,30642	338,40106	20
22	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm	467,100	m2		0,00		0,00	0,38302	178,90864	20
23	221	56713-2112	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 17 cm	32,800	m2		0,00		0,00	0,43409	14,23815	20
24	272	57311-1115	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 2,5 kg/m2	436,000	m2		0,00		0,00	0,00753	3,28308	20
25	221	57712-3131	Asfaltový beton ACO 11 hr. 30 mm š do 3 m	436,000	m2		0,00		0,00	0,07780	33,92080	20
26	221	57712-3311	Asfaltový beton ACL 11 hr. 30 mm š do 3 m	436,000	m2		0,00		0,00	0,07403	32,27708	20
27	272	58412-1111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu	6,000	m2		0,00		0,00	0,08350	0,50100	20
28	MAT	593 811330	Panel cestný IZD 34/10 300x200x15	1,000	kus			0,00	0,00	2,24500	2,24500	20
29	221	59621-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm nad 300m2	1 571,470	m2		0,00		0,00	0,07400	116,28878	20
30	MAT	592 450010	Zámková dlažba hr. 60 mm, sivá	1 587,184	m2			0,00	0,00	0,14000	222,20576	20
31	221	59621-1223	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m2	468,770	m2		0,00		0,00	0,07400	34,68898	20
32	MAT	592 450140	Zámková dlažba hr. 80 mm, sivá	33,128	m2			0,00	0,00	0,22000	7,28816	20
33	MAT	592 450150	Prídlažba, betónové dosky hr. 100 mm	440,330	m2			0,00	0,00	0,13000	57,24290	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		2 005,90288	
8 - RÚROVÉ VEDENIA												
34	221	89933-2111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm znížením poklopu	16,000	kus		0,00		0,00	0,31499	5,03984	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		5,03984	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
35	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	6,000	kus		0,00		0,00	0,24570	1,47420	20
36	MAT	404 411010	Dopravná značka IP 6	6,000	kus			0,00	0,00			20
37	MAT	404 411030	Stĺpik pre dopravnú značku	6,000	kus			0,00	0,00			20
38	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	40,150	m2		0,00		0,00	0,00066	0,02650	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
39	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky	40,150	m2		0,00		0,00	0,00032	0,01285	20
40	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	40,150	m2		0,00		0,00			20
41	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	858,200	m		0,00		0,00	0,10562	90,64308	20
42	MAT	592 172100	Parkový obrubník 1000x200x50 mm	866,782	kus			0,00	0,00	0,02900	25,13668	20
43	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu	872,000	m		0,00		0,00	0,17638	153,80336	20
44	MAT	592 174510	Obrubník cestný betónový ABO 2-15	880,720	kus			0,00	0,00	0,08100	71,33832	20
45	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	173,000	m3		0,00		0,00	2,36285	408,77305	20
46	272	91973-1122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	1 692,800	m		0,00		0,00			20
47	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	1 692,800	m		0,00		0,00	0,00003	0,05078	20
48	272	97908-2213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	67,144	t		0,00		0,00			20
49	272	97908-2219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	940,016	t		0,00		0,00			20
50	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	67,144	t		0,00		0,00			20
51	013	97913-1413	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	67,144	t		0,00		0,00			20
52	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	3 309,546	t		0,00		0,00			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		751,25882	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		3 309,54621	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
723 - Vnútorý plynovod												
53	721	72316-0204	Predĺženie plynovej prípojky	12,000	súbor		0,00		0,00	0,00319	0,03828	20
723 - Vnútorý plynovod spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,03828	
733 - Rozvod potrubia												
54	731	73301-13116	Predĺženie vodovodnej prípojky	12,000	kus		0,00		0,00			20
733 - Rozvod potrubia spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,03828	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00		3 309,58449	