

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Združený vodovod Krivoklát - Bohunice

Objekt: 2 - SO 107 - Vodojem 250 m3 - Bohunice

Časť: 1 - Vodojem 250 m3

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 09.12.2015

Objednávateľ:

Obecný úrad Bohunice , Krivoklát

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TEVYS AQUA s.r.o. Trenčín

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Združený vodovod Krivoklát - Bohunice

Objekt: 2 - SO 107 - Vodojem 250 m3 - Bohunice

Časť: 1 - Vodojem 250 m3

Miesto:

Dátum:

09.12.2015

Objednávateľ: Obecný úrad Bohunice , Krivoklát

Projektant:

TEVYS AQUA s.r.o. Trenčín

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
30V - Oplotenie vodojemu	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00

ROZPOČET

Stavba: Združený vodovod Krivoklát - Bohunice

Objekt: 2 - SO 107 - Vodojem 250 m3 - Bohunice

Časť: 1 - Vodojem 250 m3

Miesto:

Dátum:

09.12.2015

Objednávateľ: Obecný úrad Bohunice , Krivoklát

Projektant:

TEVYS AQUA s.r.o. Trenčín

Zhotoviteľ: Vyplní údaj

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 13,0*13,0*3,5 8,0*10,0*3,5 Súčet	m3	871,500	0,000	0,000
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	871,500	0,000	0,000
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky 871,5/2	m3	435,750	0,000	0,000
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m v mieste staveniska - na terénne úpravy 871,5	m3	871,500	0,000	0,000
5	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	871,500	0,000	0,000
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	871,500	0,000	0,000
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 štrkopiesok pod zd -manip. pr. 6,0*8,0*0,35 pod zd-vodojem (3,14*5,9*5,9)*0,3 Súčet	m3	49,591	0,000	0,000
8	M	5833749700.1	Štrkopiesok 16-32 N	m3	49,591	0,000	0,000
9	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny výkop 871,5 - vodojem a man. pr. -(3,14*5,3*5,3)*3,5 -5,3*6,3*3,5 - zásyp -49,591 Súčet	m3	396,335	0,000	0,000
10	M	5833749700.1	Štrkopiesok 16-32 N	m3	396,335	0,000	0,000
11	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % vykop. zeminou vodojem	m3	56,520	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(3,14*6,0*6,0)*0,5		56,520		
2 - Zakladanie							0,000
12	K	27331361.3	Betón podkladný hr. 150 mm , prostý tr.C 16/20	m3	31,254	0,000	0,000
			pod manip. pr.				
			5,3*6,3*0,4		13,356		
			pod vodojem				
			(PI*5,6*5,6*0,15)		14,778		
			3,0*2,6*0,4		3,120		
			Súčet		31,254		
13	K	273351217.1	Debnenie podkladových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	53,614	0,000	0,000
			pod manip. pr.				
			2*(5,3+6,3)*0,4		9,280		
			pod vodojem				
			(PI*5,6*5,6*0,45)		44,334		
			Súčet		53,614		
14	K	273351218.1	Debnenie podkladových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	53,614	0,000	0,000
15	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	30,906	0,000	0,000
			vodojem				
			(PI*5,6*5,6*0,3)		29,556		
			3,0*1,5*0,3		1,350		
			Súčet		30,906		
16	K	279313611	Betón základových múrov, prostý tr.C 16/20	m3	32,832	0,000	0,000
			manip. pr.				
			(2*(5,1+6,3))*0,45*3,2		32,832		
17	K	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	42,437	0,000	0,000
			vodojem				
			(2*3,14*5,3)*0,3*4,25		42,437		
18	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	415,607	0,000	0,000
			manip. pr.				
			(2*(5,1+6,3))*3,2		72,960		
			(2*(4,2+5,4))*3,2		61,440		
			Medzisúčet		134,400		
			vodojem				
			(2*3,14*5,3)*4,25		141,457		
			(2*3,14*5,0)*4,25		133,450		
			(3,0+1,5*2)*1,05		6,300		
			Medzisúčet		281,207		
			Súčet		415,607		
19	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	415,607	0,000	0,000
20	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	6,366	0,000	0,000
			42,437*150/1000		6,366		
21	K	279361821.1	Výstuž základových konštr. nosných z ocele 10505	t	3,091	0,000	0,000
			30,906*100/1000		3,091		
22	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	154,815	0,000	0,000
23	M	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 500	m2	185,778	0,000	0,000
			154,815*1,2		185,778		
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							0,000
24	K	311234550	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 Si P 6 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (440x250x238)	m3	44,501	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			manip. pr.				
			(2*(5,1+6,3))*0,44*2,2		22,070		
			-1,0*2,05*0,44		-0,902		
			(2*(5,1+6,3))*0,44*2,1		21,067		
			-1,0*2,05*0,44		-0,902		
			-1,5*1,0*0,44*2		-1,320		
			5,1*2,0/2*0,44*2		4,488		
			Súčet		44,501		
25	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi	m3	13,547	0,000	0,000
			(2,145*2+1,6)*2,3		13,547		
26	K	332321410	Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,858	0,000	0,000
			vodojem				
			(3,14*0,58*0,58)*0,65		0,687		
			(3,14*0,15*0,15)*2,6		0,184		
			(Pi*0,5/3*(0,45*0,45+0,45*0,15+0,15*0,15))		0,153		
			(3,14*0,45*0,45)*0,2		0,127		
			(3,14*0,75*0,75)*0,4		0,707		
			Súčet		1,858		
27	K	332351101	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	8,915	0,000	0,000
			(2*3,14*0,58)*0,65		2,368		
			(2*3,14*0,15)*2,6		2,449		
			(Pi*((0,45*0,45+0,15*0,15)+(0,45+0,15)*0,5))		1,649		
			(2*3,14*0,45)*0,2		0,565		
			(2*3,14*0,75)*0,4		1,884		
			Súčet		8,915		
28	K	332351102	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	8,915	0,000	0,000
29	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,372	0,000	0,000
			1,858*200/1000		0,372		
30V - Oplotenie vodojemu							0,000
30	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,040	0,000	0,000
			0,4*0,4*0,7*45		5,040		
31	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	5,040	0,000	0,000
32	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,720	0,000	0,000
			0,4*0,4*0,1*45		0,720		
33	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	4,320	0,000	0,000
			0,4*0,4*0,6*45		4,320		
34	K	338171112	Osadenie stĺpika oceleového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	45,000	0,000	0,000
35	M	5534644200	Stĺpik poplastovaný 3 H 205 cm	ks	45,000	0,000	0,000
36	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	88,000	0,000	0,000
			26,0+17,0+25,0+20,0		88,000		
37	M	31331023100	Pletivo poplastované v. 1,5 m	m2	134,640	0,000	0,000
			88,0*1,5*1,02		134,640		
38	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceleové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	0,000	0,000
39	M	5534370101	Bránka výplň poplastované pletivo šxv 1,00 x1,50 m	ks	1,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

40	K	4111271290	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 s podstĺpkovaním a dobetonovaním	m2	88,247	0,000	0,000
			vodojem				
			Pl*5,3*5,3		88,247		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	5,476	0,000	0,000
			manip. pr.				
			na ko'te +0,00 m				
			5,1*6,3*0,15		4,820		
			na ko'te +2,15 m				
			2,05*2,08*0,12		0,512		
			na ko'te +4,6 m				
			1,5*0,8*0,12		0,144		
			Súčet		5,476		
42	K	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m2	78,500	0,000	0,000
			vodojem				
			(3,14*5,0*5,0)		78,500		
43	K	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m2	78,500	0,000	0,000
44	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	28,477	0,000	0,000
			manip. pr.				
			na ko'te +2,15 m				
			4,2*5,4		22,680		
			na ko'te +4,6 m				
			2,05*(1,2+0,43)		3,342		
			(2,05+0,43*2)*0,12		0,349		
			(2,05+1,2*2)*0,12		0,534		
			1,5*0,8		1,200		
			(1,5+0,8*2)*0,12		0,372		
			Súčet		28,477		
45	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	28,477	0,000	0,000
46	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	105,722	0,000	0,000
			manip. pr.				
			na ko'te +2,15 m				
			4,2*5,4		22,680		
			na ko'te +4,6 m				
			2,05*(1,2+0,43)		3,342		
			1,5*0,8		1,200		
			Medzisúčet		27,222		
			vodojem				
			(3,14*5,0*5,0)		78,500		
			Súčet		105,722		
47	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	105,722	0,000	0,000
48	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,548	0,000	0,000
			5,476*100/1000		0,548		
49	K	413941123	Osadenie a dodávka Ocelový valcovaný nosník I100 , dl. 1400 mm	t	0,012	0,000	0,000
			1,4*8,34/1000		0,012		
50	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,906	0,000	0,000
			manip. pr.				
			na ko'te +2,15 m				
			(2*(5,1+6,3))*0,45*0,15		1,539		
			na ko'te +4,6 m				
			(2*(5,1+6,3))*0,45*0,13		1,334		
			na ko'te +7,0 m				
			(2*(5,1+6,3))*0,45*0,35		3,591		
			(2,145*2+1,6)*0,3*0,25		0,442		
			Súčet		6,906		
51	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	35,237	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			manip. pr. na ko'te +2,15 m (2*(5,1+6,3))*0,3 (2*(4,2+5,4))*0,15 na ko'te +4,6 m (2*(5,1+6,3))*0,25 (2*(4,2+5,4))*0,13 na ko'te +7,0 m (2*(5,1+6,3))*0,35 (2*(4,2+5,4))*0,35 (2,145*2+1,6)*0,25 (1,795*2+1,0)*0,25 Súčť		6,840 2,880 5,700 2,496 7,980 6,720 1,473 1,148 35,237		
52	K	417351116	Debňenie bočníc stužujúcich pásov a vñcov vrátane vzpier odstránenie	m2	35,237	0,000	0,000
53	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vñcov z betonárskej ocele 10505	t	0,552	0,000	0,000
			6,906*80/1000		0,552		
54	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	0,798	0,000	0,000
			2,1*1,0*0,15 2,1*1,0*0,15 7*0,185*0,26/2*1,0 Súčť		0,315 0,315 0,168 0,798		
55	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,080	0,000	0,000
			0,798*100/1000		0,080		
56	K	431351121	Debňenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	4,200	0,000	0,000
			2,1*1,0 2,1*1,0 Súčť		2,100 2,100 4,200		
57	K	431351122	Debňenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	4,200	0,000	0,000
58	K	433351131	Debňenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,200	0,000	0,000
			2,1*0,35 (2,1+1,0)*0,15 Súčť		0,735 0,465 1,200		
59	K	433351132	Debňenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,200	0,000	0,000
60	K	434351141	Debňenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,295	0,000	0,000
			7*0,185*1,0		1,295		
61	K	434351142	Debňenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,295	0,000	0,000
5 - Komunikácie							0,000
62	K	564762112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	6,000	0,000	0,000
			6,0*1,0		6,000		
63	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	6,000	0,000	0,000
64	M	5922901720	Zámková dlažba 6 cm	m2	6,120	0,000	0,000
			6,0*1,02		6,120		
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000
65	K	612421637	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	101,435	0,000	0,000
			manip. pr. (2*(4,2+5,4))*2,3 -1,0*2,0		44,160 -2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(1,0+2,0*2)*0,4		2,000		
			(2*(4,2+5,4))*2,5		48,000		
			-1,0*2,0		-2,000		
			(1,0+2,0*2)*0,4		2,000		
			-1,5*1,0*2		-3,000		
			(1,5+1,0*2)*0,4*2		2,800		
			(1,795*2+1,0)*2,5		11,475		
			-1,0*2,0		-2,000		
			Súčet		101,435		
66	K	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	105,535	0,000	0,000
			(5,1*2+6,3)*5,0		82,500		
			-0,9*2,0		-1,800		
			-1,5*1,0*2		-3,000		
			(1,5+1,0*2)*0,25*2		1,750		
			(6,3+2,145*2)*1,5		15,885		
			5,1*2,0/2*2		10,200		
			Súčet		105,535		
67	K	6224643111	Vonkajšia omietka stien MARMOLIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom , hr.zrna 2 mm	m2	13,545	0,000	0,000
			(5,1*2+6,3)*0,5		8,250		
			(6,3+2,145*2)*0,5		5,295		
			Súčet		13,545		
68	K	625251302	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	m2	14,725	0,000	0,000
			(2,145*2+1,6)*2,5		14,725		
69	K	632452152.50	Poter cementový hr. 50 mm	m2	88,247	0,000	0,000
			vodojem				
			Pl*5,3*5,3		88,247		
70	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	2,000	0,000	0,000
71	M	553319460	Zárubeň oceľová CgU 90x197 cm	ks	2,000	0,000	0,000
72	K	7429422	Dilatácia - polystyrén hr. 20 mm	m2	1,500	0,000	0,000
			0,3*2,5*2		1,500		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

73	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	146,725	0,000	0,000
			(5,1*2+6,3+1,0*2)*6,5		120,250		
			(6,3+2,145*2)*2,5		26,475		
			Súčet		146,725		
74	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	146,725	0,000	0,000
75	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	146,725	0,000	0,000
76	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	45,360	0,000	0,000
			4,2*5,4*2		45,360		

99 - Presun hmôt HSV

0,000

77	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu	t	1 193,458	0,000	0,000
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

78	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	88,247	0,000	0,000
79	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,026	0,000	0,000
80	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	163,696	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,057	0,000	0,000
82	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	176,495	0,000	0,000
83	M	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	202,969	0,000	0,000
84	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	174,286	0,000	0,000
85	M	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	209,143	0,000	0,000
86	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

87	K	71331111.1	Montáž izolácie tepelnej pásmi, rohožami ,plôch rovných jednovrstvová vodojem PI*5,3*5,3	m2	88,247	0,000	0,000
88	M	631415177	ROOFMATE SL hrúbky 50 mm	m2	92,659	0,000	0,000
89	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

90	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 7,3*5+5,1*5+3,5*5*2 2,2*3+1,5*2+1,6*2 Súčet	m	109,800 97,000 12,800 109,800	0,000	0,000
91	M	605150.51	Rezivo na krov 109,8*0,1*0,15*1,05	m3	1,729 1,729	0,000	0,000
92	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,729	0,000	0,000
93	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

94	K	764351203	Žláby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvaľové štvorhranné r.š. 330 mm 7,3*2	m	14,600 14,600	0,000	0,000
95	K	764410210	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm 1,5*2	m	3,000 3,000	0,000	0,000
96	K	764451202	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm 2,5+6,5	m	9,000 9,000	0,000	0,000
97	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,000

98	K	765331205	Betónová krytina BRAMAC Klasik, zložitých striech, sklon od 22° do 35° 7,3*3,5*2 2,5*1,5*2 Súčet	m2	58,600 51,100 7,500 58,600	0,000	0,000
99	K	765331403	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35° 7,3+2,5	m	9,800 9,800	0,000	0,000
100	K	765331701	Štítová hrana z okrajových škridiel BRAMAC Klasik, Reviva, Tectura 3,5*2*2+1,5*2	m	17,000 17,000	0,000	0,000
101	K	765901343	Strešná fólia BRAMAC Pro Plus od 22° do 35°, na krokvy 58,6*1,15	m2	67,390 67,390	0,000	0,000
102	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	7676410000	Montáž a dodávka Plastové okno 1500 x 1000 mm	ks	2,000	0,000	0,000
104	K	7676410019	Montáž a dodávka Ocelové vstupné dvere 900 x 1970 mm	ks	2,000	0,000	0,000
105	K	7676410020.1	Montáž a dodávka Ocelový rebrík , vr. náteru - manipul. pr.	ks	2,000	0,000	0,000
106	K	7676410020.2	Montáž a dodávka Ocelový rebrík , vr. náteru - vodojem	ks	1,000	0,000	0,000
107	K	7676410020.3	Montáž a dodávka Ocelové zábradlie , vr. náteru - manipul. pr.	ks	1,000	0,000	0,000
108	K	7676410020.4	Montáž a dodávka Ocelové zábradlie , vr. náteru - schody	ks	1,000	0,000	0,000
109	K	7676410021	Montáž a dodávka Ocelová plošina - úroveň -1,3 m	ks	1,000	0,000	0,000
110	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

111	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	19,732	0,000	0,000
			zárubne				
			$((2*1,97+0,9)+(0,1+0,05*2))*2$		10,080		
			ocel. dvere				
			$0,9*1,97*2*2$		7,092		
			OK				
			$0,08*32$		2,560		
			Súčet		19,732		
112	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	19,732	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

113	K	784413301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	101,435	0,000	0,000
114	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	101,435	0,000	0,000