

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty SUCHÝ POTOK, Zuberec

Objekt: 02 - Mosty

Časť: 02-02 - Most č.2

JKSO:

Miesto: lesná cesta Suchý potok

KS:

Dátum: 20.08.2015

Objednávateľ:

Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica 4-1

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Kysel'

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Kovács

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty SUCHÝ POTOK, Zuberec

Objekt: 02 - Mosty

Časť: 02-02 - Most č.2

Miesto: lesná cesta Suchý potok

Dátum: 20.08.2015

Objednávateľ: Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica 4-1

Projektant: Ing. Martin Kysel'

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kovács

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

762 - Konštrukcie tesárske 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty SUCHÝ POTOK, Zuberec

Objekt: 02 - Mosty

Časť: 02-02 - Most č.2

Miesto: lesná cesta Suchý potok

Dátum: 20.08.2015

Objednávateľ: Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica 4-1

Projektant: Ing. Martin Kysel'

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	122401101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5, do 100 m3	m3	20,000	0,000	0,000
2	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,000	0,000	0,000
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

4	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15 0,10*(23,96+20,95)	m3	4,491	0,000	0,000
5	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 0,70*(23,96+20,95)	m3	31,437	0,000	0,000
6	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 0,7*(30,31+26,93)	m2	40,068	0,000	0,000
7	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	40,068	0,000	0,000
8	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	3,144	0,000	0,000
9	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 20,95+23,96	m2	44,910	0,000	0,000
10	K	279321511	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 2,65*7,53+0,6*3,85 2,42*8,53+0,6*4,84 Súčet	m3	45,812	0,000	0,000
11	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce 2,65*24,72+0,6*24,72 2,42*27,86+0,6*27,86 Súčet	m2	164,477	0,000	0,000
12	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	164,477	0,000	0,000
13	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	4,581	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

14	K	4139411251-R1b	D+M oceľovej konštrukcie s postupnou montážou	súb	1,000	0,000	0,000
----	---	----------------	---	-----	-------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenevej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	150,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

16	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	202,651	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

17	K	762355131-R1	Montáž zábradlia	m	36,000	0,000	0,000
6,0+9,0+11,0+10,0					36,000		

18	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	159,000	0,000	0,000
120+27+12					159,000		

19	M	6051559200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' II L=dl.400-650cm 200x200mm	m3	7,473	0,000	0,000
----	---	------------	---	----	-------	-------	-------

20	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	6,794	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

21	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

22	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	145,187	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000