

Odberateľ:
 Projektant: RINEKOP, Ing. Richard Novák
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Novák
 JKSO : 8222724
 Dátum: 17.07.2015

Stavba : Rekonštrukcia lesnej cesty SALATÍN - KOPA, Zverovka

Ing. Richard Novák - RINEKOP **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	001	11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	50,000	m2									
2	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	30,000	kus									
3	272	11210-1121	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm	30,000	kus									
4	272	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	60,000	kus									
5	221	11310-8441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živ. spojiva	3 600,000	m2									
6	272	12110-1101	Odstránenie lesnej pôdy s premiestnením do 50 m	40,000	m3									
7	001	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	200,000	m3									
8	272	13140-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 do 100 m3	60,000	m3									
9	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	300,000	m3									
10	001	16220-1401	Vodorovné premiestnenie konárov do 1 km list. do 30 cm	30,000	kus									
11	001	16220-1405	Vodorovné premiestnenie konárov do 1 km ihlič. do 30 cm	30,000	kus									
12	001	16220-1411	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km list. do 30 cm	30,000	kus									
13	001	16220-1415	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km ihlič. do 30 cm	30,000	kus									
14	001	16220-1421	Vodorovné premiestnenie do 1 km pňov do 30 cm	60,000	kus									
15	001	17420-1201	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm	60,000	kus									
16	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	3,000	m3									
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
2 - ZÁKLADY														
17	011	27232-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	11,480	m3									
18	011	27235-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	10,500	m2									
19	011	27235-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	10,500	m2									
20	011	27236-1321	Výstuž základových pásov S235JRG1 (11373)	0,339	t									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

21 011 27236-2021 Výstuž základových klenieb zo zvarovaných sietí KARI 0,034 t

2 - ZÁKLADY spolu :**5 - KOMUNIKÁCIE**

22 221 56482-1111 Vozovky zo štrkodrviny hr. 8 cm 3 600,000 m2
 23 221 56485-1112 Podklad zo štrkodrviny hr. 16 cm 3 600,000 m2
 24 221 56990-3311 Zhotovenie zemných krajín so zhutnením 660,000 m3
 25 221 599 - Montáž ocelevej odrážky do lôžka z betónu 180,000 m
 26 MAT 597 2054aa Oceľová odrážka vody pozinkovaná 180,000 m

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

27 221 91941-1111 Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 50 cm 2,000 kus
 28 221 91955-1112 Zhotovenie priepustu z rúr plastových PE ryhovaných DN400 4,500 m

29 MAT 286 111230 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 400x9,8x5000 1,000 kus
 30 221 99822-2011 Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva 1 748,284 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :**PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :****Rozpočet celkom :**