

ZADANIE - Príloha č. 5

Stavba: Chodníky pre peších v obci Opatovská Nová Ves
Objekt: SO 01 Chodníky

Objednávateľ: Obec Opatovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Viktória Končoková

Miesto: Opatovská Nová Ves

Dátum: 30.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	28,800		
2	221	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	108,000		
5	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	48,413		
7	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43,200		
8	231	183403122p	rigol zemný	m2	235,500		
43	231	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	10,000		
44	026	266202380	<i>Tavolník bumaldový - Spiraea x bum.ANTHONY WATERER; listnatý krik dekoratívny kvetom, plodom</i>	ks	10,000		

2 Zakladanie

9	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	305,500		
10	693	6936651300	<i>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300</i>	m2	311,610		

4 Vodorovné konštrukcie

11	221	451317777p	Podklad pod dlažbu hr. 50-100mm CB	m2	188,750		
41	221	451319779	Príplatok za zhotovenie podkladu v sklone nad 1:5 z betónu prostého tr. C 8/10	m2	188,750		

5 Komunikácie

12	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	172,800		
13	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	563,150		
14	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	29,400		
15	221	577161214	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 70 mm	m2	144,000		
16	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	305,500		
17	592	5922901940P	<i>dlažba 6 cm, sivá</i>	m2	320,775		
18	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	188,750		

19	592	5922902010P	dlažba 8 cm, sivá	m2	198,188		
20	221	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	2,080		
21	592	5921952110p	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH	m2	2,080		

8 Rúrové vedenie

38	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000		
39	552	5524218200	Poklop posúvačový do dlažby	ks	3,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35	221	914001111p	premiestnenie cestnej zvislej dopravnej značky a uvítacej tabule obce	ks	2,000		
22	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	383,000		
23	592	5921954660P	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	386,830		
24	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	39,500		
25	592	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm	ks	39,895		
26	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	254,500		
27	592	5921954390P	OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm	ks	257,045		
42	221	919716111p	Oceľová výstuž zo zvar. sietí KARI	t	0,832		
36	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	294,000		
28	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1000,000		
29	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,413		
30	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	968,260		
31	221	979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	48,413		
32	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,213		

99 Presun hmôt HSV

33	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	529,485		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN04 Projektové práce

40	000	000400013p	obstarávacie náklady	eur	1,000		
----	-----	------------	----------------------	-----	-------	--	--

Celkom