

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>PRÍLOHA č.1 ROZPOČET 1 ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER CESTA A,B,E</b>						
2	<b>Stavba: ZVOLEN-TECHNICKÁ UNIVERZITA -KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ V AREÁLI TUZVO-CESTA A,B,E ZMENA</b>						
3	<b>Objekt:</b>						
4							
5							
6	Objednávateľ: TUZVO ZVOLEN						
7	Zhotoviteľ: DIPERA spol, s.r.o ZVOLEN				Spracoval: ING. VOJTEKOVÁ B		
8	Miesto. ZVOLEN				Dátum: 30.6.2015		
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
13		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
14		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				
15	1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 -cesta A-orezať krík po.lav.strane pri schodoch-	m2	2,000		
16	2	111201401	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2-cesta A	m2	2,000		
17	3	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov-cesta A,B,E-ZMENA	ks	3,000		
18			4-3		1,000		
19			3-1		2,000		
20			0		0,000		
21			Súčet		3,000		
22	4	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou-cesta A,B-ZMENA	ks	2,000		
23			3-3		0,000		
24			3-1		2,000		
25			Súčet		2,000		
26	5	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou-cesta A	ks	1,000		
27			1		1,000		
28	6	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm-cesta A,B,E-ZMENA	ks	2,000		
29			3-3		0,000		
30			3-1		2,000		
31			0		0,000		

	A	B	C	D	E	F	G
32			Súčet		2,000		
33	7	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm-cesta A	ks	4,000		
34			1+3		4,000		
35	8	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t-CHODNIK NA RAMPU	m2	8,000		
36			8		8,000		
37	9	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t-cesta A,B,E	m2	1 668,000		
38			691		691,000		
39			337		337,000		
40			640		640,000		
41			Súčet		1 668,000		
42	10	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t-cesta A,B,E	m	572,500		
43			125+27+35+37+29+36		289,000		
44			75,5+75		150,500		
45			53+50+30		133,000		
46			Súčet		572,500		
47	11	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t-cesta A,B,E	m2	62,500		
48			62,5		62,500		
49			0		0,000		
50			0		0,000		
51			Súčet		62,500		
52	12	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t-pre kanál. príp.-cesta A,B,E	m2	13,200		
53			3,5*1,2+1*1,2		5,400		
54			2*1,2+4,5*1,2		7,800		
55			0		0,000		
56			Súčet		13,200		
57	13	1133071121	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t-pre kan. príp.-cesta A-ZMENA-VP 6,7	m2	8,400		
58			3,5*1,2+3,5*1,2		8,400		
59	14	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t-cesta A,	m2	62,500		
60			10+16,5+18+18		62,500		

	A	B	C	D	E	F	G
61	15	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t-pre kan.prip.-cesta A,B,E	m2	13,200		
62			3,5*1,2+1*1,2		5,400		
63			2*1,2+4,5*1,2		7,800		
64			0		0,000		
65			Súčet		13,200		
66	16	1133071321	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t-kan.prip. cesta A-ZMENA	m2	8,400		
67			3,50*1,2+3,5*1,2		8,400		
68	17	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	19,200		
69	18	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach-cesta A-ZMENA-vpusty VP 1,2,3	m3	1,620		
70			1,5*0,6*0,6*3		1,620		
71	19	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3-cesta A,B,E-ZMENA	m3	96,850		
72			(44+77+89+66+11,5)*0,1+(255,5*0,10)-(33,5*0,1)		50,950		
73			(70+71)*0,1+(329*0,10)-(11*0,10)		45,900		
74			0		0,000		
75			Súčet		96,850		
76	20	1211011111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3-cesta A-ZMENA-prišírenie	m3	12,500		
77			125*0,1*1,0		12,500		
78	21	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3-cesta A,B,E-ZMENA	m3	154,730		
79			130,92-(33,5*0,4)-(306,5*0,14)		74,610		
80			115,67-(11*0,4)-(222,5*0,14)		80,120		
81			0		0,000		
82			Súčet		154,730		
83	22	1222022021	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3-cesta A-ZMENA-prišírenie	m3	50,000		
84			125*0,4*1,0		50,000		
85	23	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	154,730		
86	24	1222022091	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,000		
87	25	131104113	Výkop šachty v hornine 3-vpusty-cesta A,B+vsak.š.,E	m3	7,575		
88			1,5*0,9*0,9*1		1,215		

	A	B	C	D	E	F	G
89			1,5*0,9*0,9*2+1*1,5*1		3,930		
90			1,5*0,9*0,9*2		2,430		
91			Súčet		7,575		
92	26	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,575		
93	27	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3-trativody-cesta A,B,E	m3	48,400		
94			0,4*0,5*134		26,800		
95			0,4*0,5*108		21,600		
96			0		0,000		
97			Súčet		48,400		
98	28	1322011011	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3-pre nový obrub po výbúranom-cesta A,B,E	m3	17,940		
99			126*0,30*0,2		7,560		
100			70*0,30*0,2		4,200		
101			103*0,3*0,2		6,180		
102			Súčet		17,940		
103	29	1322011012	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3-chraničky-cesta A,B,E	m3	19,200		
104			20*0,6*0,8		9,600		
105			20*0,6*0,8		9,600		
106			0		0,000		
107			Súčet		19,200		
108	30	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3-trativody-cesta A,B,E	m3	48,400		
109	31	1322011091	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3-cesta A,B,E	m3	17,940		
110	32	1322011092	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3-chráníčky-cesta A,B,E	m3	19,200		
111	33	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3-vpusty-cesta A,B,E	m3	99,975		
112			$1,2*(2,0+0,85)/2*(8,5+1)$		16,245		
113			$1,2*(2,0*0,85)/2*(2+8)$		10,200		
114			$1,2*(2,0+0,85)/2*(16+27)$		73,530		
115			Súčet		99,975		
116	34	1322012011	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3-cestaA-ZMENA-vpustyVP 1,2,3,6,7	m3	27,720		
117			$1,2*(2,0+0,85)/2*1*3+1,2*(2,0+0,85)/2*4,5*2+1,2*1,0*3*2$		27,720		
118	35	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	99,975		

	A	B	C	D	E	F	G
119	36	1322012091	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,720		
120	37	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3-cesta A-ZMENA-vpusty VP1,2,3,6,7	m3	6,075		
121			1,5*0,9*0,9*3+1,5*0,9*0,9*2		6,075		
122	38	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	6,075		
123	39	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2-cesta A,B,E-vsak.systém	m3	0,960		
124			0		0,000		
125			1*1,5*0,8*0,8		0,960		
126			0		0,000		
127			Súčet		0,960		
128	40	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,960		
129	41	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m-cesta A -ZMENA-vpusty VP 1,2,3,6,7	m2	63,000		
130			1,5*2*2*3+1,5*7,5*2*2		63,000		
131	42	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	63,000		
132	43	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m-ornica na ohumus.-cesta A B E-ZMENA	m3	45,500		
133			25,55-(33,5*0,1)		22,200		
134			14,10-(11*0,1)		13,000		
135			10,3		10,300		
136			Súčet		45,500		
137	44	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	6,000		
138	45	162201403	Vodorovné premiestnenie konárov nad 500 do 700 mm do 1000 m	ks	1,000		
139	46	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m-cesta A,B-ZMENA	ks	2,000		
140			6-4		2,000		
141	47	162201413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 1000 m	ks	1,000		
142	48	162201422	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m-cesta A,B-ZMENA	ks	2,000		
143			6-4		2,000		
144	49	162201423	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 1000 m	ks	4,000		

	A	B	C	D	E	F	G
145	50	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m-cesta A-ZMENA -ornica+prišir.+šachty	m3	68,575		
146			12,5+50+6,075		68,575		
147	51	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	205,725		
148			68,575*3		205,725		
149	52	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m -zemina A,B,E-ZMENA	m3	104,380		
150			74,61-(33,5*0,4)-18		43,210		
151			80,12-(11*0,4)-14,55		61,170		
152			0		0,000		
153			Súčet		104,380		
154	53	1625011221	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m--šachta+trativ.+obr.+chran.	m3	73,915		
155			7,575+48,4+17,94		73,915		
156	54	1625011222	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m -Prebyt.ornica-ZMENA	m3	46,900		
157			(54,30-3,35)+(47,0-1,1)-(25,55+14,1+10,3)		46,900		
158	55	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-len zemina-ZMENA	m3	534,885		
159			(104,38+73,915)*3		534,885		
160	56	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3-ornica-cesta A,B,E	m3	49,950		
161			255,5*0,1		25,550		
162			141*0,1		14,100		
163			103*0,10		10,300		
164			Súčet		49,950		
165	57	171101104	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard-cesta A, B, E	m3	32,550		
166			18		18,000		
167			14,55		14,550		
168			0		0,000		
169			Súčet		32,550		
170	58	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3-cesta A-ZMENA	m3	68,575		

	A	B	C	D	E	F	G
171	59	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3- ORNICA+ZEMINA-ZMENA	m3	225,195		
172			(54,3-3,35)+(47,0-1,1)-(25,55+14,10+10,3)		46,900		
173			104,38+73,915		178,295		
174			Súčet		225,195		
175	60	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	267,443		
176			104,38*1,5+73,915*1,5		267,443		
177	61	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina - cesta A -ZMENA- ornica+prišir.+šachty	t	102,863		
178			68,575*1,5		102,863		
179	62	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-cesta A,B,E	m3	125,099		
180			16,245-(3,14*0,1*0,1*8,5)+27,72-(3,14*0,1*0,1*18)		43,133		
181			10,100-(3,14*0,1*0,1*10)		9,786		
182			73,53-(3,14*0,1*0,1*43)		72,180		
183			Súčet		125,099		
184	63	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5-cesta A, B,E-ZMENA	m2	453,000		
185			18,5+20,5+23+35+33,5+125-33,5		222,000		
186			68+71-11		128,000		
187			53+50		103,000		
188			Súčet		453,000		
189	64	0057211200	Travné semeno - parková zmes-cesta A,B,E	kg	20,385		
190			(255,5-33,5)*0,03*1,5		9,990		
191			(139-11)*0,03*1,5		5,760		
192			(53+50)*0,03*1,5		4,635		
193			Súčet		20,385		
194	65	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia-cesta A,B,E-ZMENA	m2	453,000		
195			255,5-33,5		222,000		
196			139-11		128,000		
197			103		103,000		
198			Súčet		453,000		
199	66	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením cesta A,B,E	m2	796,505		
200			340+19,2*0,15+255,5*0,25+5*0,35		408,505		
201			329+133*0,25		362,250		
202			103*0,25		25,750		
203			Súčet		796,505		

	A	B	C	D	E	F	G
204	67	1811011021	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením-cesta A -ZMENA	m2	125,000		
205			125*1,0		125,000		
206	68	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm-cesta A,B,E	m2	453,000		
207			255,5-33,5		222,000		
208			139-11		128,000		
209			103		103,000		
210			Súčet		453,000		
211		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				
212	69	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom-cesta A,B,E	m3	32,670		
213			0,3*0,45*134		18,090		
214			0,3*0,45*(48+48+6+6)		14,580		
215			0		0,000		
216			Súčet		32,670		
217	70	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného-cesta A,B,E	m3	3,630		
218			0,05*0,3*134		2,010		
219			0,05*0,3*(48+48+6+6)		1,620		
220			0		0,000		
221			Súčet		3,630		
222	71	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm-cesta A,B,E	m	242,000		
223			134		134,000		
224			(48+48+6+6)		108,000		
225			0		0,000		
226			Súčet		242,000		
227	72	272313311	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 8/10-vpusty-cesta A,B,E	m3	0,192		
228			0,8*0,8*0,1*1		0,064		
229			0,8*0,8*0,1*2		0,128		
230			0		0,000		
231			Súčet		0,192		
232	73	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce-vpusty-cesta A,B,E	m2	0,960		
233			0,8*0,1*4*1		0,320		
234			0,8*0,1*4*2		0,640		
235			0		0,000		
236			Súčet		0,960		



	A	B	C	D	E	F	G
237	74	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce-cesta A,B,E	m2	0,960		
238	75	274315222	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého tr.C 8/10-cesta A-ZMENA-vpusty VP 1,2,3,6,7	m3	0,320		
239			0,8*0,8*0,1*5		0,320		
240	76	274351111	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstrannécesta A-ZMENA	m2	3,200		
241			0,8*0,1*4*5*2		3,200		
242	77	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m-cesta -A,B,E 50/50+cesta A-ZMENA-prišírenie+ PARKOVISKO A,B-protiropná	m2	2 214,500		
243			560,5+11,5+70*0,5+125*0,5+295*2		1 259,500		
244			337+50*0,5+211,5*2		785,000		
245			170		170,000		
246			Súčet		2 214,500		
247	78	28671041321	vsakovací blok -cesta A,B,E	ks	1,020		
248			0		0,000		
249			1		1,000		
250			0		0,000		
251			Súčet		1,000		
252	79	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové 150g/m2-cesta A-parkov.+ B-pre vsak.systém+parkov.	m2	526,588		
253			306,50-11,5		295,000		
254			5,0+(222,5-2,5*4,5)		216,250		
255			0		0,000		
256			Súčet		511,250		
257	80	69366526001	Geotextília tkaná polypropylénová-ýstužná 50/50-cesta A,B,E	m2	1 261,575		
258			560,5*1,05+11,5*1,05+70*0,5*1,05+125*0,5*1,05		702,975		
259			337*1,05+50*0,5*1,05		380,100		
260			170*1,05		178,500		
261			Súčet		1 261,575		
262	81	69366560411	Geotextília netkaná protiropná-cesta A,B-PARKOVISKO	m2	521,695		
263			306,5-11,5		295,000		
264			222,75-2,5*4,5		211,500		
265			Súčet		506,500		
266		3	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
267	82	338171111	Osadenie stĺpika výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou-chodník E	ks	2,000		

	A	B	C	D	E	F	G
268	83	5921958980	BETON. PALISÁDA 120 cm SIVÁ 120x18x18 cm	ks	2,000		
269		5	<b>Komunikácie</b>				
270	84	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 22-63mm+16-22mm+4-8mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm-cesta A,B-PARKOVISKO	m2	506,500		
271			306,5-11,5		295,000		
272			222,75-2,5*4,5		211,500		
273			Súčet		506,500		
274	85	564841113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 140 mm-pod obr.-cesta A,B,E	m2	160,125		
275			220,5*0,35		77,175		
276			134*0,35		46,900		
277			103*0,35		36,050		
278			Súčet		160,125		
279	86	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm-cestaB-ZMENA-PRIŠÍRENIE	m2	106,250		
280			0		0,000		
281			310-222,75+19		106,250		
282			0		0,000		
283			Súčet		106,250		
284	87	5648611111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mmcesta A-ZMENA-prišírenie	m2	156,250		
285			125*1+125*0,25		156,250		
286	88	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm-kan.príp.-cesta A,B,E	m2	13,200		
287			3,5*1,2+1*1,2		5,400		
288			2,0*1,2+4,5*1,2		7,800		
289			0		0,000		
290			Súčet		13,200		
291	89	5648711111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm-cesta A -ZMENA-vpusty VP6,7	m2	7,200		
292			3*1,2+3*1,2		7,200		
293	90	565131021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.50 mm-cesta B-ZMENA-PRIŠÍRENIE	m2	106,250		
294			0		0,000		
295			310-222,75+19		106,250		
296			0		0,000		
297			Súčet		106,250		

	A	B	C	D	E	F	G
298	91	5651310211	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.50 mm-cesta A-ZMENA-prišírenie	m2	125,000		
299			125*1		125,000		
300	92	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm-cesta B-ZMENA-PRIŠÍRENIE	m2	106,250		
301			0		0,000		
302			310-222,75+19		106,250		
303			0		0,000		
304			Súčet		106,250		
305	93	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm-*kan.príp.-cesta A,B,E	m2	13,200		
306			3,5*1,2+1*1,2		5,400		
307			2,0*1,2+4,5*1,2		7,800		
308			0		0,000		
309			Súčet		13,200		
310	94	5671251151	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm-cesta A - ZMENA-vpusty VP6,7	m2	7,200		
311			3,0*1,2+3,0*1,2		7,200		
312	95	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm-cesta A,B,E-obnova podkladu v prípade porušenia-5%	m2	53,375		
313			560,5/100*5		28,025		
314			337/100*5		16,850		
315			170/100*5		8,500		
316			Súčet		53,375		
317	96	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2-cesta A,B-ZMENA,E	m2	1 826,000		
318			628,5		628,500		
319			106,25*2+337+8		557,500		
320			640		640,000		
321			Súčet		1 826,000		
322	97	5732111111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2-cesta A -ZMENA-prišírenie	m2	250,000		
323			125*2		250,000		
324	98	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm-cesta A,B-ZMENA,E	m2	1 719,750		
325			628,5		628,500		
326			106,25+337+8		451,250		

	A	B	C	D	E	F	G
327			640		640,000		
328			Súčet		1 719,750		
329	99	5771413121	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm-cesta A -ZMENA prišírenie	m2	125,000		
330			125*1		125,000		
331	100	581131111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.160 mm-cesta A-ZMENA-prišírenie	m2	125,000		
332	101	5969131131	Kladenie plastovej zámkovej dlažby plochy nad 100 m2 - cesta A,B-PARKOVISKO	m2	506,500		
333			306,5-11,5		295,000		
334			222,75-2,5*4,5		211,500		
335			Súčet		506,500		
336	102	59229019701	PLASTOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR 3,0CM 420*420-cesta A,B-PARKOVISKO	m2	511,565		
337			306,5-11,5		295,000		
338			222,75-(2,5*4,5)		211,500		
339			Súčet		506,500		
340	103	59229019702	PLASTOVÁ TLMIACA STABILIZAČNÁ DOSKA HR. 3CM+ZÁSYP-1200*800	m2	511,565		
341			306,5-11,5		295,000		
342			222,75-2,5*4,5		211,500		
343			Súčet		506,500		
344	104	59229019703	IZOLAČNÁ DOSKA SYNTETICKÁ obj.250kg/m3 hr.5cm 500*500-cestaA,B-PARKOVISKO	m2	511,565		
345			306,5-11,5		295,000		
346			222,75-2,5*4,5		211,500		
347			Súčet		506,500		
348	105	5969131131	Kladenie plastovej tlmiacej stabiliz.dosky so zásypom-cesta A,B-PARKOVISKO	m2	506,500		
349			306,5-11,5		295,000		
350			222,75-2,5*4,5		211,500		
351			Súčet		506,500		
352	106	5969131132	Kladenie materiálu zo syntetickej izolačnej dosky	m2	506,500		
353		8	<b>Rúrové vedenie</b>				
354	107	812351121	Montáž potrubia z bet. rúr v skl. do 20 % z rúr TBP, tesn. konop. povraz. maltou MC 10, DN 200-tratívody-cesta A-VP5,B-VP6,7,E-VP8,9	m	3,000		
355			1		1,000		
356			2		2,000		
357			0		0,000		

	A	B	C	D	E	F	G
358			Súčet		3,000		
359	108	817354111	Montáž betónoveho útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200-cesta A-VP4,5 B-VP6,7 E-VP8,9	ks	6,000		
360			(1+1)		2,000		
361			2		2,000		
362			2		2,000		
363			Súčet		6,000		
364	109	8173541111	Montáž betónoveho útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200-cesta A-ZMENA-vpusty VP1,2,3,6,7	ks	5,000		
365			1+1+1+1+1		5,000		
366	110	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300-cesta A-VP4,5 B-VP5,6 E-VP8,9	ks	6,000		
367			1+1		2,000		
368			2		2,000		
369			2		2,000		
370			Súčet		6,000		
371	111	8312631951	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300-cesta A,-ZMENA-vpusty VP1,2,3,6,7	ks	5,000		
372	112	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200-cesta A-VP5,4 B-VP6,7 E-VP8,9	m	62,500		
373			(8,5+1,0)		9,500		
374			2+8		10,000		
375			16+27		43,000		
376			Súčet		62,500		
377	113	8713531211	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200-cesta A,-VP1-3+VP6,7-ZMENA	m	18,000		
378			1+1+1+7,5+7,5		18,000		
379	114	55242310001	Mreža struzková rám 500X500-cesta A- vpusty VP1,2,3,6,7-ZMENA	ks	5,000		
380	115	59221504001	Rúra betónová pre dažďové vody 2-20 Ms 20xdl.100xhr.steny 3,5cm-pre trativod pred zaustenim do kan.príp.-cesta A,-ZMENA	ks	3,060		
381	116	8959411113	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov -cesta A-VP5 ,6,7-ZMENA B-6,-ZMENA E	ks	4,000		
382			3		3,000		
383			1		1,000		
384			0		0,000		

	A	B	C	D	E	F	G
385			Súčet		4,000		
386	117	5524231000	Mreža struková rám 500X500-cesta A,-VP4,5 B-VP6,7 E-VP8,9	ks	6,000		
387			1+1		2,000		
388			2		2,000		
389			2		2,000		
390			Súčet		6,000		
391	118	55340196001	Poklop oceľový-cesta A-vstup č.1	ks	1,000		
392	119	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm cesta A-VP4,5 B-VP6,7 E-VP8,9	ks	12,750		
393			(8,5+1)/5*1,02		1,938		
394			10/5*1,02		2,040		
395			(16+27)/5*1,02		8,772		
396			Súčet		12,750		
397	120	5922150400	Rúra betónová pre dažďové vody 2-20 Ms 20xdl.100xhr.steny 3,5cm-pre trativod pred zaustenim do kan.príp.-cesta A-VP5 B-VP6,7 E	ks	5,100		
398			1*1,02		1,020		
399			2*1,02+2*1,02		4,080		
400			0		0,000		
401			Súčet		5,100		
402	121	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov-cesta A-vpust VP4, cesta E-vpust VP 8,9	ks	3,000		
403			1		1,000		
404			0		0,000		
405			2		2,000		
406			Súčet		3,000		
407	122	5551791000	Koše kovové na blato a kaly-cesta A-.VP4 cesta E-VP 8,9	ks	3,030		
408			1		1,000		
409			0		0,000		
410			2		2,000		
411			Súčet		3,000		
412	123	5922380000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 1-50-cesta A-vpust VP4, cesta E-vpust VP8,9	ks	3,030		
413			1		1,000		
414			0		0,000		
415			2		2,000		
416			Súčet		3,000		

	A	B	C	D	E	F	G
417	124	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50-cesta A-VP4 cesta E-VP8,9	ks	3,030		
418			3 * 1,01		3,030		
419	125	5922385500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 12-50-cesta A-VP4 cesta E-VP8,9	ks	3,030		
420			3 * 1,01		3,030		
421	126	5922393000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 13-63-cesta a-vp4 CESTA E-VP8,9	ks	3,030		
422			3 * 1,01		3,030		
423	127	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov -cesta A,-VP1,2,3,-ZMENA B-VP7	ks	4,000		
424			1+1+1		3,000		
425			1		1,000		
426			Súčet		4,000		
427	128	55517910001	Koše kovové na blato a kaly-cesta A-.VP1,2,3,-ZMENA+ B-VP7	ks	4,040		
428			1+1+1		3,000		
429			1		1,000		
430			Súčet		4,000		
431	129	59223800001	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50-cesta A-vpusť VP1,2,3-ZMENA+ B-VP7	ks	4,040		
432			3		3,000		
433			1		1,000		
434			Súčet		4,000		
435	130	59223825001	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50-cesta A - VP1,2,3,ZMENA+ B-VP7	ks	4,040		
436			3		3,000		
437			1		1,000		
438			Súčet		4,000		
439	131	59223855001	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 12-50-cesta A-VP1,2,3,-ZMENA+ B-VP7	ks	4,040		
440			3		3,000		
441			1		1,000		
442			Súčet		4,000		
443	132	59223930001	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 13-63-cesta A-VP1,2,3,-ZMENA+ B-VP7	ks	4,040		
444			3		3,000		
445			1		1,000		
446			Súčet		4,000		

	A	B	C	D	E	F	G
447	133	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg-cesta A-VP4,5 B-VP6,7 E-VP8,9	ks	6,000		
448	134	8992041111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg-cesta A-VP1,2,3,6,7	ks	5,000		
449			1+1+1+1+1		5,000		
450	135	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti-cesta A-vstup č1	ks	1,000		
451	136	899331111	Výšková úprava šachty do 200 mm zvýšením poklopu-cesta A-vstupč1,3	ks	2,000		
452	137	899431111	Výšková úprava do 200mm zvýšením krycieho hrnca-cesta A-vstup č.2-voda	ks	1,000		
453		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
454	138	4044521200	Značky dopravné-DOČASNE PRENOSNÉ-súbor	ks	6,000		
455	139	4044733001	Dopravná značka daj prednosť v jazde! - Trieda 3, 700 mm	ks	1,000		
456	140	4044755001	Dopravná značka hlavná cesta - Trieda 3, 500/500 mm	ks	1,000		
457	141	4044735003	Dopravná značka koniec hlavnej cesty - Trieda 3, 500/500 mm	ks	1,000		
458	142	4044715039	Dopravná značka parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím - Trieda 1-IP13,a	ks	2,000		
459	143	4044715042	Dopravná značka parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím - Trieda 1, 500/ 700 mm-IP13b1	ks	1,000		
460	144	4044711002	Dopravná značka zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, A/ Reflexnosť - Trieda 1, D 700 mm kod B1	ks	1,000		
461	145	4044725060	Dopravné značky Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím , A/ Reflexnosť - Trieda 2, 500/700 mm kod IP16	ks	1,000		
462	146	40447240371	Dopravná značka pre vyhradené parkovanie - Trieda 2, 500 / 500 mm -E15	ks	1,000		
463	147	4044578200	Dopravná značka tabuľky dopravné dodatkové reflexné Fe E12	ks	1,000		
464	148	4044575900	Dopravná značka tabuľky dopravné dodatkové E 7	ks	2,000		
465	149	4044731001	Dopravná značka zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, A/ Reflexnosť - Trieda 3, D 500 mm kod B1	ks	1,000		
466	150	40413703001	Stojan pre značku-stlpik	ks	7,000		
467	151	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	14,000		
468	152	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	680,000		
469	153	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	680,000		



	A	B	C	D	E	F	G
470	154	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou -piktogram- imobilny	m2	4,000		
471			2+2		4,000		
472	155	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinová tieňov,	m2	4,000		
473	156	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	680,000		
474	157	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	4,000		
475	158	916531111	Osadenie nájazdovej hrany-cesta A,B	m	175,000		
476			125		125,000		
477			50		50,000		
478			Súčet		175,000		
479	159	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou -cesta A	m	19,200		
480			4,2+2,3+5,2+2+5,5		19,200		
481	160	5921954540	BETON. OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm -rovnný-cesta A,B,E	ks	338,531		
482			255,5*1,02-(11+3+5+4+4)/0,33*1,02		177,155		
483			134*1,02-(3+7+1+6+3+6)/0,33*1,02		56,316		
484			103*1,02		105,060		
485			Súčet		338,531		
486	161	59219545401	BETON. OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm -cesta A,B- ZMENA-zelen	ks	30,098		
487			20,8*1,01		21,008		
488			9*1,01		9,090		
489			Súčet		30,098		
490	162	5921954400	BETÓN. OBRUBNÍK CESTNÝ 33x26x15 cm-v oblúku- cesta A,B	ks	163,819		
491			(11+3+5+4+4)/0,33*1,02		83,455		
492			(3+7+1+6+3+6)/0,33*1,02		80,364		
493			Súčet		163,819		
494	163	5921954590	BETÓN OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY-cesta A	ks	39,560		
495			(4,2+2,3+5,2+2+5,5)*2*1,02		39,168		
496	164	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka ležatého-cesta A-pri bráne+vstru č 2,3	m	11,000		
497			5+3+3		11,000		
498	165	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka-cesta A,B,E	m	492,500		
499			126+16,5+78+35		255,500		

	A	B	C	D	E	F	G
500			71+63		134,000		
501			53+50		103,000		
502			Súčet		492,500		
503	166	5922924900	Betón doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá-nábehový obr. -cesta A	ks	11,220		
504			5*1,02+3*1,02+3*1,02		11,220		
505	167	9178621111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka-cesta A,B-ZMENA-zeleň	m	29,800		
506			20,8		20,800		
507			9		9,000		
508			Súčet		29,800		
509	168	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne-cesta A-ZMENA - prišírenie	m	41,667		
510			125*1/3		41,667		
511	169	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm-cesta A,B,E	m	69,000		
512			25		25,000		
513			24+10		34,000		
514			5+5		10,000		
515			Súčet		69,000		
516	170	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm-cesta A,B,E	m	69,000		
517			25		25,000		
518			24+10		34,000		
519			5+5		10,000		
520			Súčet		69,000		
521	171	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm-chranička-cesta A,B,E	m	40,000		
522			20		20,000		
523			20		20,000		
524			0		0,000		
525			Súčet		40,000		
526	172	5922763300	Kábelovod-cesta A,B,E-chráničky	ks	80,800		
527			20*2*1,01		40,400		
528			20*2*1,01		40,400		
529			0		0,000		
530			Súčet		80,800		
531	173	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.cesta A,B,E	m2	600,000		

	A	B	C	D	E	F	G
532			25*4*2		200,000		
533			25*4*2		200,000		
534			25*4*2		200,000		
535			Súčet		600,000		
536	174	9389093111	Preložka sieti - podiel zo ZRN objektu A,B,E	%	5,000		
537	175	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	198,079		
538			1668*0,098+8*0,098+62,5*0,16+13,2*0,24+62,5*0,225+13,2*0,50		198,079		
539	176	9790822131	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km-cesta A-ZMENA--kan.prip VP6,7	t	6,216		
540			3,5*1,2*(0,24+0,50)+3,5*1,2*(0,24+0,50)		6,216		
541	177	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	594,237		
542			198,079*3		594,237		
543	178	9790822191	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km-cesta A-ZMENA	t	18,648		
544			6,216*3		18,648		
545	179	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	83,013		
546			572,50*0,145		83,013		
547	180	9790842161	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km-cesta A-ZMENA-vp1,2,3	t	2,940		
548			3*0,980		2,940		
549	181	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	204,295		
550			198,079+6,216		204,295		
551	182	9790872121	Skládka sutiny	t	204,295		
552	183	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	85,953		
553			83,013+2,94		85,953		
554	184	9790872131	Skládka vybúraných hmôt	t	85,953		
555	185	9790890112	Paženie kan.prípojok-cesta A-VP4,5 B-VP6,7 E-VP8,9	M2	375,000		
556			62,5*3*2		375,000		
557	186	9790890113	Paženie-odstránenie	m2	375,000		
558		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
559	187	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 207,772		

	A	B	C	D	E	F	G
560			Celkom				