

PRÍLOHA č.1 ROZPOČET 3 ZADANIE PRE OBJEKT DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Stavba: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE - KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ V AREÁLI TUZVO

Objekt: DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Dátum: 25.2.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107123	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	70,500		
2	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	70,500		
3	221	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	70,500		
4	001	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	50,000		
5	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 mm	m	4,000		
6	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000		
7	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	34,380		
8	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm v horn. 3 nad 100 do 1000 m3	m3	366,250		
9	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	366,250		
10	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm v horn. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	549,380		
11	001	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	549,380		
12	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	248,660		

PRÍLOHA č.1 ROZPOČET 3 ZADANIE PRE OBJEKT DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Stavba: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE - KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ V AREÁLI TUZVO

Objekt: DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Dátum: 25.2.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
13	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	580,210		
14	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	248,660		
15	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	580,210		
16	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 500 m	m3	284,310		
17	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	284,310		
18	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	688,650		
19	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	138,430		
20	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	69,215		
21	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	537,160		
22	583	5833733200	Štrkopiesok 8-22 c	t	231,178		
23	583	5834354400	Kamenivo drvené hrubé 16-32 b	t	95,741		
4 Vodorovné konštrukcie							
24	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,722		
25	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	39,030		
26	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,820		

PRÍLOHA č.1 ROZPOČET 3 ZADANIE PRE OBJEKT DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Stavba: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE - KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ V AREÁLI TUZVO

Objekt: DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Dátum: 25.2.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
27	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,620		
28	271	452361111	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 216	t	0,150		
5 Komunikácie							
29	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	28,200		
30	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	14,100		
8 Rúrové vedenie							
31	271	8173641110	Montáž betónového útesu pri napojení do jestvujúcej šachty potrubí DN 250 mm	ks	1,000		
32	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 mm	m	78,000		
33	271	871363121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 250 mm	m	119,000		
34	271	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN200 mm	ks	3,000		
35	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN200 mm	ks	5,000		
36	271	877363121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN250 mm	ks	5,000		

PRÍLOHA č.1 ROZPOČET 3 ZADANIE PRE OBJEKT DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Stavba: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE - KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ V AREÁLI TUZVO

Objekt: DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Dátum: 25.2.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	271	877363122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN250 mm	ks	11,000		
38	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie DN200 mm	m	78,000		
39	271	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie DN250 mm	m	119,000		
40	271	8923721110	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	12,000		
41	271	894118001	Příplatek za každých dalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	9,000		
42	271	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300 mm	ks	5,000		
43	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového, oceľového vrátane rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	ks	2,000		
44	271	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	5,000		
45	271	8996111114	Osadenie betónového odľučovača RL - vrátane vstupných šacht	ks	1,000		
46	286	286141465	Kanalizačná rúra PVC-U hladké s hrdlom SN 8 DN 200x5,9/5000mm	ks	16,000		
47	286	286141466	Kanalizačná rúra PVC-U hladké s hrdlom SN 8 DN 250x7,3/5000mm	ks	24,000		
48	283	2837637401	Kanalizačné tvarovkyPVC-KG odbočka KGEA 45° DN 250/200mm	ks	5,000		
49	283	2837637414	Kanalizačné tvarovkyPVC-KG presuvka KGU DN 250 mm	ks	1,000		
50	283	2837637403	Kanalizačné tvarovkyPVC-KG koleno KGB 45° DN 200mm	ks	5,000		
51	283	2837637404	Kanalizačné tvarovkyPVC-KG prechodka šachtové púzdro KGF DN 200 mm	ks	3,000		
52	283	2837637405	Kanalizačné tvarovkyPVC-KG prechodka šachtové púzdro KGF DN 250mm	ks	10,000		

PRÍLOHA č.1 ROZPOČET 3 ZADANIE PRE OBJEKT DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Stavba: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE - KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ V AREÁLI TUZVO

Objekt: DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Dátum: 25.2.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
53	592	5923021006	Odlučovač ropných látok betónový - typ - kompletná dodávka	ks	1,000		
54	592	5922438010	Prefabrikát betónový-Dno šachtové TBS 100/88	ks	5,000		
55	592	5922470061	Prefabrikát betónový-skruž prechodová TBS 100/65-60 s plast.stupačkou	ks	5,000		
56	592	5922470222	Prefabrikát betónový-vyrovnávací prstenecá TBS 60/10	ks	3,000		
57	592	5922470221	Prefabrikát betónový-vyrovnávací prstenecá TBS 60/15	ks	6,000		
58	592	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupackou	ks	4,000		
59	592	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupackou	ks	7,000		
60	592	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupackou	ks	2,000		
61	592	5922256801	Poklop betónovo liatinový s rámom 40t	ks	5,000		
62	553	5534008050	Kanalizačný poklop liatinový kruhový D605mm	ks	2,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
63	221	919731114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu prostého hrúbky nad 150 do 250 mm	m	111,000		
64	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	50,790		
65	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	611,640		
66	006	979131409	Uloženie sutiny na skládku poplatok za uloženie sute na vymedzených skládkach	t	50,790		

PRÍLOHA č.1 ROZPOČET 3 ZADANIE PRE OBJEKT DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Stavba: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE - KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ V AREÁLI TUZVO

Objekt: DAŽĎOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Dátum: 25.2.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

99 Presun hmôt HSV

67	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	516,839		
----	-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

Celkom