

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný zdroj Studničky, revitalizácia a rozšírenie parku

Objekt: SO 02 Rozšírenie miestn. komunikácie medzi ulicami Republiky a Sad na Studničkách

Dátum: 19. 5. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	111101101	Odstránenie trávín, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	19,000		
2	221	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, -0,11800t	m2	10,000		
3	221	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	16,000		
			6+10		16,000		
4	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	16,000		
5	221	113107141	Odstránenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	6,000		
6	221	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.40 mm, -0,10200t	m2	5,000		
7	221	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, ležatých, -0,23000t	m	6,000		
8	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,000		
9	221	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	7,000		
10	001	121101111	hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,900		
			19*0,1		1,900		
11	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,800		
			16*0,2+19*0,4		10,800		
12	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	3,240		
			10,8*0,3 "odhad 30%		3,240		
13	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	12,700		
			1,9+10,8		12,700		
14	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,700		
15	001	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	t	22,480		
			1,9*1,6+10,8*1,8		22,480		
16	001	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,000		

5 Komunikácie

17	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	32,000		
18	221	565161011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.80 mm	m2	32,000		
19	221	567122112	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.130 mm	m2	32,000		
20	221	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	32,000		
21	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	37,000		
			32+5		37,000		
22	221	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hr.40mm	m2	37,000		
23	221	599141112	Asfaltová zálievka	m	20,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	7,000		
25	404	4044777008	Stĺpik s upevňovacími	ks	7,000		
26	404	4044777519	Značka dopravná, reflexná A21	ks	1,000		
27	404	4044777227	Značka dopravná, reflexná AI B33	ks	2,000		
28	404	4044777513	Značka dopravná, reflexná P8	ks	1,000		
29	404	4044777507	Značka dopravná, reflexná AI IP 4	ks	1,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodný zdroj Studničky, revitalizácia a rozšírenie parku

Objekt: SO 02 Rozšírenie miestn. komunikácie medzi ulicami Republiky a Sad na Studničkách

Dátum: 19. 5. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
30	404	4044777503	Značka dopravná, reflexná AI IP 6	ks	3,000		
31	404	4044777508	Značka dopravná, reflexná AI IP 7	ks	2,000		
32	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	76,900		
			10+7+5*1,5+7*2,2+16+42*0,5		76,900		
33	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	38,050		
			8*3*0,5+7*3*0,5 "V6b		22,500		
			0,5*0,5*9 "V7a		2,250		
			6*1,5*0,5+16*2,2*0,5*0,5 "V13		13,300		
			Súčet		38,050		
34	221	915721112	Vodorovné značenie krytu vodiacich pásov pre nevidiacich	m2	7,500		
			0,5*(8+7)		7,500		
35	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	76,900		
36	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	38,050		
37	221	917862111	Osadenie obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	41,000		
38	592	5922924900	Betónový obrubník cestný so skosením dl. 100 cm farba sivá	ks	41,410		
			41 * 1,01		41,410		
39	221	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	20,000		
40	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000		
41	221	966631111	Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, -0,00500t	ks	7,000		
42	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	15,353		
43	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	61,412		
			15,353*4		61,412		
44	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,353		
45	221	979087215	Uloženie sute na skládku - poplatok	t	15,353		

99 Presun hmôt HSV

46	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	46,358		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

Celkom