

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií pre parkovanie, Žilina - Hájik

Objekt: lokalita 12

Dátum: 6. 5. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	111101101	Odstránenie trávín pri celkovej ploche do 1000m2	m2	40,000		
			5*3,5+5*4,5		40,000		
2	001	121101111	hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,000		
			40*0,15		6,000		
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	8,000		
			40*0,2		8,000		
4	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,400		
			8*0,3 "odhad 30%		2,400		
5	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	14,000		
			6+8		14,000		
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,000		
7	001	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	t	24,000		
			6*1,6+8*1,8		24,000		
8	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	40,000		

5 Komunikácie

9	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	40,000		
10	221	581121121	Kryt cementobetónový skupiny III.a IV., hr.100 mm	m2	40,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		
12	404	4044777008	Stĺpik s upevňovacími	ks	1,000		
13	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	28,000		
			4*5+3,5+4,5		28,000		
14	592	5922924600	Betónový záhonový obrubník dl. 50 cm farba sivá	ks	56,560		
			28*2*1,01		56,560		
15	221	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte	m	18,000		
			2*5+3,5+4,5		18,000		
16	221	919722211	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte, zaliatie škár	m	18,000		
17	111	1116171001	Zálievková hmota	m	18,900		
			18 * 1,05		18,900		
18	221	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	18,000		
19	221	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	720,000		
			40*2*9		720,000		
20	221	966631111	Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, -0,00500t	ks	1,000		

99 Presun hmôt HSV

21	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	23,958		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

Celkom