

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L.Arvoja v Žiline

Objekt:

Časť: Vykurovanie

Poznámka: Výkaz výmer je orientačný

JKSO:

Dátum: 22.8.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky PSV							
713 Izolácie tepelné							
1	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	80,000		
2	283	2837741555	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	80,000		
3	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,056		
732 Ústredné kúrenie, strojovne							
4	731	732429114	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000		
5	484	4846633000	Nádoba expanzná REFLEX NG 25/3, 25 l	ks	1,000		
6	R	4360000258	Uvedenie systému do prevádzky	klp	1,000		
7	731	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,050		
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie vrátane fittingov a zavesov							
8	286	2861800028	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - THERM-MH-XS(Rúrka v tr.) 16x2 IVAR č. 77116200, od rozdeľovača k vyk. telesám	m	124,000		
9	484	4849250466	Rúrka 28 x 1,5 mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozink.	m	80,000		
10	731	733190217	Tlaková skúška potrubia rúrok do priem. 89/5	m	80,000		
11	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	124,000		
12	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,250		
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							
13	731	734191941	Demontáž a spätná montáž armatúry do DN 15	kpl	1,000		
14	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	13,000		
15		423	Termostatická hlavica HERZ-Design Mini	ks	5,000		
16	422	4223050000	Kohút plniaci a vypúšťací, PN 10, D 10 mm	ks	4,000		
17	551	5518100523	Regulačné a poistné armatúry Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" IVAR č. 00400620	ks	4,000		
18	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000		
19	422	4228461436	3/4" ventil STRÖMAX-M, šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi obj. č. 1411752	ks	1,000		
20	731	734209127a	Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi G 1/2x3/4	ks	5,000		
21		4228461036A	Pripájacia sústava HERZ - 3000	ks	5,000		
22	731	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	5,000		
23	731	734494218	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' do G 2	ks	8,000		
24	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,023		
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							
25	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového, trojradového	ks	5,000		
26	731	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	2,000		
27	484	4845395650	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad VKP 21K 600x1000	ks	1,000		
28	484	4845395750	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad VKP 21K 600x1100	ks	1,000		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L.Arvoja v Žiline

Objekt:

Časť: Vykurovanie

Poznámka: Výkaz výmer je orientačný

JKSO:

Dátum: 22.8.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
29	731	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	2,000		
30	484	4845398650	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad VKP 22K 400x1300	ks	2,000		
31	731	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	1,000		
32	484	4845398900	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad VKP 22K 400x1900	ks	1,000		
33	R	732219315A	Montáž rozdeľovacej stanice	ks	1,000		
34		4841002004A	Rozdeľovacia stanica CS 553 DRS - 5 cestná	ks	1,000		
35	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,196		
36		4845108500A1	Vyregulovanie systému a vykurovacia skúška	hzs	72,000		
37		4845108500A2	Hydraulické vyregulovanie systému	sub	6,000		
38		4845108500A3	Napustenie a vypustenie systému	m3	0,360		

Práce a dodávky M

23-M

Montáže potrubia

39	923	230180003	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 16 x 2	m	124,000		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

Celkom