

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	DSS + ŠZ v Žiline-Straník	JKSO	
Názov objektu	Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie	EČO	
		Miesto	Štiavnik
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR											
A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa		0,00
		27	Kľzavá doložka		0,00
		28	Zvýhodnenie + -		0,00

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: DSS + ŠZ v Žiline-Straník

Objekt: Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	50,600		
2	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,600		
3	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	228,150		
4	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	228,150		
5	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,650		
6	001	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,650		
7	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	260,000		
8	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	260,000		
9	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	278,750		
10	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	97,920		
11	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	180,840		
12	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,180		
13	583	5833713100	Štrkopiesok 0-16 B	t	41,106		
14	001	sub	Rozobratie zámkovej dlažby v ploche do 200 m2	m2	145,000		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
15	001	sub	Vsakovacie bloky		1,000		
4 Vodorovné konštrukcie							
16	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	9,300		
17	583	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	15,810		
18	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,400		
19	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	4,400		
8 Rúrové vedenie							
20	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	20,000		
21	286	2861101100	Kanalizačné rúry PP 110x3,8	ks	21,800		
20 * 1.09					21,800		
22	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	10,000		
23	286	2861102600	Kanalizačné rúry PP D200x7,3 dĺžky 1 m	ks	10,000		
9.149 * 1.093					10,000		
24	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PP tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	51,500		
25	286	2861103900	Kanalizačné rúry PP D315x11,4 dĺžky 1 m	ks	56,135		
51.5 * 1.09					56,135		

