

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SPTS_ZA

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

JKSO:

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH	základná	20,00%	z
	znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

SPTS_ZA

Stavba:

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Miesto:

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Dátum:

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

SO-01	SO 01 Budova školy
a	Zateplenie obvodového plášťa
b	Zateplenie stropu suterénu
c	Zateplenie strechy a oprava konštrukcií na streche
d	Oprava podlahy balkónov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: a - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: a - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 713 - Izolácie tepelné
- 764 - Konštrukcie klampiarske
- 766 - Konštrukcie stolárske
- 767 - Konštrukcie zámečnické
- 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení
- 784 - Maľby

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

OST - Ostatné

- H - Hodinové zúčtovacie sadzby

VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: a - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	30,450		
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,090		
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,630		
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,090		
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,170		
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,360		

2 - Zakladanie

7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	26,100		
8	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	26,622		
9	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou kameňa	m2	95,805		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	66,450		
11	K	621250270x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 140 mm, dosky z MW	m2	67,307		
12	K	621250272x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 200 mm, dosky z MW	m2	230,350		
13	K	621462573	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou, hr.zrna 2,00mm	m2	297,657		
14	K	621472001	Príprava podkladu, penetračný náter na savé podklady	m2	297,657		
15	K	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková, zrnitosť 2,00mm	m2	197,079		

16	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou, hr.zrna 2,00mm	m2	3 301,113		
17	K	622463255	Sanácia konštrukcií, hydrofóbny náter	m2	95,805		
18	K	622472001	Príprava podkladu, penetračný náter na savé podklady	m2	3 481,228		
19	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	50,000		
20	K	623481119	Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov, sklotextílnou mriežkou	m2	84,160		
21	K	625250154x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 60 mm dosky z XPS	m2	1 664,754		
22	K	625250156x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm dosky z XPS	m2	119,987		
23	K	625250232x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 60 mm dosky z EPS	m2	80,904		
24	K	625250240x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 140 mm dosky z EPS	m2	1 502,179		
25	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého triedeného vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	2,175		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	44,702		
27	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	45,149		
28	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,118		
29	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	3 156,755		
30	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	m2	3 156,755		
31	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	3 156,755		
32	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	3 156,755		
33	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	3 156,755		
34	K	953946122	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 60 (hliníkový)	m	168,600		
35	K	953946130	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 140 (hliníkový)	m	168,600		
36	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,057		
37	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,513		
38	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,057		
39	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,114		
40	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,851		

99 - Presun hmôt HSV

41	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	84,432		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

42	K	711132107	zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	79,790		
43	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m2	91,759		
44	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%			

713 - Izolácie tepelné

45	K	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prilepením	m2	79,790		
46	M	2837642190	Polystyrén XPS STYRODUR 100 mm	m2	36,139		
47	M	2837642180	Polystyrén XPS STYRODUR 60 mm	m2	45,247		
48	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			

764 - Konštrukcie klampiarske

49	K	764171301	Krytina hladká z poplastovaného plechu tabulová do 30°	m2	10,500		
50	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	10,500		
51	K	764323820	Demontáž odkvapov rš 250 mm, -0,00260t	m	15,000		
52	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	457,900		
53	K	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	136,000		
54	K	764453875	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	8,000		
55	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	71,600		
56	K	764711116	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 400 mm	m	457,900		
57	K	764721114	Oplechovanie okraja zatepľovacieho systému z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	94,000		
58	K	764721115	Oplechovanie okraja zatepľovacieho systému z poplastovaného plechu rš 300 mm	m	36,000		
59	K	764721120	Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu rš 800 mm	m	136,000		
60	K	764722114	Oplechovanie odkvapov z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	15,000		
61	K	764751113	Odpadné rúry vrátane uchytenia z poplastovaného plechu kruhové rovné D 150 mm	m	71,600		
62	K	764751153	Odpadné rúry z poplastovaného plechu odskok D 150 mm	ks	8,000		
63	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

766 - Konštrukcie stolárske

64	K	766629901	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna)	m	233,000		
65	M	61144-01	Plastové okná jednokridlové S1 1100x640 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	kus	47,000		
66	M	61144-02	Plastové okná jednokridlové S1 1100x350 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	kus	5,000		
67	M	61144-03	Plastová zasklená stena s krídlami OS2 5000x3460 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	kus	2,000		
68	M	61144-04	Plastová zasklená stena s krídlami OS2 5000x5500 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	kus	1,000		
69	K	766629992	Demontáž okien kompletizovaných (v m2 plochy okna)	m2	104,998		

70	K	766629998	Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a.p.)	m2	104,998		
71	K	766694119	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	57,200		
72	M	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm, biele - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	m	59,488		
73	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe bielej - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	ks	52,000		
74	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

767 - Konštrukce zámečnické

75	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	15,000		
76	K	767161120-D	Demontáž zábradlia rovného z rúrok z muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	15,000		
77	K	767162912	Oprava zábradlia s čiastkovou výmenou prvkov (vrátane ich dodania, vrátane náterov)	M	15,000		
78	K	767662110	Montáž mreží pevných priskrutkovaním	m2	29,260		
79	K	767662110-D	Demontáž mreží pevných priskrutkovaných	m2	29,260		
80	K	767662912	Oprava mreží pevných alebo otváracích s čiastkovou výmenou prvkov (vrátane ich dodania, vrátane náterov)	m2	29,260		
81	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

82	K	769035250	Montáž upevňovacieho rámika	ks	4,000		
83	M	4290047033	Montážny rámik 710x500 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	ks	4,000		
84	K	769036018	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.320-0.355 m2	ks	4,000		
85	M	4290040494	Protidažďová žalúzia 710x500mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	ks	4,000		

784 - Maľby

86	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	66,450		
87	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	66,450		

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

88	K	HZS921113-D	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné, v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž bleskozvodu a ostatných vedení z fasády	hod	16,000		
89	K	HZS921113-M	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné, v rozsahu viac ako 8 hodín - spätná montáž bleskozvodu a ostatných vedení na fasádu	hod	32,000		

OST - Ostatné

H - Hodinové zúčtovacie sadzby

90	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--

VP - Práce navyše

	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: **b - Zateplenie stropu suterénu**

JKSO:

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: **b - Zateplenie stropu suterénu**

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Maľby

VP - Práce naviac

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: b - Zateplenie stropu suterénu

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuk hr. 3 mm	m2	172,969		
8	K	612471512	Príprava podkladu, penetračný náter na savé podklady	m2	172,969		
2	K	615250053	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	172,969		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	172,969		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

99 - Presun hmôt HSV

4	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	6,018		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Maľby

5	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	172,969		
6	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	172,969		
7	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	172,969		

VP - Práce navyč

	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: c - Zateplenie strechy a oprava konštrukcií na streche

JKSO:

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: c - Zateplenie strechy a oprava konštrukcií na streche

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

762 - Konštrukcie tesárske

783 - Nátery

OST - Ostatné

H - Hodinové zúčtovacie sadzby

VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: c - Zateplenie strechy a oprava konštrukcií na streche

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

1	K	622451143	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková plst'ou hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	50,000		
2	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter na betón	m2	50,000		
3	K	622472007	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetrácia	m2	50,000		
4	K	622491344	Náter stien vonkajší krycí silikónový, dvojnásobný	m2	50,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	50,000		
6	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,950		
7	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	14,750		
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,950		
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,050		
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,950		
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,600		
12	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,655		

99 - Presun hmôt HSV

13	K	999281212	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky 25-36 m	t	2,564		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

14	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	26,000		
15	M	6314150190	Tepelné izolácie, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000	m2	26,520		

16	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

762 - Konštrukcie tesárske

17	K	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	26,000		
18	M	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. hranoly, hranolky	m3	0,842		
19	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,779		
20	K	762810046	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	13,000		
21	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%			

783 - Nátery

22	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protihnilobným a protiplesňovým prostriedkom	m2	28,080		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

OST - Ostatné

H - Hodinové zúčtovacie sadzby

23	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

VP - Práce navyč

	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: d - Oprava podlahy balkónov

JKSO:

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: d - Oprava podlahy balkónov

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

713 - Izolácie tepelné

VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa školy a strechy

Objekt: SO-01 - SO 01 Budova školy

Časť: d - Oprava podlahy balkónov

Miesto: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	632200010	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách, terasách, balkónoch a pod.	m2	19,680		
2	M	5921957010	Platne z vymývaného betónu 40/40/4 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	129,150		
3	K	632209000	Úprava okraja a uloženia dlažby 40x40 pri odkvape	m	14,250		
4	K	632440061	Zhotovenie penetračného náteru pred nanesením poterov	m2	19,680		
5	M	5856051380	Spojovací mostik pod potery	kg	3,041		
6	K	632450046	betonový poter - jemný pripojený nr. do 30 mm	m2	19,680		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	19,680		
8	K	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, - 0,09000t	m2	19,680		
9	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	19,680		
10	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	3,050		
11	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	9,150		
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,050		
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,450		
14	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,050		
15	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,100		
16	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,050		

99 - Presun hmôt HSV

17	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	3,060		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

18	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	19,680		
19	M	56134	<i>Strechy PVC fólie pre zatážení PVC systém - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	m2	22,238		
20	K	712873230	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy so zvarením spoju	m2	2,460		
21	M	56134	<i>Strechy PVC fólie pre zatážení PVC systém - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	m2	2,854		
22	K	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	24,300		
23	M	2832990640	<i>Kotviaca technika - univerzálna kotva</i>	ks	97,200		
24	M	1038	<i>Polyuretánový tmel</i>	kus	7,290		
25	K	712973763	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene v tvare "Z" pri ukončení z HPP rš 165 mm	m	12,300		
26	M	2832990640	<i>Kotviaca technika - univerzálna kotva</i>	ks	98,400		
27	K	712973780	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	12,300		
28	M	2832990640	<i>Kotviaca technika - univerzálna kotva</i>	ks	98,400		
29	K	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	14,250		
30	M	2832990640	<i>Kotviaca technika - univerzálna kotva</i>	ks	57,000		
31	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	44,280		
32	M	6936651400	<i>Geotextília netkaná polypropylénová 400 g/m2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	m2	50,036		
33	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

713 - Izolácie tepelné

34	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	19,680		
35	M	2837642180	<i>Polystyrén STYRODUR 60 mm</i>	m2	20,074		
36	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			

VP - Práce navyše

	K						
	K						
	K						
	K						
	K						