

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj  
 Projektant: PIK&REAL, s.r.o.  
 Dodávateľ: Bude vybraný konkurzom

Spracoval: Ing. Jozef Murcko  
 KS : 2223  
 Dátum: 16.06.2015

**Stavba : Likavka CSS, Likavka - rekonštrukcia kanalizácie**

**Objekt : 01 - Dažďová kanalizácia-zákrytová doska**

**Časť : Železobetónová doska**

Ing. Jozef Murcko

**Zadanie a výkaz výmer**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 "Výkres č. E-01:" $(3,43*3,43+0,72*1,45-0,60*0,60\text{"poklop"})*0,13 = 1.618$	1,618	m3		0,00	
2	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie "Výkres č. E-01:" $(3,13*3,13+0,72*1,15-0,60*0,60)+(3,43*4+0,72*2+0,60*4)*0,13 = 12.548$	12,548	m2		0,00	
3	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	12,548	m2		0,00	
4	011	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie  "Výkres č. E-01:" $3,13*3,13+0,72*1,15-0,60*0,60 = 10.265$	10,265	m2		0,00	
5	011	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	10,265	m2		0,00	
6	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505) "Výkaz výstuže, výkres č.E-01:" $135,20*0,001 = 0.135$	0,135	t		0,00	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
7	015	95317-1003	Osadenie poklopov liatinových alebo ocelových 100-150 kg,, vrátane rámov "Výpis zámočníc.výrobkov - výkres č.E-01:" $1 = 1.000$	1,000	kus		0,00	
8	MAT	552 421500	Poklop liatinový vstupný s rámom rozmerov 600x600 mm, skupina 1, tr. A015	1,000	kus		0,00	
9	015	99815-2121	Presun hmôt pre objekty rôzne monolit v. do 3 m	4,261	t		0,00	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	