REZ 1-1



REZ 2-2



VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH DIELCOV NA ŠACHTY

OZNAČENIE ŠÁCHT	KÓTA POKLOPU	KÓTA DNA ŠACHTY	HLBKA DNA [m]	POKLOP TRIEDA D BEGU-B-K D400 BEGU-R-1	PRECHODOVÁ SKRUŽ TBS 1000/700-SK	SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/250 S	SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/500 S	SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/1000 S	ŠACHTOVÉ DNO SU-M-700 1000/700	VYROV. PRSTENEC TBS 625x80	VYROV. PRSTENEC TBS 625x60	VYROV. PRSTENEC TBS 625x100	POZNÁMKA
Šs1	499,36	496,24	3,12	1	1	-	1	1	1	-	-	2	ŠACHTOVÉ DNÁ OPATRENÉ PRECHODKAMI PRE PVC KORUGOVANÉ A HLADKÉ RÚRY
Šs2	500,28	496,59	3,69	1	1	1	-	2	1	-	-	-	
Šs3	500,63	496,80	3,83	1	1	1	-	2	1	-	1	1	
Šs4	500,13	497,70	2,43	1	1	-	-	1	1	-	-	-	
CELKOM				4	4	2	1	6	4	-	1	3	

POZNÁMKA

ŠACHTOVÉ VLOŽKY A ŠACHTOVÉ POPLASTOVANÉ STÚPADLÁ SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY ŠACHTOVÝCH PREFABRIKÁTOV

K.P. KÓTA POKLOPU
K.Z. KÓTA ZAÚSTENIA
K.V. KÓTA VYÚSTENIA
K.D. KÓTA DNA ŠACHTY
h HĹBKA ŠACHTY
H HĹBKA VÝKOPU

PODORYS
PRIETOKOVÁ ŠACHTA



PODORYS
SÚTOKOVÁ ŠACHTA



Tento výkres je majetkom PIK&REAL a nesmie byť použitý ani žiadnym spôsobom kopírovaný alebo poskytovaný tretím osobám bez súhlasu PIK&REAL s.r.o.
This drawing is the property of PIK&REAL and shall not be used or reproduced in any manner, or given to others without permission of PIK&REAL s.r.o.

Revízia	Obsah	Dátum	Vypracoval	Podpis

Hlavný inž.projektu	Ing. Jozef Gejdoš
Vypracoval	Irena Hudečková
Zodpovedný projektant	Ing. V. Brestovská, Irena Hudečková
Investor:	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
Stavba:	Likava CSS, Likavka - rekonštrukcia kanalizácie
Stavebný objekt:	SO 02 ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
Profesia:	KANALIZÁCIA
Obsah:	TYPIZOVANÁ KRUHOVÁ ŠACHTA DN 1000

PIK&REAL, s.r.o.
Projektovo–inžinierska kancelária,obchod,služby
034 83 LIPTOVSKÁ TEPLÁ č. 59
e-mail: jozefgejdos@gmail.com
tel.: +421 918 970 613; +421 911 433 897

Stupeň	REALIZAČ.PROJEKT
Miesto stavby	LIKAVKA
Parcelné číslo	viď STS
Mierka	1:25
Formát	2 A4
Klasifikácia stavby	2223
Dátum	08–2015
Číslo zákazky	2015–08
Číslo výkresu	02.4