

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### 1. Opis úseku

Číslo cesty : **III/3557**

Názov akcie ( úseku ) : **Kračúnovce - Lužany**

Staničenie

I.úsek

Spolu:

ZÚ : **0,000**

KÚ : **1,100**

priemerná šírka : **6,00**

m

Dĺžka úseku: **1100** **0**

**1100,00 m**

Celková výmera: **6600** **0**

**6600,00 m2**

Dopravné zaťaženie: -

Z toho TNV: - %

Miesto plnenia: **k.ú. Kračúnovce , Lužany**

Charakteristika stavu:

( dátuma druh poslednej stavebnej úpravy povrchu vozovky pred požadovanou úpravou )

### 2. Rozsah modernizácie úseku

Konštrukcia vozovky a hrúbky jednotlivých vrstiev atď.

( výkaz výmer )

Vyrovnanie povrchu krytov živícnou zmesou z ACo 11 ; II.; priemernej hr. 30mm

**493,00 t**

Postrek živícný spojovací bez posypu kam. z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

**6600,00 m2**

Betón asfaltový po zhutnení ACo 11; 70/100; II.; hr.50mm

**6600,00 m2**

Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm

**1100,00 m**

Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú , deliacich čiar šírky 120 mm

**1100,00 m**

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary

**1100,00 m**

### 3. Náklady

Spôsob odhadu ceny: podľa cien v roku 2015

Predpokladaný rozpočtový náklad :

**140 000,00 €**

### 4. Fotodokumentácia a výkresy ( priečne rezy )

viď. vľavo

### 5. Popis obnovy a spevnenia krajníc a bezpeč. zariadení

Modernizácia cesty bude pozostávať z vyrovnania povrchu asfaltovou zmesou ACo 11;II; priem. hrúbky 30mm , spojovacieho postreku a uloženia asfaltu Aco 11; 50/70; II.; hr. 50 mm. Zhotovením VDZ deliaca čiara š. 120mm.

### 6. Doba výstavby:

**rok 2015**

### 7. Inžinierske siete:

nie sú

Vypracoval: Jozef Zajac



