

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.5 - ZTI

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Prešov

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	013	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 600 mm, -0,01600t	ks	1,000		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

2	713	713482302	Montáž trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	3,000		
3	283	2837710200	izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	3,060		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4	721	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	1,000		
5	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	2,000		
6	721	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	1,000		
7	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2,000		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

8	721	722130212	Potrubie z ocel. rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	3,000		
9	721	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	sub	1,000		
10	721	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	1,000		
11	721	722239102	omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	1,000		
12	551	5511122800	Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4"	ks	1,000		
13	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	3,000		
14	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	3,000		
15	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,028		

731 Ústredné kúrenie, kotolne

16	731	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	5,000		
17	731	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,003		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.5 - ZTI

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Prešov

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom