

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.6 - Vykurovanie

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Prešov

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1	713	713300841	Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých mater. z konštr. bez povrchovej úpravy 0,02100t	m2	120,000		
2	713	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	9,000		
3	713	713482131	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	52,000		
4	713	713482132	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	97,000		
5	713	713482133	Montáž trubíc hr.30 mm,vnút.priemer 76-95	m	30,000		
6	713	713482213	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,na tvarovky	kus	70,000		
7	631	6314179600	Pásky lamelové AL fóliou 65kg/m3 hr7cm	m2	11,000		
8	631	6314152520	Nobasil skruž vnút. priemer 21 mm hr. 25 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny, ekvivalent alebo lepší	m	21,000		
9	631	6314152690	Nobasil skruž vnút. priemer 34 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny, ekvivalent alebo lepší	m	32,000		
10	631	6314152700	Nobasil skruž vnút. priemer 43 mm hr. 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny, ekvivalent alebo lepší	m	23,000		
11	631	6314152890	Nobasil skruž vnút. priemer 49 mm hr. 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	33,000		
12	631	6314152900	Nobasil skruž vnút. priemer 61 mm hr. 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny, ekvivalent alebo lepší	m	42,000		
13	631	6314153090	Nobasil skruž vnút. priemer 77 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny, ekvivalent alebo lepší	m	24,000		
14	631	6314153100	Nobasil skruž vnút. priemer 89 mm hr. 50 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny, ekvivalent alebo lepší	m	7,000		
15	713	713482223	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,na armatúry	kus	71,000		
16	713	713482309M	Montáž trubíc hr.25 mm,dosky s Al	m	11,000		
17	713	PC	Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých mater. z konštr. vrátane povrch. úpravy 0,05250t poplatok za skládku	t	2,500		

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

18	721	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	1,000		
19	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	14,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.6 - Vykurovanie

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval: Ing. Grocký

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	9,000		
21	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	5,000		
22	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	1,000		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

23	721	722130212	Potrubie z ocele. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	6,000		
24	721	722130213	Potrubie z ocele. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	4,000		
25	721	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	sub	1,000		
26	721	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000		
27	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			

731 Ústredné kúrenie, kotolne

28	731	731241084	Montáž kotla ocele. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 170 kW	SU B	3,000		
29		B1	Buderus - vykurovacia technika - plynový kondenzačný kotol Logamax GB 162 - 100 (99,5 kW), ekvivalent alebo lepší	ks	3,000		
30		B2	Buderus - vykurovacia technika - sada pripájacia/modul čerpadla GB 162-100, ekvivalent alebo lepší	ks	3,000		
31		B3	Buderus - vykurovacia technika - TL3 - kaskádová sada pre líniovú kaskádu 3 kotlov, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
32		B4	Buderus - vykurovacia technika - neutralizačné zariadenie Neutragon NE 0.1 V2, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
33		B5	Buderus - vykurovacia technika - základná komínová kaskádová sada DN 250 od 65 kW, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
34		B6	Buderus - vykurovacia technika - rozširovacia komínová kaskádová sada DN 250 od 65 kW, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
35		B7	Buderus - vykurovacia technika - kaskádová sada do šachty DN 250 od 65 kW, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
36		B8	Buderus - vykurovacia technika - komínový dielec DN 250 - koleno 30°, PP, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.6 - Vykurovanie

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Prešov

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37		B9	Buderus - vykurovacia technika - komínový dielec DN 250 - rúra L 500 mm , PP, ekvivalent alebo lepší	ks	2,000		
38		B10	Buderus - vykurovacia technika - komínový dielec DN 250 - rúra L 1000 mm , PP, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
39		B11	Buderus - vykurovacia technika - komínový dielec DN 250 - rúra L 2000 mm , PP, ekvivalent alebo lepší	ks	8,000		
40		B12	Buderus - vykurovacia technika - komínový dielec DN 250 - rozperný držiak, ekvivalent alebo lepší	ks	8,000		
41		B13	Buderus - vykurovacia technika - úpravňa vody ERAL 100 , ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
42		B13.1	Buderus - vykurovacia technika - náhradná náplň pre úpravňu vody ERAL 100, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
43		B14	Buderus - vykurovacia technika - regulátor Logamatic 4323 s MEC 2 , ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
44		B14.1	Buderus - vykurovacia technika - regulačný modul FM442, ekvivalent alebo lepší	ks	2,000		
45		B14.2	Buderus - vykurovacia technika - regulačný modul FM457 , ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
46		B14.3	Buderus - vykurovacia technika - snímač FV/FZ, ekvivalent alebo lepší	ks	4,000		
47		TG 10.2.2	BRILON - vykurovacia technika - kontrolný kus DN 250 - L500 (č.5210 0318) - ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
48	731	731241084B	Montáž kotla ocel'. násten. na plyn Buderus kondenzačného vyhotovenie turbo do 100 kW	SU B	3,000		
49	731	731241085B	Montáž čerpadlovej skupiny kondenzačného kotla GB162-99,5 kW , ekvivalent alebo lepší	SU B	3,000		
50	731	731241086B	Montáž neutralizačného zariadenia Buderus kondenzačnej kaskády 3xGB162-100 , ekvivalent alebo lepší	SU B	1,000		
51	731	731241087B	Montáž líniovej skupiny TL3 Buderus kondenzačnej kaskády 3xGB162-100, ekvivalent alebo lepší	SU B	1,000		
52	731	731241088B	Montáž komínovej zostavy - zberača DN250_3xGB162-100, ekvivalent alebo lepší	SU B	1,000		
53	731	731241089B	Montáž komínového vedenia DN250/260_L18m	m	18,000		
54	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%			

732

Ústredné kúrenie, strojovne

55	731	732111132R	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 M120/120	ks	2,000		
----	-----	------------	---	----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.6 - Vykurovanie

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval: Ing. Grocký

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	731	732111133R	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 M200/200	ks	1,000		
57	731	732111232R	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa A 120/120	ks	5,000		
58	731	732111233R	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa A 200/200	ks	7,000		
59	731	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	14,000		
60	731	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	6,000		
61	731	732111318	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	16,000		
62	731	732111325	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 100	ks	2,000		
63	731	732293810	Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby	sub	4,000		
64	731	732311321R	Montáž rozdeľovača Racen 120/120	sub	2,000		
65	731	7323113231R	Montáž rozdeľovača Racen 200/200	sub	1,000		
66	731	732324812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	2,000		
67	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	2,000		
68	426	4268007300	Čerpadlo séria 2000 230V-pripojenie závitové MAGNA UPE 25-60A PN 10 GRUNDFOS, ekvivalent alebo lepší	ku s	2,000		
69	731	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	3,000		
70	426	4268008300	Čerpadlo séria 2000 230V-pripojenie prírubové MAGNA UPE40-120F PN 10 GRUNDFOS, ekvivalent alebo lepší	ku s	3,000		
71	426	426800830W	Čerpadlo ponorné WILO TM 30 - 0,2 (P=0,4kW), ekvivalent alebo lepší	ku s	1,000		
72	426	426REFLEX 1	REFLEX Minimat MG200, ekvivalent alebo lepší	ku s	1,000		
73	426	426REFLEX 2	Fillset FV, ekvivalent alebo lepší	s	1,000		
74	426	426REFLEX 3.0	REFLEX_Servitec 25 (do 12m3) - ekvivalent alebo lepší	ku s	1,000		
75	426	426REFLEX 4	REFLEX_ navarovací separátor kalu D88.9 - ekvivalent alebo lepší	ku s	1,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.6 - Vykurovanie

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Prešov

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
76	426	426EZV1	Úpravňa vody EZV_demineralizačná patróna MB60, mechanický filter DN20, obtokové potrubie, Vodomer s vysielačom, dávkovacie čerpadlo inhibítorov, inhibítor 25 kg - ekvivalent alebo lepší	ku s	1,000		
77	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%			
78	731	REFLEX 2	Montáž Minimat 300 s príslušenstvom, ekvivalent alebo lepší	sub	1,000		
79	731	REFLEX 3	Montáž Minimat 300 - uvedenie do prevádzky, ekvivalent alebo lepší	sub	1,000		
80	731	REFLEX 4	Servitec LM35 - uvedenie do prevádzky, ekvivalent alebo lepší	sub	1,000		
81	731	RESURCES 2	Montáž ERDI 0840, ekvivalent alebo lepší	sub	1,000		

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

82	731	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	30,000		
83	731	733110810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	80,000		
84	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	6,000		
85	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20	m	20,500		
86	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25	m	31,200		
87	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 32	m	22,200		
88	731	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 40	m	32,600		
89	731	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 50	m	41,400		
90	731	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	2,000		
91	731	733113114	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 20	ks	4,000		
92	731	733113115	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	6,000		
93	731	733113116	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	ks	2,000		
94	731	733113117	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	ks	2,000		
95	731	733113118	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 50	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.6 - Vykurovanie

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Prešov

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
96	731	733120832	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	50,000		
97	731	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	30,000		
98	731	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	3,000		
99	731	733140811	Demontáž odvodušňovacej nádoby a dýzy,odrezanie	ks	6,000		
100	731	733141102	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceleových akost' 11 533.0 do DN 50	ks	1,000		
101	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	153,900		
102	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	m	33,000		
103	731	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia,odrezanie objímky dvojitej do DN 50	ks	40,000		
104	731	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	ks	20,000		
105	731	733193820	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm	ks	10,000		
106	731	733193925	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkou priemer 89	ks	8,000		
107	731	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,900		
108	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%			

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

109	721	722263414	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1) ... dodávka úpravne	ks	1,000		
110	731	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	20,000		
111	731	734109116	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80	sub	2,000		
112	731	734109215	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	sub	4,000		
113	731	734109216	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	sub	3,000		
114	731	734152336	Guľový ventil prírubový , PN 1,6/120° C ON 13 7515 DN 65	sub	4,000		
115	731	734152337	Guľový ventil prírubový, PN 1,6/120° C ON 13 7515 DN 80	sub	2,000		
116	731	734163417	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80	sub	1,000		
117	731	734172113	Medzikus prírubový bez protiprírúb z oceleových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 40	sub	3,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.6 - Vykurovanie

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval: Ing. Grocký

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
118	731	734172114	Medzikus prírubový bez protiprírub z ocelových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 50	sub	3,000		
119	731	734172222	Medzikus prírubový bez protiprírub z ocelových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 redukované DN 50/40	sub	3,000		
120	731	734173217	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200° C DN 80	sub	3,000		
121	731	734173413	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200° C DN 40	sub	15,000		
122	731	734173416	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200° C DN 65	sub	4,000		
123	731	734173417	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200° C DN 80	sub	9,000		
124	731	734190818	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	ks	40,000		
125	731	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	ks	20,000		
126	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	35,000		
127	731	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	6,000		
128	484	4848905810	Vykurovanie - príslušenstvo GIACOMINI Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom, mosadz, 1/2", ekvivalent alebo lepší	ks	26,000		
129	484	4848905820	Vykurovanie - príslušenstvo GIACOMINI Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom, mosadz, 3/4", ekvivalent alebo lepší	ks	6,000		
130	551	5517544440	Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2",	ks	9,000		
131	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000		
132	551	5517535200	Spätná klapka zvislá, mosadz 3/4"	ks	2,000		
133	551	5517535300	Spätná klapka zvislá, mosadz 1"	ks	1,000		
134	551	5517535700	Spätná klapka zvislá, mosadz 1 1/4"	ks	1,000		
135	551	5517535900	Spätná klapka zvislá, mosadz 2",	ks	3,000		
136	551	5517530200	Guľový ventil štandard s pákou, poniklovaný 3/4", kod 1463690, VAL VEX - ekvivalent alebo lepší	ks	4,000		
137	551	5517532100	Guľový ventil štandard so šrobením, s pákou, poniklovaný 1"	ks	7,000		
138	551	5517530400	Guľový ventil štandard s pákou, poniklovaný 1 1/4"	ks	4,000		
139	551	5517530500	Guľový ventil štandard s pákou, poniklovaný 1 1/2"	ks	3,000		
140	551	5517530600	Guľový ventil štandard s pákou, poniklovaný 2"	ks	13,000		
141	551	5517102860	Armatúry a príslušenstvo HERZ TS90E 1/2"P -ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.6 - Vykurovanie

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Prešov

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
142	551	5517102560	Armatúry a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica dialk. 2m - ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
143	551	5517101920	Armatúry a príslušenstvo HERZ STROMAX GM 3/4"STRATO R - ekvivalent alebo lepší	ks	2,000		
144	551	5517101880	Armatúry a príslušenstvo HERZ STROMAX GM 1" STRATO R , ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
145	551	5517101940	Armatúry a príslušenstvo HERZ STROMAX GM 6/4"STRATO R, ekvivalent alebo lepší	ks	4,000		
146	551	5517101900	Armatúry a príslušenstvo HERZ STROMAX GM 2" STRATO R - ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
147	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,000		
148	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,000		
149	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	7,000		
150	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	20,000		
151	731	734209124	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	1,000		
152	731	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000		
153	731	734209127	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 6/4	ks	3,000		
154	731	734231215	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1	ks	1,000		
155	551	5517400390	Armatúry a príslušenstvo filter Y 1"	ks	1,000		
156	551	5517400400	Armatúry a príslušenstvo filter Y 5/4"	ks	1,000		
157	551	5517400420	Armatúry a príslušenstvo filter Y 2"	ks	3,000		
158	731	73424221R	Ventil spätný závitový Ve Reflex - zvislý G 1 , ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
159	731	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	2,000		
160	731	734261224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	7,000		
161	731	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000		
162	388	3885000310	Kohút tlakomerový 3 cestný	ks	18,000		
163	388	3885000350	Manometer 03388 0-400kPa	ks	17,000		
164	388	3885000350.1	Manometer 03388 0-400kPa,D160	ks	1,000		
165	388	3885000340	Manometrová prípojka 137520.1	ks	18,000		
166	388	3885000450	Prípojka k tlakomeru 137533.1 M20x1.5	ks	18,000		
167	388	3885000840	Teplomer rovný TR 60 0-120 60mm	ks	28,000		
168	388	3885000850	Teplomer rovný TR100 0-120 100mm	ks	4,000		
169	731	734295111	Zmiešavacia armatúra trojcestná "MIX AP" DN 20	ks	1,000		
170	731	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná "MIX AP" DN 25	ks	1,000		
171	731	734295114	Zmiešavacia armatúra trojcestná "MIX AP" DN 40	ks	3,000		
172		HONEYWELL 5	Pohon M Honeywell, ekvivalent alebo lepší	ks	2,000		
173		HONEYWELL 6	Pohon M1 Honeywell, ekvivalent alebo lepší	ks	3,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.6 - Vykurovanie

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Miesto: Prešov

Spracoval: Ing. Grocký

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
174	731	734419111	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	32,000		
175	731	734493111	Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1	ks	6,000		
176	731	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	76,000		
177	731	734494214	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/4	ks	6,000		
178	731	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,700		
179	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%			

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

180	731	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	1,000		
181	484	484PC ELiS	Vykurovacie teleso ELiS T2-W-100 (8,2 kW - 70/50°) - ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
182	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	200,000		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

183	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	300,000		
184	553	5539572000	Objímka pozinkovaná s gumou DN 50	s	50,000		
185	132	1323366400	Uholník nerovnoramenný 11373 50x30x5mm	t	0,300		
186	132	1328104500	Tyč kruhová, výstuž do betónu 10216 D 10	t	0,030		
187	133	1338432500	Tyč oceľová tvaru U 11373 10 mm	t	0,240		
188	133	133PC1	Vzduchotechnický kanál 650x400	bm	3,700		
189	133	133PC2	Vzduchotechnika - prírodná mreža 500x500	bm	1,000		
190	133	133PC3	Upevňovací materiál	bm	1,000		
191	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	180,000		

783 Dokončovacie práce - nátery

192	783	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	154,000		
193	783	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	33,000		

OST Ostatné

194	HZS	HZS-001	Revízie a ostatná dokumentácia kotolne	sub	1,000		
-----	-----	---------	--	-----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy s prístavbou ÚPSVaR Prešov - vybudovanie kotolne UPSVaR Prešov
Objekt: 01 - Rekonštrukcia budovy s prístavbou
Časť: 01.6 - Vykurovanie

Objednávateľ: ÚPSVaR Prešov

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Prešov

Dátum: 21. 8. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
195	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce - búranie konštrukcií a vyspravenie	m3	0,500		
196	HZS	HZS-004.	Nešpecifikované práce - likvidácia izolačného odpadu	kpl	1,000		
197	HZS	HZS-004.1	Nešpecifikované práce - demontáž rozpálením a ostatná demontáž rozobratím	hod	120,000		

Celkom