

Výstavba oplotenia ovocného sadu AGROHNIEZDNE,
s.r.o., obvod 1748 m
Výmera: 9,47 ha

P.č.	Položka	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Náklady spolu		Hmotnosť v t	
					dodávka	montáž	jednotková	spolu
1	Rozmeranie,vykolíkovanie osadenia oplotenia	ks	582,000					
2	Hlbenie jám stlpikov konštrukcie do hl.. 0,8 m	ks	582,000					
	ručne, alebo vrtákom pr.150 mm							
3	Osadenie opornej konštrukcie oplotenia do	ks	582,000					
	pripravených jám ručne							
4	Hlbenie jám do hl. 0,7m rýlom pre vzpery,	ks	80,000					
	osadenie vzpier ručne							
5	Napnutie uzlového pletiva, pripevnenie na	m	1750,000					
	konštrukciu včítane upevnenia na stĺp Uskobami,							
	sponami							
6	Očistenie pôdy v spod. časti,vyoranie brázdy	hod	140,000					
	násl. prisypanie spodnej časti pletiva							
7	Osadenie vchodovej kovovej brány BD 400	hod	25,000					
8	Presun materiálov: opor. konštrukcie- stlpiky,	t	25,500					
	pletivo, ost.materiál do 3000 m							
9	Materiál : drevené stlpiky dl 100x100, dl.2700	ks	582,000				0,020	11,600
	drev.stlpiky-podpery dl.3000mm,	ks	80,000				0,025	2,000
	100x100, agát, buk s ipreg.spod.časť							
	pozinkované pletivo uzlové š. 2000	bm	1750,000				0,004	7,000
	mm 2x2,8, 22 radov .horiz.drôtu							
	pripevňovacie skoby,U klince,spony	kg	60,000					0,060
	náradie/preu sponkovačky	ks	1,000					0,010
	brána kovová trubková BD 400 .výpl.	ks	1,000					0,600
	bet. zmes	m ³	1,800					4,200
	SPOLU							25,500

