

## ZADANIE

**Stavba:** Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti objektov SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline

**Objekt:** SO 01 Objekt A - Školský pavilón

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 2

#### Zakladanie

1	R	262501171	Vrty pre vykonávané vŕtacími kladivami D 13-56 mm v hornine V	m	4,800		
2	R	262501180	Vrty pre kotvy vykonávané vŕtacími kladivami D do 13mm v hornine V	m	21,000		

#### 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

3	R	311231490	Murivo POROTHERM P+D 17.5x37.5x23.8 na maltu MC-5	m3	5,488		
4	R	311231522**	Murivo POROTHERM P+D 19x37.5x23.8 na maltu MC-5	m3	2,608		
5	R	313231126	Murivo obkladové tehlové dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	m3	0,519		
6	R	317121110**	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	2,000		
7		5934113200**	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1500 mm	ks	2,020		
8	R	342241950	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.14,00 cm	m2	8,840		

#### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19	R	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	41,586		
20	R	612473182**	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	36,832		
22	R	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová roztieraná jemnozrnná	m2	19,441		
24	R	625252005	Zatepľovací systém EPS-F hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky	m2	2,592		
25	R	625252420	Zatepľovací systém EPS-F bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	16,140		
34	R	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	5,000		
37	R	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	1,000		
39	R	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	1,000		
41	R	642944221	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou nad 2,5 m	ks	8,000		

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

50	R	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	121,015		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

#### 99

#### Presun hmôt HSV

71	R	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	83,634		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

### PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 731

#### Ústredné kúrenie

74	R	731999001	Ústredné vykurovanie - samostatná časť	súb	0,012		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

#### 761

#### Konštrukcie sklobetónové

75	R	761124100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných veľ.190x190x100 mm	m2	28,200		
76	R	998761202	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650		

#### 766

#### Konštrukcie stolárske

104	R	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	5,000		
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--

## ZADANIE

**Stavba:** Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti objektov SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline

**Objekt:** SO 01 Objekt A - Školský pavilón

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
108	R	766661132**	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelovej alebo fošnovej zárubne, dvojkrídlové	ks	9,000		
111	R	766662162	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho nadsvetlíkového výšky nad 500 mm	ks	5,000		
114	R	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	105,000		
115	R	766662812	Demontáž prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	4,000		
116	R	766669901	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	m	13,400		
117	611	61111-s17	Plastové vstupné dvere jednokrídlové O 100x240	kus	1,000		
118	611	61111-s18	Plastové vstupné dvere jednokrídlové O 120x210	kus	1,000		
119	R	766669992	Demontáž dverí vonkajších kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)	m2	4,920		
120	R	766669998	Príplatek za demontáž doplnkových prvkov (prahov, svetlíkov, nosných prvkov a.p.)	m2	4,920		
121	R	766669993	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou jednokrídlových do sutiny	kus	1,000		
122	R	766669995	Demontáž dverí vnútorných jednokrídlových - príplatek za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a.p.)	kus	1,000		
123	R	766669994	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou dvojkrídlových do sutiny	kus	10,000		
124	R	766669996	Demontáž dverí vnútorných dvojkrídlových - príplatek za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a.p.)	kus	10,000		
130	R	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	11,000		
131	611	6118726100	Prah dubový dĺžky 147 šírky 15 cm	ks	7,000		
132	611	6118726200	Prah dubový dĺžky 167 šírky 15 cm	ks	4,000		
133	R	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,160		

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

134	R	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	19,700		
135	553	5539999051	Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami	m	19,700		
136	R	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	1,200		
137	553	5539999051	Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami	m	1,200		
138	R	767669992	Demontáž dverí kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)	m2	5,880		
139	R	767669998	Príplatek za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a.p.)	m2	5,880		
143	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,002		

### 771 Podlahy z dlaždíc

144	R	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, na jestvujúci terrazzový podklad	m2	327,730		
145	597	5976498250	Dlaždice keramické	m2	334,285		
146	R	771279798	Príplatek k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich lišt	M2	327,730		
147	R	771279799	Príplatek k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	327,730		
148	R	771441034	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých	m	200,000		
149	597	5976498240	Dlaždice keramické	m2	20,400		
150	R	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné výška 100 mm	m	700,000		
151	597	5976498240	Dlaždice keramické	m2	70,890		
152	597	5976498300	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	m2	0,510		
153	R	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. Hladkých, na jestvujúci terrazzový podklad	M2	730,400		
154	597	5976498240	Dlaždice keramické	m2	737,052		
155	597	5976498300	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	m2	7,956		

## ZADANIE

**Stavba:** Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti objektov SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline

**Objekt:** SO 01 Objekt A - Školský pavilón

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
156	R	771579798	Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich lišt	M2	730,400		
157	R	771579799	Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	730,400		
158	R	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900		

### 784 Dokončovacie práce - maľby

170	R	784401801	Odstánenie malieb obrúsením a oprášením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	864,431		
171	R	784412301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	600,121		
171	R	784412301**	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	264,310		
172	R	784441010	Maľby disperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	864,431		
173	R	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	295,065		

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

177	R	210999001	Elektroinštalácia - samostatná časť	kpl	1,000		
178	R	HZS0001131	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž bezkozvodu	hod	32,000		
179	R	HZS0001132	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - spätná montáž bezkozvodu	hod	32,000		

#### 33-M Montáže dopravných zariadení

180	R	330999001	Šikmá zdvíhacia plošina pre imobilného	kus	1,000		
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

### OST Ostatné

#### H Hodinové zúčtovacie sadzby

182	R	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000		
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

#### Celkom

DPH

Spolu s DPH