

# ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti objektov SOU sv. J. Robotníka Žilina

Objekt: Silnopráúdové rozvody - Výtáhova plošina objekt A

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Inplan - Ing Staško

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13

**M Práce a dodávky M**

**21-M Elektromontáže**

1	921	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	12,000	1,56				
2	345	3451206100	Lišta L 20	m	12,600	0,57				
3	921	210010333	Škatuľa pre uzamykateľný vypínač	ks	1,000	4,13				
4	345	3450926000	Škatuľa pre uzamykateľný vypínač	ks	1,000	1,19				
5	921	210040711	Otvor pre prestup kábla so zamurovaním a začistením	ks	2,000	3,18				
6	283	2830400500	Hmoždinka na uchytenie žľabov 6 x 30 mm SZ6 typ: SZ6	ks	20,000	0,03				
7	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	0,52				
8	345	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	6,000	0,23				
9	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,000	2,83				
10	283	2830115500	Zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	1,200	0,86				
11	921	210110021	Spínač nástenný uzamykateľný 1-pol.	ks	1,000	3,59				
12	345	3450200720	Kľúčový spínač do nástennej škatule /altira a pod./	ks	1,000	50,88				
13	921	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	1,000	1,75				
14	358	3580503500	Istič IJL 16,0A P-106	ks	1,000	5,30				
15	921	210190122	Úprava rozvádzača RP	ks	1,000	34,91				

16	921	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	16,000	0,84				
17	341	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	16,000	0,90				
18	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	1,74				
19	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,82				
20	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1,74				

**OST**
**Ostatné**

21	HZS	HZS-001	Revízie	hod	8,000	11,00				
22	HZS	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	9,00				
23	HZS	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	9,00				
24	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	8,000	9,00				
25	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	1,000	9,00				

**Celkom**